

(主) 桜江金城線 追原工区

浜田市金城町追原地内 (美又温泉付近)

主要地方道桜江金城線は、江津市桜江町の国道261号交点を起点に、浜田市金城町下来原の国道186号に至る道路です。

追原工区は、「アクス」と3湯「有福温泉・美又温泉・旭温泉」をめぐる観光ルートの間でありながら、現道の幅員が狭小であり、線形も悪いことから重点的に道路整備を行なう区間としておりました。

平成26年度には、設計断面等の見直しを行ないコスト縮減を行なった結果、桜江金城線については、1年前倒しの27年度末に完成となりました。取付道路の田所国府線についても、ゼロ県債の活用により、28年度中に完成する予定です。(家古屋川河川整備も29年度完了見込み)



○ 事業概要 ○

工区延長：2,120m
 事業区間：浜田市金城町追原地内
 事業期間：平成6年度～平成28年度
 道路規格：3種4級
 設計速度：50km/h
 主要構造物：美又温泉橋 田代城トンネル 田代城橋
 総事業費：約22億円



【設計見直し断面付近写真及び概要】

○ 見直し概要 ○

線形や右折レーンの見直しにより、断面の見直しを行い、小段7段の掘削を大型ブロックへ変更し、掘削土量や法面工の大幅減少を図った。その他、縦断や余裕幅の見直しを行い、ブロック積み等の構造物を極力なくすことでコスト縮減を図りました。(完成は右上の写真参照)



温泉街石畳舗装
 イメージパース
 (完成28.6月予定)

【関連事業：美又温泉再開発事業_浜田市施工】