

主要地方道 桜江金城線(山中工区)改良工事 ～江津市桜江町長谷～

桜江金城線山中工区は、リゾート施設「風の国」のアクセスルートになっているが、現道の平均幅員が4mと狭いうえに、急勾配（最急縦断勾配12%程度）急カーブ（最小曲線半径15m）であり、特に冬季の通行が非常に危険な区間となっている。そこで、2車線に拡幅するとともに、縦断勾配（9%）及び曲線半径（半径30m）の平面・縦断線形を改良するものである。



【事業概要】

事業期間：平成22年度～27年度予定
 工事延長：650m
 総事業費：3億5千万円
 工事概要：掘削工、法面工ふとんカゴ工、舗装工
 道路幅員：全体 7.0m
 車道 2.75m×2車線
 路肩 0.75 m×2

【改良前】



【改良後】

