

かぶち

⑳加漕地区 農地中間管理機構関連農地整備事業

全体事業費 371,800千円
R4予算額 50,000千円

【事業概要】

事業進捗率 (R3末時点) 61.0%

- ・本地区の農地は未整備（小区画、農道が狭小）のため、大型機械導入の妨げとなっていました。
- ・また、用排水路の老朽化が著しく水管理に多大な労力を費やすとともに、漏水等により、農業用水の確保に支障が生じていることから、**ほ場の大区画や用排水路を整備し、担い手へ農地集積を図ります。**



【令和4年度事業内容】

区画整理 A=4.7ha



R5年度： 整備前の農地

R4年度： 整備中の農地

R3年度：整備済みの農地



自然圧パイプライン

【事業箇所】

大田市三瓶町志学

【事業計画】

- ・ R2年度～R6年度
- ・ 区画整理 A=12.4ha

【期待される整備効果】

- ・ ほ場の大区画化（10a→50a）や耕作道路の整備により大型機械による営農が可能となり、営農コストの削減や用水のパイプライン化による水管理労力の削減が期待されます。
- ・ また、農業法人に農地を集積することにより、農業経営の安定化が図られます。