

実績データ①

技術名	フレキシブル側溝(自在な角度で施工できる側溝)			
施工年度	H24年度	特記事項	本現場は、T字路の巻込部でのカーブ箇所フレキシブル側溝を使用しました。市街地での使用だったので、カーブ曲線が綺麗に仕上がり景観的にも良好であった。 通常の場合、カーブ箇所は型枠・間詰め処理による現場打ちにて施工を行うが、フレキシブル側溝を使用する事で、工程が簡略化でき工期短縮が図れた。	
発注機関 (担当部署)	出雲県土整備事務所			
工事名	平田船川(湯谷川)一括交付金(広域河川)工事(栄橋上部工)			
施工箇所	出雲市平田町			
請負業者	(株)山崎組	問 合 せ 先 の 技 術 の 先	会社名	(株)イズコン
施工数量	L=4.4m		TEL	0853-23-2633
			E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】



全景写真



施工後(曲線部全景)



製品接続部(コーナー部)



製品接続部(標準品との接続)

実績データ②

技術名	フレキシブル側溝(自在な角度で施工できる側溝)			
施工年度	H24年度	特記事項	カーブ区間にフレキシブル側溝を使用した事により、カーブ曲線がソフトとなり、非常に綺麗に仕上がっている。仕上がりも良く、工期も短縮できた。又、施工角度の微調整もでき、施工性に優れた。	
発注機関 (担当部署)	松江県土整備事務所			
工事名	大東東出雲線熊野工区国庫交付金道路(交通安全)工事			
施工箇所	松江市八雲町熊野地内			
請負業者	(株)真幸土木	問合せ先の技術	会社名	(株)イズコン
施工数量	L=34.4m		TEL	0853-23-2633
			E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】



全景写真



施工後(コーナー部全景)



製品接続部(コーナー部)



施工後(曲線部全景)
カーブ曲線がソフトで綺麗に仕上がっている

実績データ③

技術名	フレキシブル側溝(自在な角度で施工できる側溝)			
施工年度	H24年度	特記事項	本現場は、中学校の入口や通りに面している巻込部でのカーブ箇所にフレキシブル側溝を使用しました。 カーブ曲線が柔らかなイメージであり、非常に綺麗に仕上がっていて景観的にも良好であった。	
発注機関 (担当部署)	島根県出雲市役所			
工事名	向陽中学校校舎建築主体工事			
施工箇所	島根県出雲市灘分町			
請負業者	和光産業(株)	問合せ先の 技術の	会社名	(株)イズコン
施工数量	L=53.3m		TEL	0853-23-2633
			E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】



入口(西側)



入口(東側)



建物周り(西側)



芝部分(東側)