

実績データ①

技術名	ジャストキューブ			
施工年度	H24	特記事項	開発後、初使用の現場。 【作業員(ノズルマン)より一言】 通常はピンポール等で頻繁に厚みを確認するが、ジャストキューブを目安にする事でピンポールの使用回数が減り、吹付が楽になった。	
発注機関 (担当部署)	島根県 高規格道路事務所			
工事名	国道485号(松江第五大橋)改築(改良)工事 西尾工区 法面工事第5期			
施工箇所	島根県松江市西尾町 地内			
請負業者	モリタ工業株式会社	問 合 せ 先 技 術 の	会社名	有限会社ナチュラルフィールド
施工数量	5cm 220個 他		TEL	0852-28-3911
			E-mail	n-field@morita-kogyou.co.jp

【施工状況】

■ジャストキューブ設置状況



■ジャストキューブ設置状況確認



実績データ②

技術名	ジャストキューブ			
施工年度	H25	特記事項	【現場代理人より一言】 ラス張り後の一手間が増える事により、工程が伸びる事が懸念されたが、設置が容易であり、作業員(ノズルマン)からも厚み管理が行い易いと評判であった。	
発注機関 (担当部署)	島根県 浜田河川総合開発事務所			
工事名	都治川治水ダム建設事業(波積ダム) 付替県道法面その4工事			
施工箇所	江津市波積町本郷 地内	問 合 せ 先 技 術 の	会社名	有限会社ナチュラルフィールド
請負業者	モリタ工業株式会社		TEL	0852-28-3911
施工数量	3cm 400個 5cm 800個 7cm 100個		E-mail	n-field@morita-kougyou.co.jp

【施工状況】

■ジャストキューブ(3cmタイプ)設置状況



■ジャストキューブ(5cmタイプ)設置状況



■ジャストキューブ(7cmタイプ)設置状況

