

見積参考資料

1 工事名 三代浄水場 中央監視システム更新工事

2 道河川名

3 施工位置 雲南市加茂町三代 地内

4 記 事

「見積参考資料」「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は、「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

第1号

明 細 表

(円)

種 別	品名・細目	規格形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要
材料費							
直接材料費							
	CE ケーブル 600V	22mm2 2心	m	89.20			
	CE ケーブル 600V	14mm2 2心	m	174.00			
	CE ケーブル 600V	5.5mm2 2心	m	5.20			
	CE ケーブル 600V	3.5mm2 2心	m	194.00			
	CE ケーブル 600V	2.0mm2 2心	m	41.80			
	CEE	1.25mm2 20心	m	527.00			
	CEE	1.25mm2 15心	m	32.30			
	CEE	1.25mm2 12心	m	15.70			
	CEE	1.25mm2 10心	m	82.10			
	CEE	1.25mm2 8心	m	21.20			
	CEE	1.25mm2 7心	m	22.20			
	CEE	1.25mm2 6心	m	40.90			
	CEE	1.25mm2 5心	m	55.80			
	CEE	1.25mm2 4心	m	102.70			
	CEE	1.25mm2 3心	m	90.50			
	CEE	1.25mm2 2心	m	34.50			
	CEE-S	1.25mm2 20心	m	184.40			
	CEE-S	1.25mm2 12心	m	4.70			
	CEE-S	1.25mm2 10心	m	62.40			
	CEE-S	1.25mm2 8心	m	32.70			
	CEE-S	1.25mm2 4心	m	13.00			
	LANケーブル 4P CAT5E		m	20.80			

第3号

明 細 表

(円)

種 別	品名・細目	規格形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要
労務費							
労務費(改良分)							
	ポンプ リンクポンプ 切換盤 据付	屋内壁掛形 W400*H400*D300	面	1.00			
	取水場プロセスコントロール盤 据付	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	受変電他共通設備コントロール盤 据付	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	浄水設備コントロール盤 (1)/(2) 据付	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	2.00			
	送水設備コントロール盤 据付	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	遠方監視制御装置盤 据付	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	通信装置盤 据付	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	操作端末(東部) 据付		台	2.00			
	600V CE 布設	22mm2 2心 ビット, トラフ, タクト	m	48.50			
	600V CE 布設	22mm2 2心 波付硬質合成樹脂管	m	40.70			
	600V CE 布設	14mm2 2心 ビット, トラフ, タクト	m	122.00			
	600V CE 布設	14mm2 2心 波付硬質合成樹脂管	m	52.00			
	600V CE 布設	5.5mm2 2心 ビット, トラフ, タクト	m	5.20			
	600V CE 布設	3.5mm2 2心 ビット, トラフ, タクト	m	86.70			
	600V CV 布設	3.5mm2 2心 ケーブルラック	m	19.30			
	600V CE 布設	3.5mm2 2心 管内	m	2.90			
	600V CE 布設	3.5mm2 2心 波付硬質合成樹脂管	m	85.10			
	600V CE 布設	2.0mm2 2心 ビット, トラフ, タクト	m	41.80			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 20C ビット, トラフ, タクト	m	524.50			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 20C 管内	m	2.50			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 15C ビット, トラフ, タクト	m	16.80			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 15C 波付硬質合成樹脂管	m	15.50			

第4号

明 細 表

(円)

種 別	品名・細目	規格形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要
労務費							
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 12C ビット,トラフ,ダクト	m	15.70			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 10C ビット,トラフ,ダクト	m	51.10			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 10C 波付硬質合成樹脂管	m	31.00			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 8C ビット,トラフ,ダクト	m	21.20			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 7C ビット,トラフ,ダクト	m	22.20			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 6C ビット,トラフ,ダクト	m	25.40			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 6C 波付硬質合成樹脂管	m	15.50			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 5C ビット,トラフ,ダクト	m	40.30			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 5C 波付硬質合成樹脂管	m	15.50			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 4C ビット,トラフ,ダクト	m	71.00			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 4C 管内	m	0.70			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 4C 波付硬質合成樹脂管	m	31.00			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 3C ビット,トラフ,ダクト	m	58.00			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 3C ケーブルラック	m	14.50			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 3C 管内	m	2.50			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 3C 波付硬質合成樹脂管	m	15.50			
	制御用ケーブル CEE 布設	1.25mm2 2C ビット,トラフ,ダクト	m	34.50			
	LANケーブル 布設	ビット配線 5mm以下	m	20.80			
	制御用ケーブル CEE-S 布設	1.25mm2 20C ビット,トラフ,ダクト	m	183.20			
	制御用ケーブル CEE-S 布設	1.25mm2 20C 管内	m	1.20			
	制御用ケーブル CEE-S 布設	1.25mm2 12C ビット,トラフ,ダクト	m	4.70			
	制御用ケーブル CEE-S 布設	1.25mm2 10C ビット,トラフ,ダクト	m	31.40			
	制御用ケーブル CEE-S 布設	1.25mm2 10C 波付硬質合成樹脂管	m	31.00			

種 別	品名・細目	規格形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要
労務費							
	制御用ケーブル CEE-S 布設	1.25mm2 8C ビット,トラフ,ダクト	m	32.70			
	制御用ケーブル CEE-S 布設	1.25mm2 4C ビット,トラフ,ダクト	m	13.00			
	光ケーブル配線	ビット配線 11mm以下	m	471.40			
	光ケーブル配線 ラック配線	仕上外径11mm以下 抱縛なし	m	19.30			
	光ケーブル配線	管内配線 11mm以下	m	29.30			
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下	m	923.60			
	600V電力ケーブル端末処理	22mm2	個所	2.00			
	600V電力ケーブル端末処理	14mm2	個所	6.00			
	硬質ビニル電線管 布設	22 露出配管	m	12.10			
労務費 (撤去分)							
	取水場プロセスコントロール盤撤去	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	受変電他共通設備コントロール盤撤去	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	受変電他共通設備入出力装置盤撤去	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	浄水送水設備コントロール盤撤去	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	浄水送水設備コントロール盤1撤去	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	浄水送水設備コントロール盤2撤去	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	操作端末 (三代) 撤去		台	1.00			
	多目的端末 (三代) 撤		台	1.00			
	カメラリント (三代) 撤去		台	1.00			
	データ処理装置 (三代) 撤去	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	遠方監視制御装置盤 (三代) 撤去	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	操作端末 (東部) 撤去		台	2.00			
	多目的端末 (東部) 撤去		台	1.00			

第6号

明 細 表

(円)

種 別	品名・細目	規格形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要
労務費							
	カーブ リンタ (東部) 撤去		台	1.00			
	1系デ-カ処理装置 (東部) 撤去	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	2系デ-カ処理装置 (東部) 撤去	屋内自立形 W700*H2300*D800	面	1.00			
	600V CV 撤去	14mm2 2心 ビット, トラフ, タクト	m	225.60			
	600V CV 撤去	14mm2 2心 波付硬質合成樹脂管	m	203.50			
	600V CV 撤去	8mm2 2心 ビット, トラフ, タクト	m	255.10			
	600V CV 撤去	8mm2 2心 波付硬質合成樹脂管	m	75.00			
	600V CV 撤去	5.5mm2 2心 ビット, トラフ, タクト	m	14.30			
	600V CV 撤去	3.5mm2 2心 ビット, トラフ, タクト	m	77.10			
	600V CV 撤去	3.5mm2 2心 ケーブルラック	m	14.50			
	600V CV 撤去	3.5mm2 2心 波付硬質合成樹脂管	m	57.90			
	制御用ケーブル CVV 撤去	2mm2 2C ビット, トラフ, タクト	m	1.50			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 30C ビット, トラフ, タクト	m	64.80			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 20C ビット, トラフ, タクト	m	163.60			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 20C 管内	m	2.60			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 15C ビット, トラフ, タクト	m	74.90			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 15C 波付硬質合成樹脂管	m	15.50			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 12C ビット, トラフ, タクト	m	2.80			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 10C ビット, トラフ, タクト	m	126.60			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 10C 管内	m	1.30			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 10C 波付硬質合成樹脂管	m	46.50			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 8C ビット, トラフ, タクト	m	23.70			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 6C ビット, トラフ, タクト	m	96.60			

種 別	品名・細目	規格形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要
労務費							
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 6C 波付硬質合成樹脂管	m	15.50			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 5C ビット,トラフ,ダクト	m	74.70			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 5C ケーブルラック	m	7.30			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 5C 波付硬質合成樹脂管	m	42.80			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 4C ビット,トラフ,ダクト	m	176.60			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 4C 管内	m	0.70			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 4C 波付硬質合成樹脂管	m	31.00			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 3C ビット,トラフ,ダクト	m	67.20			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 3C ケーブルラック	m	14.50			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 3C 管内	m	2.50			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 3C 波付硬質合成樹脂管	m	15.50			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 2C ビット,トラフ,ダクト内布設	m	362.30			
	制御用ケーブル CVV 撤去	1.25mm2 2C 管内	m	1.30			
	LANケーブル 撤去	ビット配線 5mm以下	m	21.30			
	制御用ケーブル CVV-S 撤去	1.25mm2 20C ビット,トラフ,ダクト	m	34.90			
	制御用ケーブル CVV-S 撤去	1.25mm2 15C ビット,トラフ,ダクト	m	22.00			
	制御用ケーブル CVV-S 撤去	1.25mm2 12C ビット,トラフ,ダクト	m	10.50			
	制御用ケーブル CVV-S 撤去	1.25mm2 10C ビット,トラフ,ダクト	m	43.70			
	制御用ケーブル CVV-S 撤去	1.25mm2 10C 波付硬質合成樹脂管	m	15.50			
	制御用ケーブル CVV-S 撤去	1.25mm2 4C ビット,トラフ,ダクト	m	31.40			
	制御用ケーブル CVV-S 撤去	1.25mm2 2C ビット,トラフ,ダクト	m	141.90			
	制御用ケーブル CVV-S 撤去	1.25mm2 2C 管内	m	6.60			
	光ケーブル配線 撤去	ビット配線 11mm以下	m	586.20			

