

島根県森林作業道単価表

森林作業道積算用単価

離島(資材税抜・税込)

令和5年11月1日以降適用

島根県農林水産部林業課・森林整備課

令和5年度 森林作業道単価表 積算用単価
【離島】税抜き

取扱注意 R5.11.1 以降適用

工種	名 称		種 別	単位	単価 (円)	適用・備考
伐開工	チェーンソー		鋸長500mm	m ²	93	共通仮設費に含まれない胸高直径5cm以上の伐開（中位の伐開）
盛土工	機械	一般	土砂類	m ³	203	ブル15t使用（仕上り厚0.30）
	機械	一般	土砂類	m ³	652	ブル3t＋振動ローラ絞固め3t
残土整理工	機械	一般	土砂類	m ³	101	
路盤工	上置	一般	敷均し幅：2.5m以上 φ40mm以下 敷厚10cm 砕石 RC-40等 舗装面仕上げ無し	m ²	287	路盤工単価（砂利敷き均し） 敷均し幅2.5m以上：バックホウ0.2m ³
		補助			268	それぞれの敷均し単価に別途、路盤材料単価を計上
	下置 (砂利路盤工)	一般	敷均し幅：2.5m以上 φ40mm以下 敷厚10～20cm 砕石 RC-40等 舗装面仕上げ有り	m ²	372	砂利敷き均し 敷均し幅2.5m以上：バックホウ0.2m ³ 舗装面仕上げ 振動ローラコンバインド型
		補助			353	それぞれの敷均し単価に別途、床堀単価及び路盤材料単価を計上
	コンクリート	一般	18-8-40N W/C 60%以下	m ³	35,390	
	法面 保護工 水路工	木 柵		間 伐材使用	m	4,290
横断溝A		土砂類	m	3,456	現地発生材利用	
横断溝B		土砂類	m	1,761	現地発生材利用	
横断溝C		土砂類	m	211	現地発生材利用	
側溝		一般		m ³	309	バックホウ0.35m ³ 使用 地山掘削
		補助		m ³	253	バックホウ0.35m ³ 使用 地山掘削
暗渠 ヒューム管 布設		φ 200mm ＊2.00m	m	8,432	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 300mm ＊2.00m	m	10,520	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 400mm ＊2.43m	m	15,890	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 500mm ＊2.43m	m	20,160	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 600mm ＊2.43m	m	26,020	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 700mm ＊2.43m	m	34,690	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 800mm ＊2.43m	m	41,990	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 900mm ＊2.43m	m	51,340	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 1,000mm ＊2.43m	m	60,770	巻立は必要に応じ別途計上	
暗渠 高密度ポリエチレン管 布設 シングル管		呼径 300mm	m	4,366	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 400mm	m	8,244	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 500mm	m	12,440	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 600mm	m	16,890	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 700mm	m	28,360	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 800mm	m	32,540	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 900mm	m	44,580	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 1000mm	m	52,630	巻立は必要に応じ別途計上	
		暗渠 高密度ポリエチレン管 布設 ダブル管		呼径 300mm	m	5,355
呼径 400mm				m	8,986	巻立は必要に応じ別途計上
呼径 500mm				m	14,460	巻立は必要に応じ別途計上
呼径 600mm				m	20,520	巻立は必要に応じ別途計上
呼径 700mm				m	29,710	巻立は必要に応じ別途計上
呼径 800mm	m			34,340	巻立は必要に応じ別途計上	
呼径 900mm	m			47,980	巻立は必要に応じ別途計上	
呼径 1000mm	m			56,130	巻立は必要に応じ別途計上	
呼径 1100mm	m			86,530	巻立は必要に応じ別途計上	
呼径 1200mm	m			102,000	巻立は必要に応じ別途計上	
暗渠 耐圧ポリエチレンリブ管 布設		呼径 300mm	m	12,830	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 400mm	m	16,330	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 500mm	m	21,380	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 600mm	m	26,530	巻立は必要に応じ別途計上	
ふとんかご工		階段式用線4.0mm 13×120×50	m	12,870		

令和5年度 森林作業道単価表 積算用単価
【離島】税抜き

取扱注意 R5.11.1 以降適用

工種	名 称		適 用	種 別	単位	単価	バックホウ適用
						(円)	地質条件
掘削工 掘削	機械	一般	バックホウ平積0.20	砂～礫質土	m3	964	
			バックホウ平積0.35	砂～礫質土	m3	309	地 山
					m3	285	ルーズ
			バックホウ平積0.60	砂～礫質土	m3	251	地 山
					m3	232	ルーズ
			大型ブレイカ	軟岩Ⅰ	m3	1,680	
			バックホウ平積0.35	軟岩Ⅱ	m3	1,985	
		補助	バックホウ平積0.20	砂～礫質土	m3	830	
			バックホウ平積0.35	砂～礫質土	m3	253	地 山
					m3	233	ルーズ
			バックホウ平積0.60	砂～礫質土	m3	196	地 山
					m3	181	ルーズ
			大型ブレイカ	軟岩Ⅰ	m3	1,512	
			バックホウ平積0.35	軟岩Ⅱ	m3	1,786	
盛土法面 整理工	機械	一般	バックホウ平積0.20	砂～粘性土	m ²	136	荒仕上げ 410 / 3
			バックホウ平積0.35	砂～粘性土	m ²	135	407 / 3
			バックホウ平積0.60	砂～粘性土	m ²	140	420 / 3
		補助	バックホウ平積0.20	砂～粘性土	m ²	123	371 / 3
			バックホウ平積0.35	砂～粘性土	m ²	119	359 / 3
			バックホウ平積0.60	砂～粘性土	m ²	119	359 / 3

令和5年度 森林作業道単価表 積算用単価
離島【税込み】

取扱注意 R5.11.1 以降適用

工種	名 称		種 別	単位	単価 (円)	適用・備考
伐開工	チェーンソー		鋸長500mm	㎡	93	共通仮設費に含まれない胸高直径5cm以上の伐開（中位の伐開）
盛土工	機械	一般	土砂類	m3	207	ブル15t使用（仕上り厚0.30）
	機械	一般	土砂類	m3	658	ブル3t＋振動ローラ絞固め3t
残土整理工	機械	一般	土砂類	m3	103	
路盤工	上置	一般	敷均し幅：2.5m以上 φ40mm以下 敷厚10cm 砕石 RC-40等 舗装面仕上げ無し	m2	289	路盤工単価（砂利敷き均し） 敷均し幅2.5m以上：バックホウ0.2m3
		補助			270	それぞれの敷均し単価に別途、路盤材料単価を計上
	下置 (砂利路盤工)	一般	敷均し幅：2.5m以上 φ40mm以下 敷厚10～20cm 砕石 RC-40等 舗装面仕上げ有り	m2	374	砂利敷き均し 敷均し幅2.5m以上：バックホウ0.2m3 舗装面仕上げ 振動ローラコンバインド型
		補助			355	それぞれの敷均し単価に別途、床堀単価及び路盤材料単価を計上
	コンクリート	一般	18-8-40N W/C 60%以下	m3	38,340	
	法面 保護工 水路工	木 柵		間 伐材使用	m	4,548
横断溝A		土砂類	m	3,701	現地発生材利用	
横断溝B		土砂類	m	1,762	現地発生材利用	
横断溝C		土砂類	m	211	現地発生材利用	
側溝		一般		m3	315	バックホウ0.35m3使用 地山掘削
		補助		m3	259	バックホウ0.35m3使用 地山掘削
暗渠 ヒューム管 布設		φ 200mm ＊2.00m	m	8,912	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 300mm ＊2.00m	m	11,210	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 400mm ＊2.43m	m	16,910	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 500mm ＊2.43m	m	21,600	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 600mm ＊2.43m	m	28,050	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 700mm ＊2.43m	m	37,410	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 800mm ＊2.43m	m	45,440	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 900mm ＊2.43m	m	55,720	巻立は必要に応じ別途計上	
		φ 1,000mm ＊2.43m	m	66,090	巻立は必要に応じ別途計上	
暗渠 高密度ポリエチレン管 布設		呼径 300mm	m	4,782	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 400mm	m	9,048	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 500mm	m	13,650	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 600mm	m	18,540	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 700mm	m	31,010	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 800mm	m	35,570	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 900mm	m	48,790	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 1000mm	m	57,610	巻立は必要に応じ別途計上	
暗渠 高密度ポリエチレン管 ダブル管 布設		呼径 300mm	m	5,870	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 400mm	m	9,864	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 500mm	m	15,870	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 600mm	m	22,540	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 700mm	m	32,490	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 800mm	m	37,550	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 900mm	m	52,530	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 1000mm	m	61,460	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 1100mm	m	94,900	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 1200mm	m	111,900	巻立は必要に応じ別途計上	
暗渠 耐圧ポリエチレンリブ管 布設		呼径 300mm	m	14,100	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 400mm	m	17,940	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 500mm	m	23,480	巻立は必要に応じ別途計上	
		呼径 600mm	m	29,150	巻立は必要に応じ別途計上	
ふとんかご工		階段式用線4.0mm 13×120×50	m	13,700		

令和 5 年度 森林作業道単価表 積算用単価
離島【税込み】

取扱注意 R5. 11. 1 以降適用

工種	名 称		適 用	種 別	単位	単価	バックホウ適用
						(円)	地質条件
掘削工 掘削	機械	一般	バックホウ平積0.20	砂～礫質土	m3	981	
			バックホウ平積0.35	砂～礫質土	m3	315	地 山
					m3	291	ルーズ
			バックホウ平積0.60	砂～礫質土	m3	257	地 山
					m3	238	ルーズ
			大型ブレイカ	軟岩Ⅰ	m3	1,707	
			バックホウ平積0.35	軟岩Ⅱ	m3	2,017	
		補助	バックホウ平積0.20	砂～礫質土	m3	847	
			バックホウ平積0.35	砂～礫質土	m3	259	地 山
					m3	239	ルーズ
			バックホウ平積0.60	砂～礫質土	m3	203	地 山
					m3	187	ルーズ
			大型ブレイカ	軟岩Ⅰ	m3	1,539	
			バックホウ平積0.35	軟岩Ⅱ	m3	1,818	
盛土法面 整理工	機械	一般	バックホウ平積0.20	砂～粘性土	m ²	138	荒仕上げ 415 / 3
			バックホウ平積0.35	砂～粘性土	m ²	137	412 / 3
			バックホウ平積0.60	砂～粘性土	m ²	142	427 / 3
		補助	バックホウ平積0.20	砂～粘性土	m ²	125	376 / 3
			バックホウ平積0.35	砂～粘性土	m ²	121	365 / 3
			バックホウ平積0.60	砂～粘性土	m ²	122	366 / 3