建 設 副 産 物 受 入 単 価

令和８年１２月１日　臨時改定

本受入単価は、消費税を含まない単価である。

島　根　県　農林水産部
土　木　部

建設副産物の処理方法について（島根県発注工事）

※市町村、関連団体は各々の基準によること

「島根県建設副産物処理要領」ならびに「建設副産物に係る発注者の手引き」によること。
以下は、重要箇所を抜粋したものである。

Ａｓ塊（再生Ａｓ骨材用）

As 塊は、原則工事現場から直線で半径４０ｋｍの範囲内の再資源化施設へ搬出すること。なお、搬出にあたっては、再生加熱アスファルト混合物としてのリサイクルを促進するため、原則下記①、②の施設を優先する。

① 再生アスファルト合材プラント

② 再資源化施設のうち、As 塊を再生アスファルト骨材用として再生アスファルト合材プラントへ継続的に出荷している施設

※「As 塊受入施設（As 骨材用）」は上記の要件に該当する施設を掲載している。

ただし、As 塊の１工事あたりの搬出量が１５トン未満である場合や最寄りの再生砕石用の再資源化施設（Ｐ．１２～１９の施設）と As 塊受入施設との運搬距離の差が２０ｋｍを超える場合は、経済比較により再生砕石用の再資源化施設に搬出してもよい。

Ｃｏｎ塊、Ａｓ塊（再生砕石用）

建設工事に伴い発生した Con 塊を廃棄物として工事現場から搬出する場合は、再資源化施設へ搬出すること。

「Con 塊受入施設（再生砕石用）」は、Con 塊または As 塊を受け入れて、再生砕石に再資源化する施設である。

なお、Con 塊の工事現場からの搬出については、工事現場から直線で半径２０ｋｍの範囲内の施設へ原則搬出すること。

Ａｓ塊の処理にあたっては、上記「As 塊（再生 As 骨材）の処理」の基準により、原則としてＡｓ塊受入施設（Ｐ．９～１１の施設）へ優先して搬出する。上記のただし書きに該当する場合は、「Con 塊受入施設（再生砕石用）」に掲載の再資源化施設へ搬出することができる。

建設発生木材

建設工事に伴い発生した建設発生木材（伐木・除根材含む）を廃棄物として工事現場から搬出する場合は、原則として工事現場から直線で半径５０ｋｍの範囲内の再資源化施設へ搬出すること。

ただし、工事現場から５０キロメートルの範囲内に再資源化施設がない場合は、再資源化に代えて縮減（焼却）とすることができる。

維持管理業務に伴い発生する、工作物の新築、改築、又は除去に伴わない木くず（街路樹の剪定枝葉、堤防の除草による草、ダムの流木等）は一般廃棄物になる。一般廃棄物は当該単価の対象外である。

また、竹は一般廃棄物であり、当該単価の対象外である。

一般廃棄物の処分にあたっては、市町村担当課、管轄の保健所と協議を行うこと。

建設汚泥

建設工事に伴い発生した汚泥は、建設汚泥処理土として再生利用するため、原則として以下によること。

１．現場内で改良し、処理土を現場内で利用する。

２．工事現場から５０ｋｍの範囲内に処理土を利用できる他の建設工事がある場合は、現場内で改良し、処理土を他の建設工事現場に搬出する。

ただし、１工事現場での建設汚泥発生量が概ね３０トン未満で、現場内利用又は他工事での利用ができない場合には、縮減（脱水等）を行った上で最終処分することもやむを得ない

がれき類（舗装版切断粉）

建設工事に伴い発生した舗装版切断粉は、最終処分場へ搬出する。

廃プラスチック

廃プラスチックの処分費については、共通仮設費率分に含まれるものと、積上げ計上するものがあるので注意すること。
積上げ計上するのは「直接工事費で計上している資材」を処分する場合である。例として、フレコンパック、大型土のう袋等があげられる。
製品の梱包材の処分費は共通仮設費率分に含まれる。

建設副産物受入単価の変更における積算上の取扱いについて（島根県発注工事）

※市町村、関連団体は各々の基準によること

１．起工済であって未契約の工事

特例措置（※）の対象とし、発注者は契約時の受入単価を用いて再度経済比較を行う。経済比較の結果、「建設廃棄物の処理に関する特記仕様書」に記載した処理施設と異なる施設を選定した場合は、特例措置による請負代金額の変動額を受注者に通知する際に、併せて当該特記仕様書の変更も通知する。

（※）令和６年２月２６日付技第６１６号「公共工事設計資材単価に係る特例措置について」
対象期間：当面の運用とする
なお、今後改定通知があり、対象期間等の変更があれば、本取扱もその内容に準ずる。

２．契約済工事

原則として受入単価の設計変更はしない。ただし、設計変更しない場合に建設副産物処分費が請負工事費に大きな影響を及ぼす場合は、受注者からの協議によりスライド条項を適用できる。スライド条項の種類は問わない。なお、スライドの積算にあたり経済比較は行わず、施設の変更も行わない。

目　　次

・建設廃棄物受入施設名簿 …… １ ～ ８

・As 塊受入施設（再生 As 骨材用） …… ９ ～ １１

・Con 塊受入施設（再生砕石用） …… １２ ～ １９

・建設発生木材受入施設 …… ２０ ～ ２４

・建設汚泥受入施設（中間処理施設）　（含水率８５％以上） …… ２５ ～ ２６

・建設汚泥受入施設（最終処分場）　（含水率８５％未満） …… ２７ ～ ２８

・がれき類受入施設（最終処分場） …… ２９ ～ ３０

・廃プラスチック受入施設（中間処理施設・最終処分場） …… ３１ ～ ３３

※なお、本名簿に掲載のない施設であっても、島根県知事に許可された産業廃棄物処理業者が運営する県内の施設であれば、建設副産物の処分先として差し支えない。

建 設 廃 棄 物 受 入 施 設 名 簿

番号	会社名	会社所在地	会社 TEL	会社 FAX	事業所所在地（施設名）	施設 TEL	施設 FAX	受入時間、定休日	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ	再生 砕石用	再生 As骨材用	建設 発生木材	汚泥 （中間処理）	汚泥 （最終処分）	がれき（最終処	廃プラスチッ
1	アースサポート（株）	690-0025 松江市八幡町８８２番地２	(0852) 37-2890	(0852) 37-2892	松江市八幡町８８２番地２ アースサポート（株）松江本社	(0852) 37-2890	(0852) 37-2892	受入時間:8:30～11:45　13:00～17:00 定休日:日曜、祝日 (夏季休業、年末年始休業あり)	有	○		○	○		○	○
2	アースサポート（株）	690-0025 松江市八幡町８８２番地２	(0852) 37-2890	(0852) 37-2892	松江市富士見町1-29　アースサポート（株）富士見リサイクルセンター （移動式破砕機のため、時期により下記の場合もある） 松江市西忌部町10-1　アースサポート（株）松江クリーン最終処分場	(0852) 37-2890	(0852) 37-2892	受入時間:8:30～11:45　13:00～17:00 定休日:日曜、祝日 (夏季休業、年末年始休業あり)	無	○						
3	輝陽礦業（有）	690-0835 松江市西尾町１５－８	(0852) 61-0863	(0852) 61-0864	松江市上宇部尾町５５６番地７ 輝陽礦業 砕石工場	(0852) 34-1583	(0852) 34-1460	受付時間：８：００～１７：００ 定休日：日曜・祝日及び自社カレンダーによる休日 ※夜間受入は要相談	無	○						
4	島根宇部アスファルト合材（株）	690-0026 松江市富士見町３番地４	(0852) 37-1412	(0852) 37-1433	松江市富士見町３番地４ 島根宇部アスファルト合材（株）	(0852) 37-1412	(0852) 37-1433	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、会社指定日 ※夜間受入（21：00～翌朝5:00）については事前協議必要	有	○	○					
5	（有）大成商事	683-0851 鳥取県米子市夜見町３０８８番地	(0859) 24-1001	(0859) 24-1320	松江市八幡町８８０番地７ （有）大成商事　松江支店	(0852) 37-2321	(0852) 37-2291	受入時間:8:00～12:00、13:00～16:30 定休日:日曜・祝日、年末年始、GW、お盆(会社カレンダーによる)	有			○				
6	松浦造園（株）	690-0033 松江市大庭町７２８番地６	(0852) 21-1489	(0852) 25-6073	松江市大庭町１６３２番地２４ 松浦造園（株）破砕施設 ※本社事務所（大庭町728-6）で検収を行った後、施設へ搬出	(0852) 21-1489		受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日、会社指定日	無			○				
7	（株）きこり	699-1312 雲南市木次町山方1133番地2	(0854) 47-7066	(0854) 47-7088	松江市東長江町884 株式会社きこり　リサイクルプラント	(0852) 67-2622	(0852) 67-2623	受入時間 8:30～17：00 定休日日曜、祝日、会社指定日	無			○				
8	大福工業（株）	693-0017 出雲市枝大津町２番地７	(0853) 21-4151	(0853) 21-4152	松江市玉湯町林１８７７番６外 大福工業（株）玉湯リサイクルセンター	(0852) 62-1483		受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日、会社指定日	無	○						
9	山建プラント（株）	699-0901 出雲市多伎町久村２１３番地８	(0853) 86-3861	(0853) 86-3862	松江市玉湯町林１７４３－１ 玉湯リサイクルセンター	(0852) 62-2600	(0852) 62-2603	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜・日曜・祝日・会社指定日 ※夜間受入希望の場合は要事前協議	有	○	○					
10	山陰アスコン（株）	699-0406 松江市宍道町佐々布２２７６	(0852) 66-0206	(0852) 66-0208	松江市宍道町佐々布２４８９番地６ 山陰アスコン（株）松江合材工場	(0852) 66-0206	(0852) 66-0208	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜 ※夜間受入希望の場合は要事前協議	有		○					
11	三光（株）	684-0034 鳥取県境港市昭和町５－１７	(0859) 44-5367	(0859) 42-3864	松江市八束町江島字新中浦１１２８－１０５ 三光（株）江島工場	(0852) 76-3586	(0852) 76-3426	受入時間:8：10～17：15（12:00～13:00除く、土曜日受入は午前中のみ） 定休日:土曜午後、日曜、祝日、盆、年末年始	有	○		○	○			○
12	（株）ガイアート	699-0106 松江市東出雲町春日３６４－６	(0852) 52-6540	(0852) 52-6469	松江市東出雲町春日３６４－６ （株）ガイアート　島根合材工場	(0852) 52-6540	(0852) 52-6469	受入時間:8:00～17:00 定休日:第2,4土曜、日曜、会社指定日	有	○	○					
13	越野組（有）	699-0101 松江市東出雲町揖屋１５番地３	(0852) 52-5588	(0852) 52-2663	松江市東出雲町揖屋１４３５－２ 越野組（有）金山産業廃棄物中間処理工場	(0852) 52-6666	(0852) 52-3575	受入時間:8:00～17:00 定休日:社内カレンダーによる	有	○	○					
14	（株）八雲産業	690-2105 松江市八雲町平原348-2	(0852) 54-9156	(0852) 54-9157	松江市八雲町平原１８３１番地１ （株）八雲産業 がれき類破砕施設	(0852) 54-9156	(0852) 54-9157	受入時間:8:30～11:45、13:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日、会社指定日	無	○						
15	（株）八雲産業	690-2105 松江市八雲町平原348-2	(0852) 54-9156	(0852) 54-9157	松江市八雲町平原341-1外 （株）八雲産業 木くず破砕施設	(0852) 54-9156	(0852) 54-9157	受入時間:8:30～11:45、13:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日、会社指定日	無			○				

番号	会社名	会社所在地	会社 TEL	会社 FAX	事業所所在地（施設名）	施設 TEL	施設 FAX	受入時間、定休日	トラック スケール	再生 砕石 用	再生 As骨 材用	建設 発生 木材	汚泥 （中間 処理）	汚泥 （最終 処分）	がれ き（最 終処	廃プラ スチッ
16	（株）八雲産業	690-2105 松江市八雲町平原348-2	(0852) 54-9156	(0852) 54-9157	松江市八雲町平原１８３１番地１ （株）八雲産業 選別施設	(0852) 54-9156	(0852) 54-9157	受入時間:8:30～11:45、13:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日、会社指定日	無							○
17	（株）ケイナン	690-2104 松江市八雲町熊野９３９番地	(0822) 54-9929	(0822) 54-9939	松江市八雲町熊野９３９番地 （株）ケイナン 熊野中間処理施設	(0852) 54-9929	(0852) 54-9939	受入時間:8:00～17:00 定休日:当社営業カレンダーに基づく	有	○						
18	（有）黒井田重機工事	692-0032 安来市黒井田町２０５３	(0854) 23-1205	(0854) 22-6478	安来市黒井田町字前灘２０５６ （有）黒井田重機工事 破砕施設Ⅱ	(0854) 23-1205	(0854) 22-6478	受入時間:8:00～17:00 定休日:第4土曜、日曜、祝日 ※事前連絡あれば夜間受入に応じる	無			○				○
19	（有）黒井田重機工事	692-0032 安来市黒井田町２０５３	(0854) 23-1205	(0854) 22-6478	安来市伯太町安田４５６－１ （有）黒井田重機工事 破砕施設Ⅰ	(0854) 23-1205	(0854) 22-6478	受入時間:8:00～17:00 定休日:第4土曜、日曜、祝日 ※事前連絡あれば夜間受入に応じる	無	○						
20	（株）コーケン	692-0017 安来市下坂田町２９０番地５	(0854) 23-7340	(0854) 23-0895	安来市月坂町字道知７８７番地１ （株）コーケン　月坂中間処理場	(0854) 22-1866	(0854) 22-1877	受入時間:8:00～17:00 定休日:第2・4土曜日、日曜、祝日	有			○				
21	（株）コーケン	692-0017 安来市下坂田町２９０番地５	(0854) 23-7340	(0854) 23-0895	安来市赤江町字新領３３６１番１２ （株）コーケン　西宮須中間処理施設 ※令和８年４月現在、施設休止中 搬入希望の場合は、会社まで問い合わせのこと	(0854) 23-7340	(0854) 23-0895	受入時間:8:00～17:00 定休日:第2・4土曜日、日曜、祝日	有	○						
22	（株）幸栄通産	692-0027 安来市門生町１０６５番地７	(0854) 23-2255	(0854) 23-1082	安来市伯太町赤屋２１１番地 （株）幸栄通産 伯太処分場（中間処理施設） ※本社（安来市門生町）にて、トラックスケール計量後、処分場へ搬入	(0854) 23-2255	(0854) 23-1082	受入時間:8:00～11:30、13:00～16:30 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○		○				○
23	中国物産（株）米子営業所	683-0027 鳥取県米子市陰田町２９１－８	(0859) 33-8851	(0859) 22-8108	安来市伯太町安田山形３９７ 中国物産（株）伯太砕石工場	(0854) 37-0311	(0854) 37-9080	受入時間:8:00～16:30 定休日:第2・4土曜、日曜、祝日	有	○	○					
24	有限会社ＷＡＴ	692-0027 安来市門生町８４８	(0854) 22-4909	(0854) 22-4916	安来市門生町字政９７１－５ 有限会社ＷＡＴ	(0854) 22-4909	(0854) 22-4916	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○						
25	（有）山根建設	699-1253 雲南市大東町中湯石９３６番地１	(0854) 43-2467	(0854) 43-5592	雲南市大東町中湯石８４１番地３ （有）山根建設 中間処理場（がれき）	(0854) 43-2467	(0854) 43-5592	受入時間:8:00～16:30 定休日:日曜、祝日、盆、年末年始、会社指定日	有	○						
26	（有）山根建設	699-1253 雲南市大東町中湯石９３６番地１	(0854) 43-2467	(0854) 43-5592	雲南市大東町中湯石４２５番地 （有）山根建設 中間処理場（木くず）	(0854) 43-2467	(0854) 43-5592	受入時間:8:00～16:30 定休日:日曜、祝日、盆、年末年始、会社指定日	有			○				
27	大福工業（株）	693-0017 出雲市枝大津町２番地７	(0853) 21-4151	(0853) 21-4152	雲南市加茂町南加茂７７３番１ 大福工業（株）加茂リサイクルセンター	(0854) 49-8444		受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日、会社指定日	無	○						
28	山陰丸和林業（株）	690-0017 松江市西津田一丁目２番１４号	(0852) 23-1300	(0852) 23-1304	雲南市加茂町南加茂８０７番の２ 山陰丸和林業（株）加茂事業所	(0854) 49-6510	(0854) 49-7993	受入時間:8:30～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	有			○				
29	（株）藤原建設	690-3203 飯石郡飯南町都加賀６９番地	(0854) 72-0154	(0854) 72-0911	飯石郡飯南町都加賀９１５－３０外 （株）藤原建設　リサイクルセンター	(0854) 72-0154	(0854) 72-0911	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜日・日曜日・祝日及び 年末年始・夏期休暇 （祝日については、お問い合わせください）	有	○		○				
30	岩倉産業（株）	728-0202 広島県三次市布野町下布野４６２番地３	(0824) 54-2216	(0824) 54-2916	飯石郡飯南町下来島３４１８番地２ 岩倉産業（株）島根中間処理施設	(0824) 54-2056		受入時間:8:00～17:00 定休日:第2・4土曜、日曜	無	○						

番号	会社名	会社所在地	会社 TEL	会社 FAX	事業所所在地（施設名）	施設 TEL	施設 FAX	受入時間、定休日	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ	再生 砕石 用	再生 As骨 材用	建設 発生 木材	汚泥 （中間 処理）	汚泥 （最終 処分）	がれ き（最 終処	廃プラ スチッ
31	（有）エコクリーン	699-1832 仁多郡奥出雲町横田１５３６番地	(0854) 52-3211	(0854) 52-3211	仁多郡奥出雲町横田１５３７番地４ （有）エコクリーン	(0854) 52-3211	(0854) 52-3211	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日、会社が定めた休日	有	○						
32	東亜道路工業（株）	699-1812 仁多郡奥出雲町大谷９０１－４９８	(0854) 52-2660	(0854) 52-2661	仁多郡奥出雲町大谷９０１－４９８ 東亜道路工業（株）島根合材工場	(0854) 52-2660	(0854) 52-2661	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○	○					
33	仁多郡森林組合	699-1511 仁多郡奥出雲町三成４４４番地２	(0854) 54-0021	(0854) 54-1004	仁多郡奥出雲町亀嵩２５６８番地１ 仁多郡森林組合　事業合同センター	(0854) 57-0086	(0854) 57-0086	受入時間:8:15～17:00 定休日:土曜、日曜、組合指定日	有			○				
34	（株）まるきょう	699-1432 仁多郡奥出雲町馬馳９７－２	(0854) 54-1701	(0854) 54-1501	仁多郡奥出雲町馬馳８１６ （株）まるきょう　産業廃棄物リサイクルプラント	(0854) 54-2480	(0854) 54-2480	受入時間:8:00～12:00、13:00～16:45 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○		○				○
35	公益財団法人島根環境管理センター	693-0105 出雲市宇那手町８８２番地	(0853) 48-2233	(0853) 48-2222	出雲市宇那手町８８２番地 公益財団法人島根環境管理センター クリーンパークいずも	(0853) 48-2233	(0853) 48-2222	受入時間:8:30～11:30、13:00～16:30 定休日:土曜、日曜、祝日、年末年始（12/31～1/5）、夏季（8/13～8/16）	有					○	○	
36	（株）出雲採石	693-0104 出雲市稗原町４０８８	(0853) 48-0131	(0853) 48-1086	出雲市稗原町４０８６－２、４０８７ （株）出雲採石	(0853) 48-0131	(0853) 48-1086	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日	無	○						
37	出雲土建（株）	693-0033 出雲市知井宮町１３８番地３	(0853) 22-4118	(0853) 22-4195	出雲市芦渡町２４０９－１ 出雲土建（株）出雲リサイクルプラント	(0853) 25-0313	(0853) 25-0313	受入時間:8:00～12：00 13：00～17：00 定休日:指定土曜、日曜、祝日 及び盆、正月 ※夜間受入（17:00～21:00）については、条件あり、事前打ち合わせ必要。	有	○						
38	出雲土建（株）	693-0033 出雲市知井宮町１３８番地３	(0853) 22-4118	(0853) 22-4195	出雲市下古志町１８１９番地３５ 出雲土建（株）イズモ環境テクノセンター	(0853) 24-8877	(0853) 24-8878	受入時間:8:00～12：00 13：00～17：00 定休日:指定土曜、日曜、祝日 及び盆、正月	有			○				
39	（有）鎌田組	693-0052 出雲市松寄下町１９６５番地	(0853) 22-6970	(0853) 22-6935	出雲市稗原町字上ケ山４８９８－１ （有）鎌田組　稗原リサイクルセンター	(0853) 22-6970	(0853) 22-6935	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日（土曜は会社休日カレンダーによる）	無	○						
40	（有）鎌田組	693-0052 出雲市松寄下町１９６５番地	(0853) 22-6970	(0853) 22-6935	出雲市松寄下町１９６５ （有）鎌田組　浜山リサイクルセンター	(0853) 22-6970	(0853) 22-6935	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日（土曜は会社休日カレンダーによる）	無	○						
41	（株）クリエイト山陰	693-0212 出雲市馬木町１２２０番地１７	(0853) 24-8611	(0853) 24-8610	出雲市馬木町１２２０番地１７ （株）クリエイト山陰 産業廃棄物中間処理場	(0853) 24-8611	(0853) 24-8610	受入時間:8:30～16:30 定休日:日曜、祝日、会社指定土曜日	有	○		○				○
42	（株）佐藤組	693-0021 出雲市塩冶町１２８２番地３６	(0853) 21-0120	(0853) 24-3184	出雲市宇那手町１７９３番地 （株）佐藤組	(0853) 48-0918	(0853) 48-0918	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	無	○						
43	大福工業（株）	693-0017 出雲市枝大津町２番地７	(0853) 21-4151	(0853) 21-4152	出雲市上塩冶町上沢２８６７番５外 菅沢リサイクルセンター	(0853) 21-6828		受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日、会社指定日	無	○						
44	（株）ナカサン	693-0033 出雲市知井宮町１番地	(0853) 22-8112	(0853) 22-8062	出雲市知井宮町１番地 （株）ナカサン　アスファルトプラント	(0853) 22-7807	(0853) 24-0286	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	有		○					
45	（有）奥資材	691-0001 出雲市平田町５４７７	(0853) 62-3419	(0853) 62-3420	出雲市鹿園寺町９３３ （有）奥資材 鹿園寺中間処分場			受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	無	○						

番号	会社名	会社所在地	会社 TEL	会社 FAX	事業所所在地（施設名）	施設 TEL	施設 FAX	受入時間、定休日	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ	再生砕石用	再生As骨材用	建設発生木材	汚泥（中間処理）	汚泥（最終処分）	がれき（最終処	廃プラスチッ
46	（有）奥資材	691-0001 出雲市平田町５４７７	(0853) 62-3419	(0853) 62-3420	出雲市鹿園寺町５０７ （有）奥資材 破砕リサイクルプラント			受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	無			○				
47	（有）柳楽工業	691-0065 出雲市東郷町８４２－２	(0853) 63-2912	(0853) 63-1989	出雲市東郷町８４２－２ （有）柳楽工業	(0853) 63-2912	(0853) 63-1989	受入時間:7:00～17:00 定休日:日曜日	無	○						
48	（有）山崎組	693-0064 出雲市里方町５２２－２	(0853) 21-2976	(0853) 22-5680	出雲市里方町５２２－２番地 （有）山崎組	(0853) 21-2976	(0853) 22-5680	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日 ※夜間受入可能	無	○						
49	（有）金村商店	693-0006 出雲市白枝町９２７－１	(0853) 24-8666	(0853) 24-8667	出雲市白枝町９２７－１ （有）金村商店	(0853) 21-1899	(0853) 24-8667	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日	有							○
50	（株）岩崎建設	693-0511 出雲市佐田町八幡原１０３番地１	(0853) 85-2211	(0853) 85-2213	出雲市佐田町八幡原１１６１－１、１１６１－３ （株）岩崎建設 リサイクルプラント	(0853) 85-2211	(0853) 85-2213	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜日、日曜、祝日、正月・盆は会社指定日	無	○						
51	まるふく商事（株）	693-0521 出雲市佐田町毛津５６２－４	(0853) 43-1884	(0853) 43-1944	出雲市湖陵町畑村１２０９番地 まるふく商事（株）中間プラント （町境のため、事業所の場所は会社と同じ敷地内（佐田町））	(0853) 43-1884	(0853) 43-1944	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日、会社指定日	無	○						
52	まるふく商事（株）	693-0521 出雲市佐田町毛津５６２－４	(0853) 43-1884	(0853) 43-1944	出雲市佐田町毛津５６２－８ まるふく商事（株）　中間プラント	(0853) 43-1884	(0853) 43-1944	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日、会社指定日	無			○				○
53	（株）三九開発	699-0816 出雲市湖陵町大池296-1	(0853) 77-7046	(0853) 77-2856	出雲市湖陵町大池296-1株式会社　三九開発	(0853) 77-7046	(0853) 77-2856	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜・祝日 会社営業カレンダーによる	有			○				○
54	（株）三原組	693-0506 出雲市佐田町反辺２３０番地３	(0853) 84-0604	(0853) 84-0084	出雲市佐田町須佐１５０６－１ ウッドリサイクル	(0853) 84-0070	(0853) 84-0035	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日、土曜、年末年始、盆 ※夜間（17:00～23:59）は事前協議により受入できる場合あり	有			○				
55	山建プラント（株）	699-0901 出雲市多伎町久村２１３番地８	(0853) 86-3861	(0853) 86-3862	出雲市多伎町久村２１３－８ 久村リサイクルセンター	(0853) 86-3861	(0853) 86-3862	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜・日曜・祝日・会社指定日 ※夜間受入希望の場合は要事前協議	有	○	○					
56	タカセ興産（株）	699-0501 出雲市斐川町学頭４０２６番地１	(0853) 72-2799	(0853) 72-7361	出雲市斐川町学頭字畑谷４０２６番地１外 選別施設	(0853) 72-2799	(0853) 72-7361	受付時間:8:30～11:30、 13:00～16:30 定休日:日曜、祝日、第2･4土曜日、その他会社指定日	有	○		○				○
57	タカセ興産（株）	699-0501 出雲市斐川町学頭４０２６番地１	(0853) 72-2799	(0853) 72-7361	出雲市斐川町学頭字畑谷４０２７番地１外 天日乾燥施設	(0853) 72-2799	(0853) 72-7361	受付時間:8:30～11:30､13:00～16:30 定休日:日曜、祝日、第2･4土曜日、その他会社指定日	有				○			
58	タカセ興産（株）	699-0501 出雲市斐川町学頭４０２６番地１	(0853) 72-2799	(0853) 72-7361	出雲市斐川町学頭字畑谷３１７６番地外 管理型最終処分場	(0853) 72-2799	(0853) 72-7361	受付時間:8:30～11:30、 13:00～16:30 定休日:日曜、祝日、第2･4土曜日、その他会社指定日	有					○		
59	前田道路（株）	699-0613 出雲市斐川町神氷９３３	(0853) 72-0344	(0853) 72-9586	出雲市斐川町神氷９３３ 前田道路（株）出雲合材工場	(0853) 72-0344	(0853) 72-9586	受入時間：8:00～17:00 定休日：土曜、日曜	有	○	○					
60	（株）エコテック産業	691-0066 出雲市野石谷町２１２	(0853) 63-2696	(0853) 63-1702	出雲市上岡田町６９２番外 （株）エコテック産業 （重量検収を会社（野石谷町212番地）で行った後、施設へ搬入すること）	(0853) 63-2696	(0853) 63-1702	受入時間:午前　8:00～11:30 午後　13:00～16:30 定休日:日曜日、祝日 その他会社カレンダーによる	無			○				

番号	会社名	会社所在地	会社 TEL	会社 FAX	事業所所在地（施設名）	施設 TEL	施設 FAX	受入時間、定休日	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ	再生砕石用	再生As骨材用	建設発生木材	汚泥（中間処理）	汚泥（最終処分）	がれき（最終処	廃プラスチッ
61	石見銀山建設（株）	694-0054 大田市鳥井町鳥井９６３－２	(0854) 86-7080	(0854) 84-5358	大田市鳥井町鳥井鍛冶屋田９６４－１外 石見銀山建設（株）	(0854) 86-7080	(0854) 84-5358	受入時間:8:00～16:30 定休日:日曜、祝日、一部土曜	有	○	○	○				
62	（株）須山商事	694-0063 大田市大田町吉永１５９３番地	(0854) 82-2023	(0854) 82-2090	大田市水上町福原おけくれ６７０－１ （株）須山商事　産業廃棄物中間処理場	(0854) 82-2023	(0854) 82-2090	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○						
63	（有）竹下工材	699-0904 出雲市多伎町口田儀８５４－１０	(0853) 86-2336	(0853) 86-2347	大田市富山町才坂６５９番地 （有）竹下工材　富山採石工場	(0853) 86-2336		受入時間:8:00～16:45 定休日:会社指定日	無	○						
64	（株）山﨑組	694-0053 大田市鳥井町鳥越４１３番地１４	(0854) 82-8253	(0854) 82-9551	大田市鳥井町鳥越４１３番地１４外 （株）山﨑組　中間処理場	(0854) 84-5201	(0854) 84-5273	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、会社指定日 （https://www.ecoyamasaki.co.jp/）	有	○		○				○
65	（株）柳商店	699-2305 大田市仁摩町天河内７６９	(0854) 88-9120	(0854) 88-9121	大田市仁摩町天河内７６９ （株）柳商店　中間処理工場	(0854) 88-9120	(0854) 88-9121	受入時間:8:30～16:30 定休日:第2・4土曜、日曜、祝祭日	有			○				○
66	山興緑化（有）	696-1135 邑智郡美郷町小松地３２０番地	(0855) 77-0035	(0855) 77-0135	邑智郡美郷町小松地３１６－４ 山興緑化（有）小松地工場	(0855) 77-0035	(0855) 77-0135	受入時間:8:00～16:30 定休日:第２・第４土曜日、日曜、祝祭日	有			○				
67	（有）齊木砂利	728-0111 広島県三次市作木町伊賀和志８７番地	(0824) 55-2116	(0824) 55-2118	邑智郡美郷町潮村２２番２ （有）齊木砂利 邑智東リサイクルセンター	(0855) 82-2486		受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜	有	○						
68	（有）寺本建設	696-0404 邑智郡邑南町原村５６１番地１	(0855) 83-2300	(0855) 83-2301	邑智郡邑南町岩屋１５９４－１外 （有）寺本建設 岩屋プラント			受入時間:8:00～17：00 定休日：土曜、日曜、GW、お盆(8/12～8/16)、年末年始(12/26～1/5)	有	○	○					
69	邑智郡森林組合	696-0003 邑智郡川本町因原６６番地	(0855) 72-0277	(0855) 72-0624	邑智郡邑南町中野３５９０－２ 邑智郡森林組合　チップ工場	(0855) 95-0985	(0855) 95-0985	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日、盆、年末年始	有			○				
70	（株）西日本土地改良	697-0034 浜田市相生町4250番地 今井浜田ビル３階	(0855) 25-0585	(0855) 25-8123	浜田市河内町３２９３－１ （株）西日本土地改良　浜田リサイクルプラント	(0855) 22-0287	(0855) 22-0297	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○	○					
71	日本道路（株）	105-0023 東京都港区芝浦一丁目２番３号	(03) 4218-4891	(03) 6324-1742	浜田市後野町７２３－１０ 日本道路（株）浜田合材センター	(0855) 22-5826	(0855) 22-8586	受入時間:8:00～17:00 （夜間）:21:00~29:00 定休日:土曜、日曜、祝日	有		○					
72	浜田コンクリートリサイクル（株）	697-0017 浜田市原井町９５７番地	(0855) 23-7596	(0855) 22-5912	浜田市生湯町１９０９番地１ 浜田コンクリートリサイクル（株）生湯工場	(0855) 23-5675		受入時間:8:30～16:45 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○						
73	（有）浜田浄化センター	697-0017 浜田市原井町９５７番地	(0855) 22-3942	(0855) 22-5912	浜田市生湯町１８９２－４ （有）浜田浄化センター　生湯工場	(0855) 22-3883	(0855) 22-8066	受入時間:8:15～16:45 定休日:第1・2・5土曜日、日曜、祝日	有			○	○			○
74	河野建設（株）	699-3215 浜田市三隅町下古和１０００番地６	(0855) 35-1121	(0855) 35-1111	浜田市三隅町下古和１００８番外 河野建設（株）河野リサイクルプラント	(0855) 35-1121	(0855) 35-1111	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜日及び本社カレンダーに準ずる休日	無	○						
75	橋本商店（株）	699-3226 浜田市三隅町岡見6198-5	(0855) 32-1390	(0855) 32-1663	浜田市三隅町折居８６９番２外 橋本商店（株）破砕プラント	(0855) 32-1392	(0855) 32-1393	受入時間:8:00～17:00 定休日:第２・４土曜、日曜、祝日	有	○						

番号	会社名	会社所在地	会社 TEL	会社 FAX	事業所所在地（施設名）	施設 TEL	施設 FAX	受入時間、定休日	トラック スケール	再生 砕石 用	再生 As骨 材用	建設 発生 木材	汚泥 （中間 処理）	汚泥 （最終 処分）	がれ き（最 終処	廃プラ スチッ
76	（有）江津開発センター	699-3162 江津市敬川町２３２０番地１	(0855) 53-0646	(0855) 53-0475	江津市敬川町２３２０－１ （有）江津開発センター敬川工場	(0855) 53-0464	(0855) 53-0475	受入時間:8:00～17:00（通常）、17:00～8:00（夜間） 定休日:島根県浜田地区建設業協会に準じる。	有	○						
77	播磨屋林業（株）	695-0003 江津市松川町下河戸180番地2	(0855) 52-7600	(0855) 52-7230	江津市桜江町八戸１８５番地１ 播磨屋林業（株）八戸リサイクルセンター ※重量検収は桜江事業所（江津市桜江町市山518番地5）で実施	(0855) 52-7600	(0855) 52-7230	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祭日	有			○				
78	北陽開発（株）	699-4501 江津市桜江町鹿賀６３３番地	(0855) 93-0645	(0855) 93-0644	江津市桜江町鹿賀７４７番 北陽開発（株）再生処理施設	(0855) 93-0645	(0855) 93-0644	午前8：00～午後5：00 第2・第4土曜日、日曜日、祝祭日 当社カレンダーによる	有	○						
79	江津興産（株）	695-0001 江津市渡津町１番地	(0855) 52-2270	(0855) 52-2297	江津市渡津町６番１、６番８ 江津興産（株）リサイクルプラント	(0855) 52-2270	(0855) 52-2297	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○						
80	（株）石見ウッドリサイクル	699-3504 益田市種村町イ１７８０番地１	(080) 9943-0777	(0856) 32-9976	益田市大草町１５４番地 （株）石見ウッドリサイクル	(080) 9943-0777	(0856) 32-9976	受入時間:8:30～16:30 定休日:土曜、日曜、祝日他	無			○				
81	高橋建設（株）	699-3676 益田市遠田町３８１５－１	(0856) 27-2277	(0856) 27-2278	益田市津田町６３８－１ 高橋建設（株）マスミクリーンサービス	(0856) 27-2277	(0856) 27-2278	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日 (会社休日カレンダーによる)	有	○		○				
82	（株）ランドマック	698-0012 益田市大谷町３７番地２	(0856) 23-2530	(0856) 23-2549	益田市大草町１５－１外 大草事業所　リサイクルプラント	(0856) 23-2530	(0856) 23-2549	受入時間:8:00～12:00 13:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○	○					
83	（株）ランドマック	698-0012 益田市大谷町３７番地２	(0856) 23-2530	(0856) 23-2549	益田市大草町１５－１外 大草事業所　産業廃棄物最終処分場	(0856) 23-2530	(0856) 23-2549	受入時間:8:00～12:00 13:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	有							○
84	（有）島根エコリサイクル	698-0041 益田市高津三丁目７番５号	(0856) 24-0291	(0856) 23-3295	益田市喜阿弥町イ１５９２番８ （有）島根エコリサイクル　喜阿弥破砕処理場	(0856) 24-0291	(0856) 23-3295	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○						
85	（株）益田重機運輸	698-0041 益田市高津四丁目１５番１８号	(0856) 22-0079	(0856) 23-5483	益田市虫追町イ１２７３番地２ （株）益田重機運輸　益重ウッドリサイクル	(0856) 22-0046	(0856) 23-5750	受入時間:8:00～17:00 定休日:第２・第４土曜、日曜、祝日	有			○				
86	（株）益田重機運輸	698-0041 益田市高津四丁目１５番１８号	(0856) 22-0079	(0856) 23-5483	益田市虫追町イ５２８番地 （株）益田重機運輸　リサイクル益重	(0856) 22-0046	(0856) 23-5750	受入時間:8:00～17:00 定休日:第２・第４土曜、日曜、祝日	有	○						
87	（株）美都の森モトヒロ	698-0205 益田市美都町三谷１５８２番地	(0856) 52-2543	(0856) 52-2511	益田市美都町仙道５５０番１外 （株）美都の森　モトヒロ　再資源化施設			受入時間:8:00～16:30 定休日:日曜、祝日	有	○					○	
88	（株）美都の森モトヒロ	698-0205 益田市美都町三谷１５８２番地	(0856) 52-2543	(0856) 52-2511	益田市美都町三谷１２９４番地外 （株）美都の森　モトヒロ　再資源化施設	(0856) 52-2543		受入時間:8:00～16:30 定休日:日曜日、祝日	有			○				○
89	（株）美都森林	698-0203 益田市美都町都茂１０７６番地	(0856) 52-2755	(0856) 52-2780	益田市美都町宇津川口１０２３－２外５筆 （株）美都森林　緑リサイクルセンター	(0856) 52-2755	(0856) 52-2780	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日、盆、年末年始	無			○				
90	（株）八万物産	699-3676 益田市遠田町356番地3	(0856) 31-7110	(0856) 31-7120	益田市匹見町澄川イ１１８５ （株）八万物産 澄川砕石場	(0856) 56-0319	(0856) 56-0354	受入時間:8:00～17:00 定休日:会社カレンダーによる	有	○	○					

番号	会社名	会社所在地	会社 TEL	会社 FAX	事業所所在地（施設名）	施設 TEL	施設 FAX	受入時間、定休日	トラック スケール	再生 砕石 用	再生 As骨 材用	建設 発生 木材	汚泥 （中間 処理）	汚泥 （最終 処分）	がれ き（最 終処	廃プラ スチッ
91	益田リサイクル（有）	699-3676 益田市遠田町１０５９－９	(0856) 27-2801	(0856) 27-2802	益田市東町ロ４８１－２ 益田リサイクル（有）	(0856) 31-1540	(0856) 31-1541	受入時間:8:30～16:30 定休日:土曜、日曜、祝日	有			○				○
92	益田リサイクル（有）	699-3676 益田市遠田町１０５９－９	(0856) 27-2801	(0856) 27-2802	益田市遠田町163 益田リサイクル（有）	(0856) 27-0680	(0856) 27-1961	受入時間:8:30～16:30 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○		○			○	○
93	（有）石西建設	699-5131 益田市安富町1571番地１	(0856) 25-2511	(0856) 25-2512	益田市安富町1772番地外 （有）石西建設　安富クリーンセンター	(0856) 25-2511	(0856) 25-2512	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜、祝日、会社指定日	無			○				
94	（有）エル・アイ・エス	699-5207 鹿足郡津和野町枕瀬５７５－９番地	(0856) 74-0351	(0856) 74-0257	鹿足郡津和野町左鐙１８６５－１ （有）エル・アイ・エス　成日照中間処理（破砕）場	(0856) 74-0351	(0856) 74-0257	受入時間:8:30～16:30 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○						
95	（有）エル・アイ・エス	699-5207 鹿足郡津和野町枕瀬５７５－９番地	(0856) 74-0351	(0856) 74-0257	鹿足郡津和野町枕瀬２４３－１ （有）エル・アイ・エス　枕瀬保管施設	(0856) 74-0351	(0856) 74-0257	受入時間:8:30～16:30 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○						
96	（有）エル・アイ・エス	699-5207 鹿足郡津和野町枕瀬５７５－９番地	(0856) 74-0351	(0856) 74-0257	鹿足郡津和野町柳村５２２ （有）エル・アイ・エス　柳中間処理（破砕）場			受入時間:8:30～16:30 定休日:土曜、日曜、祝日	有			○				
97	（有）エル・アイ・エス	699-5207 鹿足郡津和野町枕瀬５７５－９番地	(0856) 74-0351	(0856) 74-0257	鹿足郡津和野町柳村５２２ （有）エル・アイ・エス　柳産業廃棄物最終処分場			受入時間:8:30～16:30 定休日:土曜、日曜、祝日	有					○	○	○
98	（株）石州リサイクル	699-5622 鹿足郡津和野町邑輝７９４番地１９	(0856) 72-4110	(0856) 72-4117	鹿足郡津和野町邑輝字葛根尾４１６番１ （株）石州リサイクル処理場	(0856) 72-4110	(0856) 72-4117	受入時間:8:00～16:30 定休日:日曜、祝日、盆、年末年始 （土曜日休みの場合あり）	有			○				
99	アイ・コーポレーション（株）	699-5512 鹿足郡吉賀町広石５６２番地２２	(0856) 77-1768	(0856) 77-0822	鹿足郡吉賀町朝倉１４１４ アイ・コーポレーション（株）リプラン坂折工場	(0856) 78-1270	(0856) 78-1280	受入時間:8:00～17:00 12：00～13：00は昼休み 定休日:土曜、日曜、祝日	有	○						
100	（有）西郷生コン	685-0023 隠岐郡隠岐の島町西田３００番地４	(08512) 2-3838	(08512) 2-2781	隠岐郡隠岐の島町栄町９４６－１ （有）西郷生コン　隠岐ウッドリサイクルセンター	(08512) 2-2233	(08512) 2-2233	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜	有			○				
101	（有）西郷生コン	685-0023 隠岐郡隠岐の島町西田３００番地４	(08512) 2-3838	(08512) 2-2781	隠岐郡隠岐の島町今津三浦４１番地 （有）西郷生コン 産廃中間処理場	(08512) 2-2747	(08512) 2-2784	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜	有	○						
102	徳畑建設（株）	685-0004 隠岐郡隠岐の島町飯田津ノ井１８	(08512) 2-1424	(08512) 2-5502	隠岐郡隠岐の島町東郷深山１番地１ 徳畑建設（株）東郷砕石工場	(08512) 2-3913	(08512) 2-5505	受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜	有	○						
103	（株）クリーン	685-0104 隠岐郡隠岐の島町都万５２２９	(08512) 6-2111	(08512) 6-2112	隠岐郡隠岐の島町都万５２２９ （株）クリーン　焼却及び破砕施設	(08512) 6-2111	(08512) 6-2112	受入時間:8:00～11:30、13:00～16:30 定休日:土曜、日曜、年末年始、ＧＷ及び夏季休場	有			○				
104	（有）朝日砕石	685-0006 隠岐郡隠岐の島町有木権現原６番地１	(050) 7107-9084	(0852) 35-5097	隠岐郡隠岐の島町有木大満寺山４番地２ （有）朝日砕石　砕石場	(08512) 2-6066	(08512) 2-6867	受入時間:8:00～17:00 定休日:日曜日	有	○						
105	（株）海士リサイクル	684-0403 隠岐郡海士町大字海士5152番地	(08514) 2-2233	(08514) 2-1701	隠岐郡海士町大字海士5152番地 （株）海士リサイクル	(08514)2-2233		受入時間:8:00～17:00 定休日:土曜、日曜、その他（お盆、年末年始等）	有	○		○				

Ａｓ塊受入施設（再生Ａｓ骨材用）

◇島根県産業廃棄物減量税について

本表の受入単価には、受入施設におけるリサイクル後の残さ量に係る、産業廃棄物減量税相当額が含まれる。

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	アスファルトコンクリート塊 （再生アスファルト骨材用）		受入条件等 （－：特になし）
			円／トン	円／m^3	
4	島根宇部アスファルト合材（株）	松江市富士見町３番地４ 島根宇部アスファルト合材（株）	2,000		300×300×300mm以下、異物除去 夜間割増価格は、800円/ｔ
9	山建プラント（株）	松江市玉湯町林１７４３－１ 玉湯リサイクルセンター	2,000		50×50×50cmの大きさに小割
10	山陰アスコン（株）	松江市宍道町佐々布２４８９番地６ 山陰アスコン（株）松江合材工場	3,000		50cm角以下に破砕すること 300t/月を上限として受入可能。300t以上については、別途協議願います。 ただし受入上限はその他工事の発注状況により、変動し受入ができない事もあります。
12	（株）ガイアート	松江市東出雲町春日３６４－６ （株）ガイアート　島根合材工場	3,000		30×30×30cm以下
13	越野組（有）	松江市東出雲町揖屋１４３５－２ 越野組（有）金山産業廃棄物中間処理工場	3,900		殻、切削屑とも同じ値段 夜間は 4,700円/t
23	中国物産（株）米子営業所	安来市伯太町安田山形３９７ 中国物産（株）伯太砕石工場	3,500		夜間受入　不可
32	東亜道路工業（株）	仁多郡奥出雲町大谷９０１－４９８ 東亜道路工業（株）島根合材工場	3,000		概ね50cm以下
44	（株）ナカサン	出雲市知井宮町１番地 （株）ナカサン　アスファルトプラント	2,500		夜間搬入については別途協議が必要
55	山建プラント（株）	出雲市多伎町久村２１３－８ 久村リサイクルセンター	2,000		50×50×50cmの大きさに小割
59	前田道路（株）	出雲市斐川町神氷９３３ 前田道路（株）出雲合材工場	2,700		40×40×40cm角以下に小割したもの

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	アスファルトコンクリート塊 （再生アスファルト骨材用）		受入条件等 （－：特になし）
			円／トン	円／m^3	
61	石見銀山建設（株）	大田市鳥井町鳥井鍛冶屋田９６４－１外 石見銀山建設（株）	3,000		ダンプで運搬できる大きさ
68	（有）寺本建設	邑智郡邑南町岩屋１５９４－１外 （有）寺本建設 岩屋プラント	2,500		アスファルト殻以外のものが付着している場合、他のモノとの混合は受け入れ不可。
70	（株）西日本土地改良	浜田市河内町３２９３－１ （株）西日本土地改良　浜田リサイクルプラント	3,000		50×50×30cm
71	日本道路（株）	浜田市後野町７２３－１０ 日本道路（株）浜田合材センター	3,800		30cm×30cm角以内の大きさ 石綿含有物・水銀等有害物を含むものは受入付加 夜間受入は21時～29時（翌朝5時）までとする 夜間受入時の単価は4,800円/t（税抜き）とする
82	（株）ランドマック	益田市大草町１５－１外 大草事業所　リサイクルプラント	4,500		最大径概ね50cm以下、他の廃棄物が除去してあること 最大径が上記以上の場合、要前処理料金。 他の廃棄物混入の場合、要分別除去作業費。 カラー舗装は事前に要連絡。
90	（株）八万物産	益田市匹見町澄川イ１１８５ （株）八万物産 澄川砕石場	4,500		50cm内外に小割したもの

Ｃｏｎ塊受入施設（再生砕石用）

◇島根県産業廃棄物減量税について

本表の受入単価には、受入施設におけるリサイクル後の残さ量に係る、産業廃棄物減量税相当額が含まれている。

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	鉄筋コンクリート塊		無筋コンクリート塊		アスファルトコンクリート塊 （再生砕石用）		受入条件等 （－：特になし）
			円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	
1	アースサポート（株）	松江市八幡町８８２番地２ アースサポート（株）松江本社	6,000		6,000		6,000		鉄筋コン：－ 無筋コン：－ Asコン　：－
2	アースサポート（株）	松江市富士見町1-29　アースサポート（株）富士見リサイクルセンター （移動式破砕機のため、時期により下記の場合もある） 松江市西忌部町10-1　アースサポート（株）松江クリーン最終処分場	6,000		6,000		6,000		鉄筋コン：－ 無筋コン：－ Asコン　：－
3	輝陽礦業（有）	松江市上宇部尾町５５６番地７ 輝陽礦業 砕石工場	4,500		3,500		3,500		鉄筋コン：分別してあり、目的物以外の物が混入していない物、概ね80cm以下で、ダンプの後部から降ろせる大きさ 無筋コン：同上 Asコン　：同上
4	島根宇部アスファルト合材（株）	松江市富士見町３番地４ 島根宇部アスファルト合材（株）	2,500		2,000		2,000		大きさ：300×300×300以下（異物除去） 鉄筋コンクリート二次製品は3,500円/ｔ 夜間は事前協議が必要、夜間割増価格はいずれも+800円/ｔ
8	大福工業（株）	松江市玉湯町林１８７７番６外 大福工業（株）玉湯リサイクルセンター	4,000		2,500		3,000		鉄筋コン：60cm程度に小割したもの 無筋コン：同上 Asコン　：同上 コン殻・アス殻の分別搬入。 指定廃棄物以外の混入が無いこと。
9	山建プラント（株）	松江市玉湯町林１７４３－１ 玉湯リサイクルセンター	2,500		2,000		2,000		鉄筋コン：50×50×50cmの大きさに小割 無筋コン：同上 Asコン　：同上
11	三光（株）	松江市八束町江島字新中浦１１２８－１０５ 三光（株）江島工場	別途見積	別途見積	別途見積	別途見積	別途見積	別途見積	工場の処理状況により搬入制限あり 重金属分析結果により処分不可または価格相談をする場合あり 土曜午後・夜間受入は不可
12	（株）ガイアート	松江市東出雲町春日３６４－６ （株）ガイアート　島根合材工場	別途見積		4,000		3,000		鉄筋コン：30cm×30cm×30cm以下 無筋コン：同上 Asコン　：同上
13	越野組（有）	松江市東出雲町揖屋１４３５－２ 越野組（有）金山産業廃棄物中間処理工場	4,300		2,800		3,900		鉄筋コン：70cm以下（夜間は別単価　5,100円/t） ※鉄筋コンクリート二次製品は5,300円/t。（夜間は別単価 6,100円/t） 無筋コン：70cm以下（夜間は別単価　3,500円/t） ※70cm以上の廃材は要相談 Asコン　：殻、切削屑ともに同じ値段（夜間は別単価 4,700円/t）
14	（株）八雲産業	松江市八雲町平原１８３１番地１ （株）八雲産業 がれき類破砕施設		8,000		6,500		6,500	鉄筋コン：50cm角以下に小割 無筋コン：同上 Asコン　：-
17	（株）ケイナン	松江市八雲町熊野９３９番地 （株）ケイナン 熊野中間処理施設	6,000		4,500		4,000		鉄筋コン：30cm角以下に小割した物 無筋コン：同上 Asコン　：同上 ・モルタル吹付ガラ（ラス金網混入）は受入不可 ・Con塊を小割してないものを持ち込む場合は別途協議の上、処理費加算 ・荷下ろしは搬入側が行うこと

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	鉄筋コンクリート塊		無筋コンクリート塊		アスファルトコンクリート塊 （再生砕石用）		受入条件等 （－：特になし）
			円／トン	円／㎥	円／トン	円／㎥	円／トン	円／㎥	
19	（有）黒井田重機工事	安来市伯太町安田４５６－１ （有）黒井田重機工事 破砕施設Ⅰ		見積による		見積による		見積による	鉄筋コン：－ 無筋コン：－ Asコン　：－
21	（株）コーケン	安来市赤江町字新領３３６１番１２ （株）コーケン　西宮須中間処理施設 ※令和８年４月現在、施設休止中 搬入希望の場合は、会社まで問い合わせのこと	別途　問い合わせによる						※令和８年４月現在、施設休止中 搬入希望の場合は、会社まで問い合わせのこと
22	（株）幸栄通産	安来市伯太町赤屋２１１番地 （株）幸栄通産 伯太処分場（中間処理施設） ※本社（安来市門生町）にて、トラックスケール計量後、処分場へ搬入	4,000		3,500		5,000		鉄筋コン：－ 無筋コン：－ Asコン　：－
23	中国物産（株）米子営業所	安来市伯太町安田山形３９７ 中国物産（株）伯太砕石工場	4,000		3,500		3,500		夜間受入　不可
24	有限会社ＷＡＴ	安来市門生町字政９７１－５ 有限会社ＷＡＴ	4,000		3,000		3,000		鉄筋コン：30cm角以下に小割したもの、土・砂・タイル等の異物の混入のないもの 無筋コン：同上 Asコン　：同上
25	（有）山根建設	雲南市大東町中湯石８４１番地３ （有）山根建設 中間処理場（がれき）	4,000		2,500		2,600		鉄筋コン：30cm角程度の小割 無筋コン：同上 Asコン　：同上
27	大福工業（株）	雲南市加茂町南加茂７７３番１ 大福工業（株）加茂リサイクルセンター	2,500		2,000		3,000		鉄筋コン：60cm程度に小割したもの 無筋コン：同上 Asコン　：同上 コン殻・アス殻の分別搬入。 指定廃棄物以外の混入が無いこと。
29	（株）藤原建設	飯石郡飯南町都加賀９１５－３０外 （株）藤原建設　リサイクルセンター	3,000		2,300		2,000		鉄筋コン：30cm程度に小割したもの、土砂・異物の混入がないもの 無筋コン：同上 Asコン　：-
30	岩倉産業（株）	飯石郡飯南町下来島３４１８番地２ 岩倉産業（株）島根中間処理施設	3,000		2,300		2,300		鉄筋コン：30cm程度に小割したもの 無筋コン：同上 Asコン　：同上
31	（有）エコクリーン	仁多郡奥出雲町横田１５３７番地４ （有）エコクリーン	6,000		4,500		4,000		鉄筋コン：30cm以下に小割した状態のものが望ましい 無筋コン：同上 Asコン　：同上 ・モルタル吹付ガラ（ラス金網混入）は受入不可 ・Con塊を小割してないものを持ち込む場合は別途協議の上、処理費加算 ・荷下ろしは搬入側が行うこと
32	東亜道路工業（株）	仁多郡奥出雲町大谷９０１－４９８ 東亜道路工業（株）島根合材工場	4,000		3,500		3,000		鉄筋コン：概ね50cm以下 無筋コン：同上 Asコン　：同上

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	鉄筋コンクリート塊		無筋コンクリート塊		アスファルトコンクリート塊 （再生砕石用）		受入条件等 （－：特になし）
			円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	
34	（株）まるきょう	仁多郡奥出雲町馬馳８１６ （株）まるきょう　産業廃棄物リサイクルプラント	4,000		4,000		4,000		異物の混入が無いこと
36	（株）出雲採石	出雲市稗原町４０８６－２、４０８７ （株）出雲採石	別途見積		別途見積		別途見積		鉄筋コン：－ 無筋コン：－ Asコン　：－
37	出雲土建（株）	出雲市芦渡町２４０９－１ 出雲土建（株）出雲リサイクルプラント	400		350		500		鉄筋conの内、ﾜｲﾔﾒｯｼｭ入り床盤、ラス網入法面吹付、プレキャスト二次製品等、異形鉄筋を使用していない物については10,000円/tにて受入
39	（有）鎌田組	出雲市稗原町字上ケ山４８９８－１ （有）鎌田組　稗原リサイクルセンター	600		500		800		自力で荷下ろしできる大きさ。夜間受入不可。 ※鉄筋コン：2次製品（番線・針金・メッシュ等）は3,000円/ｔ
40	（有）鎌田組	出雲市松寄下町１９６５ （有）鎌田組　浜山リサイクルセンター	600		500		700		自力で荷下ろしできる大きさ。 夜間受入可（ただし事前協議の上、料金は昼間の２倍）。 ※鉄筋コン：2次製品（番線・針金・メッシュ等）は4,000円/ｔ
41	（株）クリエイト山陰	出雲市馬木町１２２０番地１７ （株）クリエイト山陰 産業廃棄物中間処理場	4,500		4,000		5,500		受け入れ前に都度相談
42	（株）佐藤組	出雲市宇那手町１７９３番地 （株）佐藤組	2,500		2,000		2,500		鉄筋コン：－ 無筋コン：－ Asコン　：－
43	大福工業（株）	出雲市上塩冶町上沢２８６７番５外 菅沢リサイクルセンター	2,500		2,000		3,000		鉄筋コン：60cm程度に小割したもの 無筋コン：同上 Asコン　：同上 コン殻・アス殻の分別搬入。 指定廃棄物以外の混入が無いこと。
45	（有）奥資材	出雲市鹿園寺町９３３ （有）奥資材 鹿園寺中間処分場	1,500		1,300		1,500		鉄筋コン：30cm以下に小割したもの 無筋コン：同上 Asコン　：同上
47	（有）柳樂工業	出雲市東郷町８４２－２ （有）柳樂工業	1,800		1,500				鉄筋コン：土砂・異物の混入がないこと 無筋コン：同上 Asコン　：同上 CON二次製品、ワイヤーメッシュ入りコン塊は/t＝2000
48	（有）山崎組	出雲市里方町５２２－２番地 （有）山崎組	1,500		1,000		1,500		鉄筋コン：－ 無筋コン：－ Asコン　：－

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	鉄筋コンクリート塊		無筋コンクリート塊		アスファルトコンクリート塊 （再生砕石用）		受入条件等 （－：特になし）
			円／トン	円／㎥	円／トン	円／㎥	円／トン	円／㎥	
50	（株）岩崎建設	出雲市佐田町八幡原１１６１－１、１１６１－３ （株）岩崎建設 リサイクルプラント	2,500		2,000		2,500		鉄筋コン：最大30cm角以内、付着ゴミ混入不可 無筋コン：最大30cm角以内 Asコン　：最大30cm角以内
51	まるふく商事（株）	出雲市湖陵町畑村１２０９番地 まるふく商事（株）中間プラント （町境のため、事業所の場所は会社と同じ敷地内（佐田町））		9,000		9,000		9,000	鉄筋コン：30cm角以内に小割 無筋コン：同上 Asコン　：同上 大型車での受け入れは不可
55	山建プラント（株）	出雲市多伎町久村２１３－８ 久村リサイクルセンター	2,500		2,000		2,000		鉄筋コン：50×50×50cmの大きさに小割 無筋コン：同上 Asコン　：同上
56	タカセ興産（株）	出雲市斐川町学頭字畑谷４０２６番地１外 選別施設		11,500		11,500		11,500	鉄筋コン：５０cm角以下 無筋コン：同上 Asコン　：同上
59	前田道路（株）	出雲市斐川町神氷９３３ 前田道路（株）出雲合材工場	3,500		3,000		2,800		鉄筋コン：40×40×40cm角以下に小割したもの 無筋コン：同上 Asコン　：同上
61	石見銀山建設（株）	大田市鳥井町鳥井鍛冶屋田９６４－１外 石見銀山建設（株）	3,300		3,000		3,000		鉄筋コン：ダンプで運搬できる大きさ。二次製品含む。 無筋コン：ダンプで運搬できる大きさ Asコン　：同上
62	（株）須山商事	大田市水上町福原おけくれ６７０－１ （株）須山商事　産業廃棄物中間処理場	3,400		3,000		3,000		鉄筋コン：40cm角以下 無筋コン：同上 Asコン　：同上 ※受入時期、数量等については事前協議すること
63	（有）竹下工材	大田市富山町才坂６５９番地 （有）竹下工材　富山採石工場	3,300		3,200		3,200		鉄筋コン：－ 無筋コン：－ Asコン　：－
64	（株）山﨑組	大田市鳥井町鳥越４１３番地１４外 （株）山﨑組　中間処理場	3,500		3,000		3,000		鉄筋コン：30cm角以下に小割（これ以上の大きさの場合は別途要相談）、土砂等の混入がないこと 無筋コン：同上 Asコン　：同上 モルタル吹付殻（ラス金網、タイル・レンガ付き）14,000円/㎥ モルタル吹付殻（ルーフィング付き）22,000円/㎥ サイディング　15,000円／㎥
67	（有）齊木砂利	邑智郡美郷町潮村２２番２ （有）齊木砂利 邑智東リサイクルセンター	2,700		2,500		2,500		鉄筋コン：最大粒径80cm以下 無筋コン：同上 Asコン　：同上

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	鉄筋コンクリート塊		無筋コンクリート塊		アスファルトコンクリート塊 （再生砕石用）		受入条件等 （－：特になし）
			円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	
68	（有）寺本建設	邑智郡邑南町岩屋１５９４－１外 （有）寺本建設 岩屋プラント	3,500		2,000		2,500		・無筋の大きさが60cm以上のものは3,000円とする。 ・コンクリート２次製品は5,300円とする。 ・アスファルト殻混合のコンクリート殻は受入不可 ・モルタル吹付殻は受入不可
70	（株）西日本土地改良	浜田市河内町３２９３－１ （株）西日本土地改良　浜田リサイクルプラント	4,500		3,000		3,000		鉄筋コン：50×50×30cm 無筋コン：同上 Asコン　：同上 ※二次製品の受入単価は、5,500円/トン 法面等のラス網入り吹付廃材は受入不可 処理能力：720t/日　　保管上限量：333m^3(Con殻)、10,890m^3(As殻)
72	浜田コンクリートリサイクル（株）	浜田市生湯町１９０９番地１ 浜田コンクリートリサイクル（株）生湯工場	3,300		3,000		3,000		鉄筋コン：50cm以下の大きさに小割 無筋コン：同上 Asコン　：同上
74	河野建設（株）	浜田市三隅町下古和１００８番外 河野建設（株）河野リサイクルプラント	4,500		4,000		4,000		鉄筋コン：50cm角以下 無筋コン：同上 Asコン　：同上 ・吹付モルタル殻及びコンクリート二次製品（メッシュ状の網付き）は受入不可。
75	橋本商店（株）	浜田市三隅町折居８６９番２外 橋本商店（株）破砕プラント	4,500		3,500		3,500		鉄筋コン：固形・バラの形状で、大きさ50cm以内のもの 大きさが50cm以上のものは、追加料金ｔ/500円 無筋コン：同上 Asコン　：同上
76	（有）江津開発センター	江津市敬川町２３２０－１ （有）江津開発センター敬川工場	4,000		3,500		3,500		鉄筋コン：30cm内外（夜間7,000円/t） 無筋コン：同上　　（夜間6,500円/t） Asコン　：同上　　（夜間6,500円/t）
78	北陽開発（株）	江津市桜江町鹿賀７４７番 北陽開発（株）再生処理施設	2,500		1,500		1,500		概ね50cm以下、木屑、草、泥など異物が混入したものは受け入れできません。 コンクリート二次製品の受入単価は5,000円／ｔ ワイヤーメッシュ土間コンは二次製品の受入単価と同額の5,000円／ｔ モルタル吹付殻（ラス金網混入含む）の受入単価は10,000円／ｔ 残存型枠（針金金網混入）の受入単価は15,000円／ｔ 1回あたりの受入トン数が1ｔ未満の場合は、1ｔとする。
79	江津興産（株）	江津市渡津町６番１、６番８ 江津興産（株）リサイクルプラント	3,500		3,000		3,000		50cm以下に小割したもの。 50cm以上の大きさを超えるものは下記の価格 鉄筋コン：4,500円／t 無筋コン：4,000円／t Asコン　：4,000円／t
81	高橋建設（株）	益田市津田町６３８－１ 高橋建設（株）マスミクリーンサービス	5,000		4,500		4,500		○鉄筋コン/無筋コン/Asコン：50cm各以下に小割したもの、土砂・異物の混入がないものに限る。 ○コンクリート二次製品は、10,000円/ｔ。 ○吹付モルタルは受入不可。 ○土付きの場合追加料金　+500円/ｔ。
82	（株）ランドマック	益田市大草町１５－１外 大草事業所　リサイクルプラント	5,000		4,500		4,500		鉄筋コン：概ね50cm以下、他の廃棄物が除去してあること。コンクリート二次製品(モルタル吹付は除く) 無筋コン：概ね50cm以下、他の廃棄物が除去してあること。 Asコン　：同上 コンクリート二次製品は、10,000円/t ※最大径が上記以上の場合、別途前処理料金。

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	鉄筋コンクリート塊		無筋コンクリート塊		アスファルトコンクリート塊 （再生砕石用）		受入条件等 （－：特になし）
			円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	
84	（有）島根エコリサイクル	益田市喜阿弥町イ１５９２番８ （有）島根エコリサイクル　喜阿弥破砕処理場	5,000		4,500		4,500		鉄筋コン：50㎝以下。土砂、異物が混入していないもの 無筋コン：同上 Asコン　：同上 コンクリート二次製品10,000円/t　モルタル吹付は除く
86	（株）益田重機運輸	益田市虫追町イ５２８番地 （株）益田重機運輸　リサイクル益重	5,000		4,500		4,500		鉄筋コン：概ね50㎝以下、異物除去 コンクリート二次製品、モルタル吹付は除く 無筋コン：概ね50㎝以下、異物除去 Asコン　：同上 コンクリート二次製品10,000円/t、モルタル吹付（ラス金網混入）10,000円/t
87	（株）美都の森モトヒロ	益田市美都町仙道５５０番１外 （株）美都の森　モトヒロ　再資源化施設	8,000		7,000		7,000		鉄筋コン：－ 無筋コン：－ Asコン　：－
90	（株）八万物産	益田市匹見町澄川イ１１８５ （株）八万物産 澄川砕石場	5,000		4,500		4,500		鉄筋コン：50㎝内外に小割したもの 無筋コン：同上 Asコン　：同上 コンクリート2次製品10,000円/t モルタル吹付については、要相談
92	益田リサイクル（有）	益田市遠田町163 益田リサイクル（有）	9,000		7,500				鉄筋コン：－ 無筋コン：－ Asコン　：－
94	（有）エル・アイ・エス	鹿足郡津和野町左鐙１８６５－１ （有）エル・アイ・エス　成日照中間処理（破砕）場	6,000		5,500		5,500		鉄筋コン：30㎝以下 無筋コン：同上 Asコン　：同上 コンクリート2次製品、吹付モルタルは15,000円/t
95	（有）エル・アイ・エス	鹿足郡津和野町枕瀬２４３－１ （有）エル・アイ・エス　枕瀬保管施設	6,000		5,500		5,500		鉄筋コン：30㎝以下 無筋コン：同上 Asコン　：同上 コンクリート2次製品、吹付モルタルは15,000円/t
99	アイ・コーポレーション（株）	鹿足郡吉賀町朝倉１４１４ アイ・コーポレーション（株）リプラン坂折工場	5,000	11,500	4,000 または 4,500	9,200 または 10,350	4,000 または 4,500	9,200 または 10,350	鉄筋コン：混合物なし Con2次製品、吹付モルタルは15,000円/t 無筋コン：上段は、50cm以下に小割で混入物なしの価格（コンクリート小） 下段は50cm以上の大きさで混入物なしの価格（コンクリート大） Asコン　：上段は、50cm以下に小割で混入物なしの価格（アスファルト小） 下段は50cm以上の大きさで混入物なしの価格（アスファルト大）
101	（有）西郷生コン	隠岐郡隠岐の島町今津三浦４１番地 （有）西郷生コン 産廃中間処理場	10,000		4,500		3,900		鉄筋コン：不純物のない30㎝角程度に小割りしたもの 無筋コン：同上 Asコン　：同上
102	徳畑建設（株）	隠岐郡隠岐の島町東郷深山１番地１ 徳畑建設（株）東郷砕石工場			4,500		4,000		無筋コン：30×30×30cm以下の大きさに小割 Asコン　：同上

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	鉄筋コンクリート塊		無筋コンクリート塊		アスファルトコンクリート塊 （再生砕石用）		受入条件等 （－：特になし）
			円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	
104	（有）朝日砕石	隠岐郡隠岐の島町有木大満寺山４番地２ （有）朝日砕石　砕石場	10,000		4,500		3,900		鉄筋コン：30cm角程度に小割したもので、ゴミ等の混入不可 無筋コン：同上 Asコン　：同上 ※鉄筋conはコンクリートに含まれる鉄筋のみであること。
105	（株）海士リサイクル	隠岐郡海士町大字海士5152番地 （株）海士リサイクル	5,900		5,400		4,700		鉄筋コン：不純物なく、30cm角以下の大きさ 無筋コン：同上 Asコン　：同上

建設発生木材受入施設

◇島根県産業廃棄物減量税について

本表の受入単価には、受入施設におけるリサイクル後の残さ量に係る、産業廃棄物減量税相当額が含まれている。

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	建　設　発　生　木　材								受入条件等 （－：特になし）
			枝・葉		幹		根株		建築解体材		
			円/トン	円/空m³	円/トン	円/空m³	円/トン	円/空m³	円/トン	円/空m³	
1	アースサポート（株）	松江市八幡町８８２番地２ アースサポート（株）松江本社		9,000		12,000		15,000			枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：－ 建築解体材：－
5	（有）大成商事	松江市八幡町８８０番地７ （有）大成商事　松江支店							14,000		大型車での搬入は要相談 釘・ボルト以外の不純物付は不可（返品対応）
6	松浦造園（株）	松江市大庭町１６３２番地２４ 松浦造園（株）破砕施設 ※本社事務所（大庭町728-6）で検収を行った後、施設へ搬出		5,000		5,000		8,000			●受入れに際しては、事前に問い合わせが必要 ●本社事務所（大庭町728-6）で検収を行った後、処分場へ搬入 枝・葉　：土砂、石等の混入のないもの。 幹　：同上 根　株：土砂を極力除去したもの。竹根は受入不可。 建築解体材：－
7	（株）きこり	松江市東長江町884 株式会社きこり リサイクルプラント		6,000		6,000		10,000			枝・葉　： 幹　： 根　株： 建築解体材： 竹の根は処分単価が変わります。根株についている土は落としたものを受け入れます。 建設工事に伴い発生する草、竹について産業廃棄物としての受け入れ処分にも対応します。
11	三光（株）	松江市八束町江島字新中浦１１２８－１０５ 三光（株）江島工場	別途 見積	別途 見積	別途 見積	別途 見積	別途 見積	別途 見積	別途 見積	別途 見積	工場の処理状況により搬入制限あり 重金属分析結果により処分不可または価格相談をする場合あり 土曜午後・夜間受入は不可
15	（株）八雲産業	松江市八雲町平原341-1外 （株）八雲産業 木くず破砕施設		8,500		8,500				8,500	釘、ビス等の金属混入は可、その他の廃棄物はなきものとする。
18	（有）黒井田重機工事	安来市黒井田町字前灘２０５６ （有）黒井田重機工事 破砕施設Ⅱ		見積 による		見積 による				見積 による	枝・葉　：受入条件について、施設に確認のこと 幹　：同上 根　株：－ 建築解体材：－
20	（株）コーケン	安来市月坂町字道知７８７番地１ （株）コーケン　月坂中間処理場		5,500		5,500	※ 100,000		20,000		枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：※受入単価は時価のため別途見積対応。泥付着のないものに限る。 建築解体材：ボルト・ナット付着は受入不可
22	（株）幸栄通産	安来市伯太町赤屋２１１番地 （株）幸栄通産 伯太処分場（中間処理施設） ※本社（安来市門生町）にて、トラックスケール計量後、処分場へ搬入			50,000		50,000		15,000		幹　：乾燥している方が望ましい。 根　株：土砂、石をできるだけ除去すること。乾燥している方が望ましい。 建築解体材：乾燥している方が望ましい。
26	（有）山根建設	雲南市大東町中湯石４２５番地 （有）山根建設 中間処理場（木くず）	19,800		19,800		32,400		19,800		枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：土砂、石を落としてから搬入すること 建築解体材：－
28	山陰丸和林業（株）	雲南市加茂町南加茂８０７番の２ 山陰丸和林業（株）加茂事業所		6,000	※問合せ		19,000		10,000		枝・葉　：草は除く 幹　：**長さ２m以上であれば、有価で買取** 根　株：洗浄の上、土砂・石は除去 建築解体材：異物（釘、蝶番、ボルト）除去
29	（株）藤原建設	飯石郡飯南町都加賀９１５－３０外 （株）藤原建設　リサイクルセンター		5,700		6,700		8,200		6,700	枝・葉　：枝・葉、伐採木・倒木については、長さ３m未満のもの 伐採木・倒木　6,700円/㎥ 幹　：長さ３m未満のもの 根　株：土砂・石を除去したもの 建築解体材：ボルト、カスガイを除去したものに限る
33	仁多郡森林組合	仁多郡奥出雲町亀嵩２５６８番地１ 仁多郡森林組合　事業合同センター		5,300		5,300		8,000			土砂除く

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	建設発生木材								受入条件等 (－：特になし)
			枝・葉		幹		根株		建築解体材		
			円/トン	円/空m³	円/トン	円/空m³	円/トン	円/空m³	円/トン	円/空m³	
34	（株）まるきょう	仁多郡奥出雲町馬馳８１６ （株）まるきょう 産業廃棄物リサイクルプラント		13,500		13,500		37,000	26,000		異物の混入の無いこと
38	出雲土建（株）	出雲市下古志町１８１９番地３５ 出雲土建（株） イズモ環境テクノセンター							4,000		ベニヤ、コンパネ、集成材、生木、薬剤処理木材、塗装億財、腐朽木材は不可。ボルト、かすがい等の金属は取り外して下さい。釘は付いていても可。
41	（株）クリエイト山陰	出雲市馬木町１２２０番地１７ （株）クリエイト山陰 産業廃棄物中間処理場		9,000		9,000		28,000		9,000	受け入れ前に都度相談
46	（有）奥資材	出雲市鹿園寺町５０７ （有）奥資材 破砕リサイクルプラント		7,000		7,000				7,000	枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：－ 建築解体材：－
52	まるふく商事（株）	出雲市佐田町毛津５６２－８ まるふく商事（株）　中間プラント		9,000		9,000		13,000		9,000	枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：土・石の付着していない物に限る 建築解体材：－ 大型車での搬入は不可 竹の根は受入不可
53	（株）三九開発	出雲市湖陵町大池296-1 株式会社　三九開発		7,000		5,500		13,000	13,000		枝・葉　：　草、落葉等混同は不可 幹　：　－ 根　株　：　泥、土は落とすこと 建設解体材：　－
54	（株）三原組	出雲市佐田町須佐１５０６－１ ウッドリサイクル		5,000		5,000	20,000				枝・葉　：長さ4m以下 土砂等の付着が少なく、他のものと混在しないこと 幹　：同上 根　株：土砂、石をできるだけ除去する
56	タカセ興産（株）	出雲市斐川町学頭字畑谷４０２６番地１外 選別施設				6,500				6,500	枝・葉　：受け入れ不可 幹　：径30㎝以下、長さ2m以下 根　株：受け入れ不可 建築解体材：径30㎝以下、長さ2m以下
60	（株）エコテック産業	出雲市上岡田町６９２番外 （株）エコテック産業 （重量検収を会社（野石谷町212番地）で行った後、施設へ搬入すること）		6,000		6,000		20,000		6,000	枝・葉　：一 幹　：一 根株：受入数量制限あり 土砂、石等をできるだけ除去する。 建築解体材：指定品目以外の異物が混入していないこと
61	石見銀山建設（株）	大田市鳥井町鳥井鍛冶屋田９６４－１外 石見銀山建設（株）		6,000		6,000		8,000		6,000	枝葉　：草、落ち葉、泥の混載は不可　幹：同上 根株　：同上　泥土等は落とすこと(竹根は不可) 建築廃材：構造物のみ(防腐、防蟻加工したものは不可)
64	（株）山崎組	大田市鳥井町鳥越４１３番地１４外 （株）山崎組　中間処理場		6,000		6,000		8,000		6,000	枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：土砂等を落としたもの 建築解体材：付着物のあるもの、木毛板、CCAは別要相談
65	（株）柳商店	大田市仁摩町天河内７６９ （株）柳商店　中間処理工場								5,000	枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：－ 建築解体材：－
66	山興緑化（有）	邑智郡美郷町小松地３１６－４ 山興緑化（有）小松地工場		6,000		6,000		8,500		7,000	枝・葉　：異物混入のないこと 幹　：　同上 根　株：　同上　土砂、石をできるだけ除去する。竹根は不可。 建築解体材：異物混入のないこと

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	建設発生木材								受入条件等 (－：特になし)
			枝・葉		幹		根株		建築解体材		
			円/トン	円/空m³	円/トン	円/空m³	円/トン	円/空m³	円/トン	円/空m³	
69	邑智郡森林組合	邑智郡邑南町中野３５９０－２ 邑智郡森林組合　チップ工場		6,000		6,000		22,000			枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：－ 建築解体材：－
73	（有）浜田浄化センター	浜田市生湯町１８９２－４ （有）浜田浄化センター　生湯工場		7,000		7,000		15,000		7,000	枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：－ 建築解体材：－
77	播磨屋林業（株）	江津市桜江町八戸１８５番地１ 播磨屋林業（株） 八戸リサイクルセンター ※重量検収は桜江事業所（江津市桜江町市山518番地5）で実施		7,000		7,000		10,000	23,500		枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：土砂、石をできるだけ取り除く 建築解体材：木材以外の不純物は除く
80	（株）石見ウッドリサイクル	益田市大草町１５４番地 （株）石見ウッドリサイクル		6,900		6,900		8,000		7,200	枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：土が振るってあること。竹の根は不可。 建築解体材：分別がきちんとしてあること（ボルト等の金具は取り除く）
81	高橋建設（株）	益田市津田町６３８－１ 高橋建設（株） マスミクリーンサービス		7,000		7,000		10,000		7,500	検収：小型車（２ｔ）1.5㎥、小型車（２ｔ）深3.0㎥、中型車（４ｔ）3.0㎥、中型車（４ｔ）、大型車（10ｔ）7.0㎥、大型車（10ｔ）深14.0㎥　※木くず量が多い場合実数計算。 ○枝・葉：竹・草は受入不可。 ○幹：最大径30cm以下、長さ2m以下。 ○根株：要相談。竹根は不可。土石等をしっかり取り除いたものに限る。 ○建築解体：釘、紙、ビニール、土石等を取り除いたもの。最大長2m以下。 ○土付きの場合追加料金　+1,000円/㎥。 ○ボルト・鉄物多く含む場合追加料金　+1,000円/㎥
85	（株）益田重機運輸	益田市虫追町イ１２７３番地２ （株）益田重機運輸 益重ウッドリサイクル		7,000		7,000		8,500		8,000	枝・葉　：－ 幹　：－ 根株：石、泥等を十分に取り除いたものに限る 建築解体材：釘、紙、ビニール、土石、瓦等異物混入のないこと
88	（株）美都の森モトヒロ	益田市美都町三谷１２９４番地外 （株）美都の森　モトヒロ 再資源化施設		11,000		11,000		20,000		10,000	枝・葉　：－ 幹　：最大径７０ｃｍ以下 根　株：出来るだけ土砂を取除くこと 建築解体材：－
89	（株）美都森林	益田市美都町宇津川ロ１０２３－２外５筆 （株）美都森林 緑リサイクルセンター		7,000		7,000		8,500			枝・葉　：深ダンプで運搬できる長さ、大きさ 幹　：太さ制限なし、長さ5m以内が良い 根　株：石・泥を落とした物で、大きさは深ダンプで運搬できる物 建築解体材：—
91	益田リサイクル（有）	益田市東町ロ４８１－２ 益田リサイクル（有）	60,000			12,000	100,000			12,000	枝・葉　：— 幹　：80cm以上は、別途破砕前処理費8,000円／㎥ 根　株：80cm以上は、別途破砕前処理費8,000円／㎥ 石等付着物が有る場合、別途運別費8,000～15,000円／㎥加算 建築解体材：同上
92	益田リサイクル（有）	益田市遠田町163 益田リサイクル（有）	60,000			12,000	100,000			12,000	枝・葉　：— 幹　：80cm以上は、別途破砕前処理費8,000円／㎥ 根　株：80cm以上は、別途破砕前処理費8,000円／㎥ 石等付着物が有る場合、別途運別費8,000～15,000円／㎥加算 建築解体材：同上
93	（有）石西建設	益田市安富町1772番地外 （有）石西建設 安富クリーンセンター		6,500		7,500		7,500		6,500	枝・葉　：最大径30cm以下。径30cm以上の場合、割増料金1,000円/空m3 幹　：同上 根　株：付帯物（土類）を落とすこと 建築解体材：－
96	（有）エル・アイ・エス	鹿足郡津和野町柳村５２２ （有）エル・アイ・エス 柳中間処理（破砕）場		9,000		9,000		10,000		9,500	枝・葉　：長さ1.5m程度に切断したもの。紙,ﾋﾞﾆｰﾙ,金属類や土石類の混入は不可 幹　：同上 根　株：同上 建築解体材：同上

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	建　設　発　生　木　材								受入条件等 （－：特になし）
			枝・葉		幹		根株		建築解体材		
			円/トン	円/空m^3	円/トン	円/空m^3	円/トン	円/空m^3	円/トン	円/空m^3	
98	（株）石州リサイクル	鹿足郡津和野町邑輝字葛根尾４１６番１ （株）石州リサイクル処理場		7,000		7,000		8,500		7,500	枝・葉　：深ダンプで運搬できる長さ 幹　：太さ制限なし、長さ5m以内、枝葉・幹の混載可 根　株：土、石等を十分取り除いたものに限る 建築解体材：受入数量制限あり 釘等の異物の混入がなく、 防腐剤等の薬剤が注入されていない木くずに限る。 カラーコンパネや塗料がついているものは受入不可。
100	（有）西郷生コン	隠岐郡隠岐の島町栄町９４６－１ （有）西郷生コン 隠岐ウッドリサイクルセンター	27,000		27,000		42,000		27,000		枝・葉　：－ 幹　：－ 根　株：土砂・土をできるだけ除去する 建築解体材：－
103	（株）クリーン	隠岐郡隠岐の島町都万５２２９ （株）クリーン 焼却及び破砕施設	27,000		27,000		42,000		30,000		枝・葉　：概ね長さ2.5m以内、径20cm以内に切断 幹　：同上 根　株：土砂、石をできるだけ除去する 建築解体材：概ね長さ2.5m以内、径20cm以内に切断
105	（株）海士リサイクル	隠岐郡海士町大字海士5152番地 （株）海士リサイクル	23,000		24,000		27,000		27,000		枝・葉　：不純物のない、長さ５m以下のもの 幹　：　同上 根　株：　同上 建築解体材：　同上

建設汚泥受入施設（中間処理施設）

（含水率８５％以上）

◇島根県産業廃棄物減量税について

本表の受入単価には、受入施設における中間処理後の最終処分にかかる産業廃棄物減量税相当額が含まれている。

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	建　設　汚　泥　（中間処理施設）						受入条件等（ー：特になし）
			建設汚泥 （含水率85%以上）		コンクリート舗装切断排水 （含水率85%以上）		アスファルト舗装切断排水 （含水率85%以上）		
			円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	円／トン	円／m^3	
1	アースサポート（株）	松江市八幡町８８２番地２ アースサポート（株）松江本社		24,000		24,000		24,000	汚泥処理に関しては、事前に分析（重金属7項目＋総水銀）の実施を行い、基準値以内であったものに限り受入可 分析費用：65,000円／式（税別）
11	三光（株）	松江市八束町江島字新中浦１１２８－１０５ 三光（株）江島工場	別途見積		別途見積		別途見積		搬入日２週間以上前に連絡必要 工場の処理状況により搬入制限あり 重金属分析必要。結果により処分不可または価格相談の場合あり 土曜午後、夜間受入不可
57	タカセ興産（株）	出雲市斐川町学頭字畑谷４０２７番地１外 天日乾燥施設		27,000					有害物を含まない証明（事前検査等）必要
73	（有）浜田浄化センター	浜田市生湯町１８９２－４ （有）浜田浄化センター　生湯工場				55,000		55,000	事前協議あり

建設汚泥受入施設（最終処分場）

（含水率８５％未満）

◇島根県産業廃棄物減量税について

本表の受入単価には、産業廃棄物減量税相当額が含まれていない。

したがって、設計計上トン数（0.1 トン単位）に税率 1,000 円/ﾄﾝを乗じて算出した金額を産廃税相当額として処分費に別途加算すること。

なお、最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量の計測が困難な場合は、搬入される産廃の容量に産廃税施行規則（令和２年島根県規則第 15 号）に定められている産廃の種類ごとの換算係数（汚泥の場合は 1.10）を乗じて得られる重量に税率を乗じて算出した金額を産廃税相当額とする。

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	建　設　汚　泥　（最終処分場）										
			円／トン					円／m3					受入条件等 （ー：特になし）
			含水率85%以上	含水率85%未満	コンクリート舗装 切断排水 （含水率85%未満）	アスファルト舗装 切断排水 （含水率85%未満）	産廃税相当額	含水率85%以上	含水率85%未満	コンクリート舗装 切断排水 （含水率85%未満）	アスファルト舗装 切断排水 （含水率85%未満）	産廃税相当額	
35	公益財団法人 島根環境管理センター	出雲市宇那手町８８２番地 公益財団法人島根環境管理センター クリーンパークいずも		10,000	10,000	10,000							含水率85%以下であること 腐敗等により著しい悪臭が発生しないこと 施設利用にあたっての注意事項参照 （http://skkc.or.jp/）
58	タカセ興産（株）	出雲市斐川町学頭字畑谷３１７６番地外 管理型最終処分場							27,000				有害な物を含まない証明（事前検査等）必要
97	（有）エル・アイ・エス	鹿足郡津和野町柳村５２２ （有）エル・アイ・エス 柳産業廃棄物最終処分場							60,000	60,000	60,000		腐敗等により悪臭が発生しないこと

がれき類（舗装版切断粉）受入施設（最終処分場）

◇島根県産業廃棄物減量税について

本表の受入単価には、産業廃棄物減量税相当額が含まれていない。

したがって、設計計上トン数（0.1 トン単位）に税率 1,000 円/ﾄﾝを乗じて算出した金額を産廃税相当額として処分費に別途加算すること。

なお、最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量の計測が困難な場合は、搬入される産廃の容量に産廃税施行規則（令和２年島根県規則第 15 号）に定められている産廃の種類ごとの換算係数（がれき類の場合は 1.48）を乗じて得られる重量に税率を乗じて算出した金額を産廃税相当額とする。

番号	会　社　名	事業所所在地 施設名	がれき類（最終処分場）						
			円／トン			円／m3			受入条件等 （－：特になし）
			コンクリート 舗装切断粉	アスファルト 舗装切断粉	産廃税相当額	コンクリート 舗装切断粉	アスファルト 舗装切断粉	産廃税相当額	
1	アースサポート（株）	松江市八幡町８８２番地２ アースサポート（株）松江本社	25,000	25,000	設計計上トン数（0.1トン単位）に税率1,000円/トンを乗じて算出した金額を産廃税相当額として処分費に別途加算すること。			最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量の計測が困難な場合は、搬入される産廃の容量に産廃税施行規則（令和２年島根県規則第15号）に定められている産廃の種類ごとの換算係数（がれき類の場合は1.48）を乗じて得られる重量に税率を乗じて算出した金額を産廃税相当額とする。	
35	公益財団法人 島根環境管理センター	出雲市宇那手町８８２番地 公益財団法人島根環境管理センター クリーンパークいずも	10,000	10,000					最大径が概ね50cm以下であること 中空の状態でないこと 施設利用にあたっての注意事項参照（http://skkc.or.jp/）
87	（株）美都の森モトヒロ	益田市美都町仙道５５０番１外 （株）美都の森　モトヒロ　再資源化施設	7,000	7,000					
92	益田リサイクル（有）	益田市遠田町163 益田リサイクル（有）				12,000	12,000		袋に入れて搬入すること
97	（有）エル・アイ・エス	鹿足郡津和野町柳村５２２ （有）エル・アイ・エス 柳産業廃棄物最終処分場				60,000	60,000		

廃プラスチック類受入施設（中間処理施設・最終処分場）

◇島根県産業廃棄物減量税について

本表に掲載の施設は、中間処理施設と、最終処分場があるので注意すること。

「最終処分場」の欄に〇がない施設は、中間処理施設であるため、受入単価には、中間処理後の最終処分にかかる産業廃棄物減量税相当額が含まれる。

「最終処分場」の欄に〇がある施設は、最終処分場であるため、受入単価には、産業廃棄物減量税相当額が含まれていない。

したがって、設計計上トン数（0.1 トン単位）に税率 1,000 円/ﾄﾝを乗じて算出した金額を産廃税相当額として処分費に別途加算すること。

なお、最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量の計測が困難な場合は、搬入される産廃の容量に産廃税施行規則（令和２年島根県規則第 15 号）に定められている産廃の種類ごとの換算係数（廃プラスチック類の場合は 0.35）を乗じて得られる重量に税率を乗じて算出した金額を産廃税相当額とする。

番号	最終処分場	会　社　名	事業所所在地 施設名	廃プラスチック		受入条件等 （ー：特になし）
				円／トン	円／m^3	
1		アースサポート（株）	松江市八幡町８８２番地２ アースサポート（株）松江本社		13,000	【松江クリーン最終処分場】（松江市東忌部町内） 現在拡張工事中の為、受入を制限させていただいております。令和8年拡張工事完工予定となり、完工後は本社と同じ受付時間となる予定です。
11		三光（株）	松江市八束町江島字新中浦１１２８－１０５ 三光（株）江島工場	別途見積	別途見積	工場の処理状況により搬入制限あり 重金属分析結果により処分不可または価格相談をする場合あり 土曜午後・夜間受入は不可
16		（株）八雲産業	松江市八雲町平原１８３１番地１ （株）八雲産業 選別施設		10,000	受入品目：安定5品目、繊維くず、紙くず、石膏ボード
18		（有）黒井田重機工事	安来市黒井田町字前灘２０５６ （有）黒井田重機工事 破砕施設Ⅱ		見積による	－
22		（株）幸栄通産	安来市伯太町赤屋２１１番地 （株）幸栄通産 伯太処分場（中間処理施設） ※本社（安来市門生町）にて、トラックスケール計量後、処分場へ搬入	30,000		
34		（株）まるきょう	仁多郡奥出雲町馬馳８１６ （株）まるきょう　産業廃棄物リサイクルプラント	64,000		異物の混入の無いこと
41		（株）クリエイト山陰	出雲市馬木町１２２０番地１７ （株）クリエイト山陰 産業廃棄物中間処理場		20,000	受け入れ前に都度相談
49		（有）金村商店	出雲市白枝町９２７－１ （有）金村商店		11,500	物を見させていただいてからの受け入れとなります。
52		まるふく商事（株）	出雲市佐田町毛津５６２－８ まるふく商事（株）　中間プラント		9,000	大型車での搬入は不可
53		（株）三九開発	出雲市湖陵町大池296-1 株式会社　三九開発		6,000	
56		タカセ興産（株）	出雲市斐川町学頭字畑谷４０２６番地１外 選別施設		7,500	径30cm以下、長さ2m以下 中空でないこと（径10cm以上の場合は半割のこと） 条件外のものについては、施設に要相談

番号	最終処分場	会　社　名	事業所所在地 施設名	廃プラスチック		受入条件等 （－：特になし）
				円／トン	円／㎥	
64		（株）山﨑組	大田市鳥井町鳥越４１３番地１４外 （株）山﨑組　中間処理場		14,000	異物・油分を含まないこと
65		（株）柳商店	大田市仁摩町天河内７６９ （株）柳商店　中間処理工場		9,000	
73		（有）浜田浄化センター	浜田市生湯町１８９２－４ （有）浜田浄化センター　生湯工場		25,000	－
83	○	（株）ランドマック	益田市大草町１５－１外 大草事業所　産業廃棄物最終処分場		9,000	【最終処分の単価】 最大径が概ね15cm以下は9,000円／㎥ 最大径が概ね50cm程度は12,500円／㎥ 最大径が上記以上は要別途料金 いずれも自動車等破砕物、廃プリント配線板、廃容器包装を除く いずれも１㎥以下は1㎥の価格とする（最低料金）
88		（株）美都の森モトヒロ	益田市美都町三谷１２９４番地外 （株）美都の森　モトヒロ　再資源化施設		12,000	フレコンパックは13,000円／㎥ 土等が付着している場合は、別途追加料金あり
91		益田リサイクル（有）	益田市東町ロ４８１－２ 益田リサイクル（有）		12,000	パイプ等８０cm以上は 別途破砕前処理費　8,000円／㎥
92		益田リサイクル（有）	益田市遠田町163 益田リサイクル（有）		12,000	パイプ等８０cm以上は 別途破砕前処理費　8,000円／㎥
97	○	（有）エル・アイ・エス	鹿足郡津和野町柳村５２２ （有）エル・アイ・エス　柳産業廃棄物最終処分場		55,000	【最終処分の単価】 ・最大径が概ね15cm以下のもの ・中空状態でないこと