

実績データ①

技術名	トール(スリット付 側溝蓋)		
施工年度	H28年度	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地境界に側溝があるため、路面上の表面水を速やかに集めるとともに、民地への流入を防ぐために採用された。</li> <li>・車道と歩道の区切りが無いいため、本製品を使用することで安全性の向上が図れた。</li> </ul>
発注機関 (担当部署)	県央県土整備事務所		
工事名	中山間地域総合整備事業邑南地区排水路工事		
施工箇所	邑智郡邑南町		
請負業者	石見工業(株)	問合せ先	会社名 和光産業(株)
施工数量	DCT型 車道用400-184m		TEL 0852-52-6112
			E-mail sales@wakoh-pc.co.jp

【施工状況】

施工後



実績データ②

技術名	トール(スリット付 側溝蓋)		
施工年度	H27年度	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路外敷地(法面等)から流れてくる雨水および車道の表面水を速やかに集めるために採用された。</li> <li>・本製品を使用することで鋼製蓋による集排水の補助として役立っている。</li> </ul>
発注機関 (担当部署)	出雲県土整備事務所		
工事名	高瀬川防災安全交付金(広域河川)工事(第4期)		
施工箇所	出雲市斐川町		
請負業者	錦織建設(有)	問合せ先	会社名 和光産業(株) TEL 0852-52-6112 E-mail sales@wakoh-pc.co.jp
施工数量	CH型 車道用300-243m		

【施工状況】

施工後



実績データ③

技術名	トール(スリット付 側溝蓋)		
施工年度	H26年度	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・民地から流れてくる雨水および歩道の表面水を速やかに集めるために採用された。</li> <li>・歩道部への設置であったため、本製品を使用することで安全性の向上が図れた。</li> </ul>
発注機関 (担当部署)	松江県土整備事務所		
工事名	大東東出雲線熊野2工区総合交付金(交通安全)第4期工事		
施工箇所	松江市八雲町		
請負業者	(株)佐々木建設	問 合 先	会社名 和光産業(株)
施工数量	M型1種300－187m M型3種300－6m	技術の	TEL 0852-52-6112
		E-mail	sales@wakoh-pc.co.jp

【施工状況】

施工後

