

実績データ①

技術名	ロックルⅡ型			
施工年度	平成31年度	特記事項	1割2分の間知ブロック張りで発注されており、ブロック設置及び胴込めコンクリートの施工が困難なため、大型化された本製品を採用されました。	
発注機関 (担当部署)	松江市土整備事務所			
工事名	伯太川河川災害復旧工事 (30災315号)			
施工箇所	安来市伯太町			
請負業者	(有)門脇土建	問合せ先 技術の	会社名	(株)イズコン
施工数量	531㎡		TEL	0853-23-2633
			E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】



実績データ②

技術名	ロックルⅡ型			
施工年度	令和3年度	特記事項	1割5分の間知ブロック張りで発注されていましたが、施工が非常に困難である事と、石工がない為、大型化された本製品が採用されました。	
発注機関 (担当部署)	浜田県土整備事務所			
工事名	下府川県単河川修繕(災害関連)工事			
施工箇所	浜田市下府町	問合せ先の技術	会社名	(株)イズコン
請負業者	三明総業(有)		TEL	0853-23-2633
施工数量	182㎡		E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】



実績データ③

技術名	ロックルⅡ型			
施工年度	平成25～26年度	特記事項	大型化された製品のため、現場での生産性が上がった。 写真は(約7年8ヶ月経過)に追跡調査したのですが、・破損・本体の劣化・沈下・移動・連結部の異常はありませんでした。	
発注機関 (担当部署)	国土交通省浜田河川国道事務所			
工事名	江の川都賀西地区第1護岸工事			
施工箇所	邑智郡美郷町	問合せ先 技術の	会社名	(株)イズコン
請負業者	今井産業(株)		TEL	0853-23-2633
施工数量	5401㎡		E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】

