

実績データ①

技術名	Hrソイル工法		
施工年度	H27年度	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園内の景観向上のため、防草コンクリートに代わり、自然色防草工として施工した。</li> <li>・盛土面は緩勾配(S=1:1.5)であることから、ラス張を省略して施工した。</li> <li>・2年後の追跡調査の結果、同時に施工した張コンクリート部分より目地等に雑草の侵入が発生せず、品質向上効果が確認できた。</li> </ul>
発注機関 (担当部署)	出雲市役所		
工事名	グリーンステップ展望広場整備工事		
施工箇所	島根県出雲市上塩冶町	問合せ先	技術の
請負業者	今岡工業株式会社	会社名	今岡工業株式会社
施工数量	防草工 t=7cm(ラス無し) A=220m <sup>2</sup>	TEL	0853-23-7778
		E-mail	<a href="mailto:Hr_soil_01@imaokakogyo.co.jp">Hr_soil_01@imaokakogyo.co.jp</a>



【施工完了時】

コンクリートによる防草工 (2年後)



水路との境界に雑草侵入

伸縮目地に雑草侵入

Hrソイルによる防草工 (2年後)



水路との境界に変化無し

伸縮目地に変化無し

【追跡調査 施工後2年経過】



実績データ②

技術名	Hrソイル工法			
施工年度	H28年度	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年施工箇所は、導入植物により塞がれ、階段の機能を阻害していたため、切土の側面階段工の防草対策として施工した。</li> <li>・1年後の追跡調査においても雑草の侵入は無く、所定の品質が確保されている。</li> </ul>	
発注機関 (担当部署)	国土交通省 中国地方整備局松江国道事務所			
工事名	朝山大田道路波根地区改良第10工事			
施工箇所	島根県大田市波根町			
請負業者	今岡工業株式会社	問 合 先 技 術 の 先	会社名	今岡工業株式会社
施工数量	防草土吹付 t=5cm A=60m <sup>2</sup>	TEL	0853-23-7778	
		E-mail	<a href="mailto:Hr_soil_01@imaokakogyo.co.jp">Hr_soil_01@imaokakogyo.co.jp</a>	

【追跡調査 施工後1年経過】



Hrソイル施工箇所(導入植物の侵入は無し)



前年度工事箇所(階段付近は植生工)





実績データ③

技術名	Hrソイル工法			
施工年度	H30年度	特記事項	前年までは間伐材を利用した防草工(間伐材丸太利用)が行われていたが、防草工の施工性と耐久性向上を目的として、防草土吹付による施工を行った。	
発注機関 (担当部署)	島根県 出雲県土整備事務所			
工事名	平成30年度 林道開設事業(森林管理道) 宮本聖谷線第1工区道路工事			
施工箇所	島根県出雲市多伎町			
請負業者	株式会社安井組	問 合 先 技 術 の	会社名	今岡工業株式会社
施工数量	防草土吹付 t=5cm A=115m <sup>2</sup>	TEL	0853-23-7778	
		E-mail	<a href="mailto:Hr_soil_01@imaokakogyo.co.jp">Hr_soil_01@imaokakogyo.co.jp</a>	

【施工箇所全景】



【乾式吹付】



【防草工】



【植生工との併用】

