

島根県公共工事共通仕様書 (案)

令和6年4月1日施行

島根県農林水産部

島根県土木部

共通仕様書 編構成

目次ページ

第 1 編 共 通 編.....	1
第 2 編 材 料 編.....	5
第 3 編 土木工事共通編.....	7
第 4 編 港湾・漁港工事共通編.....	12
第 5 編 空港土木工事共通編.....	20
第 6 編 河 川 編.....	21
第 7 編 河川海岸編.....	36
第 8 編 砂 防 編.....	40
第 9 編 ダ ム 編.....	45
第 10 編 道 路 編.....	48
第 11 編 公園緑地編.....	68
第 12 編 下水道編.....	76
第 13 編 港湾・漁港編.....	79
第 14 編 港湾・漁港海岸編.....	83
第 15 編 漁 場 編.....	85
第 16 編 ほ場整備編.....	86
第 17 編 農用地造成編.....	88
第 18 編 農 道 編.....	90
第 19 編 開水路・排水路編.....	90
第 20 編 地すべり防止編.....	93
第 21 編 管路・畑かん施設編.....	94
第 22 編 用排水機場編.....	95
第 23 編 頭首工編.....	96
第 24 編 ため池編.....	97
第 25 編 施設機械設備及び電気通信設備編.....	99
第 26 編 林 道 編.....	100
第 27 編 治 山 編.....	102
第 28 編 電気通信設備編.....	108

目 次

第1編 共通編

第1章 総 則

第1節 総則	1-1
1-1-1-1 適用	1-1
1-1-1-2 用語の定義	1-1
1-1-1-3 設計図書の照査等	1-5
1-1-1-4 施工計画書	1-6
1-1-1-5 コリンズ (CORINS) への登録	1-7
1-1-1-6 監督職員	1-7
1-1-1-7 工事用地等の使用	1-7
1-1-1-8 工事着手	1-8
1-1-1-9 工事の下請負	1-8
1-1-1-10 施工体制台帳	1-8
1-1-1-11 受注者相互の協力	1-9
1-1-1-12 調査・試験に対する協力	1-9
1-1-1-13 工事の一時中止	1-10
1-1-1-14 設計図書の変更	1-10
1-1-1-15 工期変更	1-11
1-1-1-16 支給材料及び貸与品	1-11
1-1-1-17 工事現場発生品	1-12
1-1-1-18 建設副産物	1-12
1-1-1-19 工事完成図	1-13
1-1-1-20 竣工検査	1-13
1-1-1-21 既済部分検査等	1-14
1-1-1-22 部分使用	1-14
1-1-1-23 施工管理	1-15
1-1-1-24 履行報告	1-16
1-1-1-25 週休二日の対応	1-16
1-1-1-26 工事関係者に対する措置請求	1-16
1-1-1-27 工事中の安全確保	1-16
1-1-1-28 爆発及び火災の防止	1-18
1-1-1-29 後片付け	1-19
1-1-1-30 事故報告	1-19
1-1-1-31 環境対策	1-19
1-1-1-32 文化財の保護	1-22
1-1-1-33 交通安全管理	1-22
1-1-1-34 施設管理	1-24
1-1-1-35 諸法令の遵守	1-25
1-1-1-36 官公庁等への手続等	1-27

1-1-1-37	施工時期及び施工時間の変更	1-28
1-1-1-38	工事測量	1-28
1-1-1-39	不可抗力による損害	1-29
1-1-1-40	特許権等	1-29
1-1-1-41	保険の付保及び事故の補償	1-30
1-1-1-42	臨機の措置	1-30
1-1-1-43	石綿使用の有無	1-30
1-1-1-44	公共工事等における新技術活用の促進	1-30
1-1-1-45	原状回復	1-31
1-1-1-46	技能士の活用	1-31
1-1-1-47	県内産資材の使用	1-31
1-1-1-48	暴力団等による不当介入の排除対策	1-31
第2章 土 工		
第1節	適用	1-32
第2節	適用すべき諸基準	1-32
第3節	河川土工・海岸土工・砂防土工・用排水路土工・開排水路土工・治山土工	1-32
1-2-3-1	一般事項	1-32
1-2-3-2	掘削工	1-34
1-2-3-3	盛土工	1-35
1-2-3-4	盛土補強工	1-37
1-2-3-5	法面整形工	1-38
1-2-3-6	堤防天端工	1-38
1-2-3-7	残土処理工	1-39
第4節	道路土工	1-39
1-2-4-1	一般事項	1-39
1-2-4-2	掘削工	1-41
1-2-4-3	路体盛土工	1-41
1-2-4-4	路床盛土工	1-43
1-2-4-5	法面整形工	1-45
1-2-4-6	残土処理工	1-45
第3章 無筋・鉄筋コンクリート		
第1節	適用	1-46
第2節	適用すべき諸基準	1-46
第3節	レディーミクストコンクリート	1-47
1-3-3-1	一般事項	1-47
1-3-3-2	工場の選定	1-47
1-3-3-3	配合	1-48
第4節	コンクリートミキサー船	1-49
1-3-4-1	一般事項	1-49
1-3-4-2	コンクリートミキサー船の選定	1-49

第5節 現場練りコンクリート	1-49
1-3-5-1 一般事項	1-49
1-3-5-2 材料の貯蔵	1-50
1-3-5-3 配合	1-50
1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ	1-50
第6節 運搬・打設	1-52
1-3-6-1 一般事項	1-52
1-3-6-2 準備	1-52
1-3-6-3 運搬	1-52
1-3-6-4 打設	1-52
1-3-6-5 締固め	1-54
1-3-6-6 沈下ひび割れに対する処置	1-55
1-3-6-7 打継目	1-55
1-3-6-8 表面仕上げ	1-56
1-3-6-9 養生	1-56
第7節 鉄筋工	1-57
1-3-7-1 一般事項	1-57
1-3-7-2 貯蔵	1-57
1-3-7-3 加工	1-58
1-3-7-4 組立て	1-58
1-3-7-5 継手	1-59
1-3-7-6 ガス圧接	1-60
第8節 型枠・支保	1-61
1-3-8-1 一般事項	1-61
1-3-8-2 構造	1-61
1-3-8-3 組立て	1-62
1-3-8-4 取外し	1-62
第9節 暑中コンクリート	1-62
1-3-9-1 一般事項	1-62
1-3-9-2 施工	1-63
1-3-9-3 養生	1-63
第10節 寒中コンクリート	1-63
1-3-10-1 一般事項	1-63
1-3-10-2 施工	1-64
1-3-10-3 養生	1-64
第11節 マスコンクリート	1-65
1-3-11-1 一般事項	1-65
1-3-11-2 施工	1-65
第12節 水中コンクリート	1-65
1-3-12-1 一般事項	1-65

1-3-12-2	施工	1-66
1-3-12-3	海水の作用を受けるコンクリート	1-67
第13節	水中不分離性コンクリート	1-67
1-3-13-1	一般事項	1-67
1-3-13-2	材料の貯蔵	1-68
1-3-13-3	コンクリートの製造	1-68
1-3-13-4	運搬打設	1-69
第14節	プレパックドコンクリート	1-69
1-3-14-1	一般事項	1-69
1-3-14-2	施工機器	1-70
1-3-14-3	施工	1-70
第15節	袋詰コンクリート	1-71
1-3-15-1	一般事項	1-71
1-3-15-2	施工	1-71

第2編 材料編

第1章 一般事項

第1節 適用	2-1
第2節 工事材料の品質	2-1

第2章 土木工事材料

第1節 土	2-3
2-2-1-1 一般事項	2-3

第2節 石	2-3
-------------	-----

2-2-2-1 石材	2-3
------------------	-----

2-2-2-2 割ぐり石	2-3
--------------------	-----

2-2-2-3 雑割石	2-3
-------------------	-----

2-2-2-4 雑石（粗石）	2-3
----------------------	-----

2-2-2-5 玉石	2-3
------------------	-----

2-2-2-6 ぐり石	2-3
-------------------	-----

2-2-2-7 その他の砂利、碎石、砂	2-3
---------------------------	-----

第3節 骨材	2-3
--------------	-----

2-2-3-1 一般事項	2-3
--------------------	-----

2-2-3-2 セメントコンクリート用骨材	2-4
-----------------------------	-----

2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材	2-6
---------------------------	-----

2-2-3-4 アスファルト用再生骨材	2-9
---------------------------	-----

2-2-3-5 フィラー	2-10
--------------------	------

2-2-3-6 安定材	2-11
-------------------	------

第4節 木材	2-13
--------------	------

2-2-4-1 一般事項	2-13
--------------------	------

第5節 鋼材	2-13
--------------	------

2-2-5-1 一般事項	2-13
--------------------	------

2-2-5-2 構造用圧延鋼材	2-13
-----------------------	------

2-2-5-3 軽量形鋼	2-13
--------------------	------

2-2-5-4 鋼管	2-13
------------------	------

2-2-5-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品	2-13
----------------------------	------

2-2-5-6 ボルト用鋼材	2-14
----------------------	------

2-2-5-7 溶接材料	2-14
--------------------	------

2-2-5-8 鉄線	2-14
------------------	------

2-2-5-9 ワイヤロープ	2-14
----------------------	------

2-2-5-10 プレストレストコンクリート用鋼材	2-14
---------------------------------	------

2-2-5-11 鉄網	2-14
-------------------	------

2-2-5-12 鋼製ぐい及び鋼矢板	2-15
--------------------------	------

2-2-5-13 鋼製支保工	2-15
----------------------	------

2-2-5-14 鉄線じゃかご	2-15
-----------------------	------

2-2-5-15	コルゲートパイプ	2-15
2-2-5-16	ガードレール（路側用、分離帯用）	2-15
2-2-5-17	ガードケーブル（路側用、分離帯用）	2-15
2-2-5-18	ガードパイプ（歩道用、路側用）	2-16
2-2-5-19	ボックスビーム（分離帯用）	2-16
第6節	セメント及び混和材料	2-16
2-2-6-1	一般事項	2-16
2-2-6-2	セメント	2-17
2-2-6-3	混和材料	2-19
2-2-6-4	コンクリート用水	2-19
第7節	セメントコンクリート製品	2-20
2-2-7-1	一般事項	2-20
2-2-7-2	セメントコンクリート製品	2-20
第8節	瀝青材料	2-20
2-2-8-1	一般瀝青材料	2-20
2-2-8-2	その他の瀝青材料	2-23
2-2-8-3	再生用添加剤	2-23
第9節	芝及びそだ	2-24
2-2-9-1	芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）	2-24
2-2-9-2	そだ	2-24
第10節	目地材料	2-24
2-2-10-1	注入目地材	2-24
2-2-10-2	目地板	2-25
第11節	塗料	2-25
2-2-11-1	一般事項	2-25
第12節	道路標識及び区画線	2-25
2-2-12-1	道路標識	2-25
2-2-12-2	区画線	2-27
第13節	その他	2-27
2-2-13-1	エポキシ系樹脂接着剤	2-27
2-2-13-2	合成樹脂製品	2-27

第3編 土木工事共通編

第1章 総 則

第1節 総 則	3-1
3-1-1-1 請負代金内訳書及び工事費構成書	3-1
3-1-1-2 工程表	3-1
3-1-1-3 現場技術員	3-1
3-1-1-4 監督職員による確認、立会等	3-1
3-1-1-5 数量の算出	3-2
3-1-1-6 品質証明	3-3
3-1-1-7 工事完成図書納品の納品	3-3
3-1-1-8 中間検査	3-3
3-1-1-9 提出書類	3-4
3-1-1-10 工事特性・創意工夫・社会性等	3-4

第2章 一般施工

第1節 適 用	3-5
第2節 適用すべき諸基準	3-5
第3節 共通的工種	3-6
3-2-3-1 一般事項	3-6
3-2-3-2 材 料	3-6
3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	3-9
3-2-3-4 矢板工	3-10
3-2-3-5 縁石工	3-12
3-2-3-6 小型標識工	3-12
3-2-3-7 防止柵工	3-14
3-2-3-8 路側防護柵工	3-14
3-2-3-9 区画線工	3-15
3-2-3-10 道路付属物工	3-15
3-2-3-11 コンクリート面塗装工	3-16
3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）	3-17
3-2-3-13 ポストテンション桁製作工	3-17
3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工	3-20
3-2-3-15 PCホロースラブ製作工	3-21
3-2-3-16 PC箱桁製作工	3-21
3-2-3-17 根固めブロック工	3-22
3-2-3-18 沈床工	3-23
3-2-3-19 捨石工	3-24
3-2-3-20 笠コンクリート工	3-24
3-2-3-21 ハンドホール工	3-24
3-2-3-22 階段工	3-25

3-2-3-23	現場継手工	3-25
3-2-3-24	伸縮装置工	3-28
3-2-3-25	銘板工	3-28
3-2-3-26	多自然型護岸工	3-29
3-2-3-27	羽口工	3-30
3-2-3-28	プレキャストカルバート工	3-30
3-2-3-29	側溝工	3-31
3-2-3-30	集水柵工	3-32
3-2-3-31	現場塗装工	3-32
3-2-3-32	かごマット工	3-36
3-2-3-33	袋詰玉石工	3-39
3-2-3-34	境界杭（鋌）	3-41
第4節	基礎工	3-44
3-2-4-1	一般事項	3-44
3-2-4-2	土台基礎工	3-44
3-2-4-3	基礎工（護岸）	3-44
3-2-4-4	既製杭工	3-45
3-2-4-5	場所打杭工	3-49
3-2-4-6	深礎工	3-51
3-2-4-7	オープンケーソン基礎工	3-52
3-2-4-8	ニューマチックケーソン基礎工	3-54
3-2-4-9	鋼管矢板基礎工	3-55
第5節	石・ブロック積（張）工	3-58
3-2-5-1	一般事項	3-58
3-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-59
3-2-5-3	コンクリートブロック工	3-60
3-2-5-4	緑化ブロック工	3-61
3-2-5-5	石積（張）工	3-61
第6節	一般舗装工	3-62
3-2-6-1	一般事項	3-62
3-2-6-2	材料	3-62
3-2-6-3	アスファルト舗装の材料	3-63
3-2-6-4	コンクリート舗装の材料	3-70
3-2-6-5	舗装準備工	3-70
3-2-6-6	橋面防水工	3-70
3-2-6-7	アスファルト舗装工	3-71
3-2-6-8	半たわみ性舗装工	3-76
3-2-6-9	排水性舗装工	3-77
3-2-6-10	透水性舗装工	3-80
3-2-6-11	グースアスファルト舗装工	3-80

3-2-6-12	コンクリート舗装工	3-84
3-2-6-13	薄層カラー舗装工	3-94
3-2-6-14	ブロック舗装工	3-95
3-2-6-15	路面切削工	3-95
3-2-6-16	舗装打換え工	3-95
3-2-6-17	オーバーレイ工	3-96
3-2-6-18	アスファルト舗装補修工	3-96
3-2-6-19	コンクリート舗装補修工	3-97
第7節	地盤改良工	3-99
3-2-7-1	一般事項	3-99
3-2-7-2	路床安定処理工	3-99
3-2-7-3	置換工	3-100
3-2-7-4	表層安定処理工	3-100
3-2-7-5	パイルネット工	3-100
3-2-7-6	サンドマット工	3-101
3-2-7-7	バーチカルドレーン工	3-101
3-2-7-8	締固め改良工	3-102
3-2-7-9	固結工	3-102
第8節	工場製品輸送工	3-103
3-2-8-1	一般事項	3-103
3-2-8-2	輸送工	3-104
第9節	構造物撤去工	3-104
3-2-9-1	一般事項	3-104
3-2-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-104
3-2-9-3	構造物取壊し工	3-104
3-2-9-4	防護柵撤去工	3-105
3-2-9-5	標識撤去工	3-105
3-2-9-6	道路付属物撤去工	3-105
3-2-9-7	プレキャスト擁壁撤去工	3-106
3-2-9-8	排水構造物撤去工	3-106
3-2-9-9	かご撤去工	3-106
3-2-9-10	落石雪害防止撤去工	3-106
3-2-9-11	ブロック舗装撤去工	3-107
3-2-9-12	縁石撤去工	3-107
3-2-9-13	冬季安全施設撤去工	3-107
3-2-9-14	骨材再生工	3-107
3-2-9-15	運搬処理工	3-108
第10節	仮設工	3-108
3-2-10-1	一般事項	3-108
3-2-10-2	工事用道路工	3-109

3-2-10-3	仮橋・仮棧橋工	3-109
3-2-10-4	路面覆工	3-110
3-2-10-5	土留・仮締切工	3-110
3-2-10-6	砂防仮締切工	3-112
3-2-10-7	水替工	3-112
3-2-10-8	地下水位低下工	3-113
3-2-10-9	地中連続壁工（壁式）	3-113
3-2-10-10	地中連続壁工（柱列式）	3-113
3-2-10-11	仮水路工	3-114
3-2-10-12	残土受入れ施設工	3-115
3-2-10-13	作業ヤード整備工	3-115
3-2-10-14	電力設備工	3-115
3-2-10-15	コンクリート製造設備工	3-115
3-2-10-16	トンネル仮設備工	3-115
3-2-10-17	防塵対策工	3-117
3-2-10-18	汚濁防止工	3-117
3-2-10-19	防護施設工	3-118
3-2-10-20	除雪工	3-118
3-2-10-21	雪寒施設工	3-118
3-2-10-22	法面吹付工	3-118
3-2-10-23	足場工	3-118
第11節	軽量盛土工	3-118
3-2-11-1	一般事項	3-118
3-2-11-2	軽量盛土工	3-118
第12節	工場製作工（共通）	3-119
3-2-12-1	一般事項	3-119
3-2-12-2	材料	3-119
3-2-12-3	桁製作工	3-121
3-2-12-4	検査路製作工	3-132
3-2-12-5	鋼製伸縮継手製作工	3-132
3-2-12-6	落橋防止装置製作工	3-132
3-2-12-7	橋梁用防護柵製作工	3-132
3-2-12-8	アンカーフレーム製作工	3-133
3-2-12-9	プレビーム用桁製作工	3-134
3-2-12-10	鋼製排水管製作工	3-134
3-2-12-11	工場塗装工	3-134
第13節	橋梁架設工	3-137
3-2-13-1	一般事項	3-137
3-2-13-2	地組工	3-137
3-2-13-3	架設工（クレーン架設）	3-137

3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設）	3-137
3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設）	3-138
3-2-13-6 架設工（架設桁架設）	3-138
3-2-13-7 架設工（送出し架設）	3-139
3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設）	3-139
第14節 法面工（共通）	3-139
3-2-14-1 一般事項	3-139
3-2-14-2 植生工	3-139
3-2-14-3 吹付工	3-142
3-2-14-4 法粹工	3-143
3-2-14-5 法面施肥工	3-144
3-2-14-6 アンカー工	3-144
3-2-14-7 かご工	3-145
第15節 擁壁工（共通）	3-146
3-2-15-1 一般事項	3-146
3-2-15-2 プレキャスト擁壁工	3-146
3-2-15-3 補強土壁工	3-146
3-2-15-4 井桁ブロック工	3-148
第16節 浚渫工（共通）	3-148
3-2-16-1 一般事項	3-148
3-2-16-2 配土工	3-148
3-2-16-3 浚渫船運転工	3-148
第17節 植栽維持工	3-149
3-2-17-1 一般事項	3-149
3-2-17-2 材料	3-149
3-2-17-3 樹木・芝生管理工	3-150
第18節 床版工	3-153
3-2-18-1 一般事項	3-153
3-2-18-2 床版工	3-153

第4編 港湾・漁港工事共通編

第1章 総則

第1節 総則	4-1
4-1-1-1 請負代金内訳書及び工事費構成書	4-1
4-1-1-2 工程表	4-1
4-1-1-3 現場技術員	4-1
4-1-1-4 支給材料及び貸与品	4-1
4-1-1-5 監督職員による確認及び立会等	4-1
4-1-1-6 数量の算出	4-1
4-1-1-7 品質証明	4-1
4-1-1-8 工事完成図書の納品	4-1
4-1-1-9 中間検査	4-1
4-1-1-10 工事中の安全確保	4-1
4-1-1-11 交通安全管理	4-2
4-1-1-12 工事測量	4-2
4-1-1-13 提出書類	4-2
4-1-1-14 工事特性・創意工夫・社会性等	4-2
4-1-1-15 環境対策	4-2
4-1-1-16 官公庁への手続等	4-3
4-1-1-17 潜水作業従事者	4-3
4-1-1-18 海上起重作業船団の船団長	4-3

第2章 材料

第1節 適用	4-4
第2節 土	4-4
4-2-2-1 一般事項	4-4
第3節 石材等	4-4
4-2-3-1 一般事項	4-4
4-2-3-2 砂	4-4
4-2-3-3 砂利、碎石	4-5
4-2-3-4 石	4-6
第4節 骨材	4-6
4-2-4-1 一般事項	4-6
4-2-4-2 セメントコンクリート用骨材	4-7
4-2-4-3 路盤材	4-8
4-2-4-4 アスファルトコンクリート用骨材	4-9
4-2-4-5 フィラー	4-10
4-2-4-6 安定処理路盤材	4-11
第5節 木材	4-11
4-2-5-1 一般事項	4-11

第6節 鋼材	4-11
4-2-6-1 一般事項	4-11
4-2-6-2 鋼矢板及び鋼杭	4-11
4-2-6-3 鋼板及び形鋼等	4-11
4-2-6-4 棒鋼	4-11
4-2-6-5 控工	4-12
4-2-6-6 コンクリート舗装用鋼材	4-13
第7節 セメント及び混和材料	4-13
4-2-7-1 セメント	4-13
4-2-7-2 混和材料	4-13
4-2-7-3 コンクリート用水	4-14
第8節 セメントコンクリート製品	4-14
4-2-8-1 一般事項	4-14
第9節 瀝青材料	4-15
4-2-9-1 舗装用アスファルト材	4-15
4-2-9-2 プライムコート及びタックコート	4-15
第10節 芝・樹木等	4-15
4-2-10-1 一般事項	4-15
4-2-10-2 芝及び種子	4-15
4-2-10-3 植木等	4-15
第11節 目地材料	4-16
4-2-11-1 目地材	4-16
4-2-11-2 コンクリート舗装用目地材	4-16
第12節 防食材料	4-16
4-2-12-1 アルミニウム合金陽極	4-16
4-2-12-2 防食塗装	4-16
4-2-12-3 被覆防食材料	4-16
第13節 防舷材・滑り材	4-17
4-2-13-1 ゴム防舷材	4-17
4-2-13-2 滑り材	4-18
第14節 係船柱・係船環	4-18
4-2-14-1 係船柱	4-18
4-2-14-2 係船環	4-18
第15節 車止め・縁金物	4-19
4-2-15-1 車止め・縁金物	4-19
第16節 マット	4-19
4-2-16-1 アスファルトマット	4-19
4-2-16-2 繊維系マット	4-19
4-2-16-3 合成樹脂系マット	4-20
4-2-16-4 ゴムマット	4-20

第17節	コンクリート	4-20
4-2-17-1	一般事項	4-20
4-2-17-2	レディーミクストコンクリート	4-20
4-2-17-3	コンクリートミキサー船	4-20
4-2-17-4	現場練りコンクリート	4-20
4-2-17-5	暑中コンクリート	4-21
4-2-17-6	寒中コンクリート	4-21
4-2-17-7	水中コンクリート	4-22
4-2-17-8	袋詰コンクリート	4-22
4-2-17-9	水中不分離性コンクリート	4-22
4-2-17-10	プレパックドコンクリート	4-23
4-2-17-11	コンクリート舗装	4-23
第18節	アスファルトコンクリート	4-24
4-2-18-1	アスファルト舗装	4-24
第19節	組立魚礁部材	4-25
4-2-19-1	コンクリート部材	4-25
4-2-19-2	鋼製部材	4-25
4-2-19-3	F R P部材	4-25
4-2-19-4	その他の部材	4-26
第20節	その他	4-26
4-2-20-1	ペーパードレーン	4-26
4-2-20-2	路盤紙	4-26
4-2-20-3	防砂目地板（裏込・裏埋工）	4-26
4-2-20-4	区画線及び道路標示	4-26
4-2-20-5	道路標識	4-26
4-2-20-6	防護柵	4-27
4-2-20-7	溶接材	4-28
4-2-20-8	ガス切断材	4-28
4-2-20-9	汚濁防止膜	4-28
4-2-20-10	石綿	4-29
第3章	共通仮設	
第1節	適用	4-30
第2節	汚濁防止膜工	4-30
4-3-2-1	一般事項	4-30
4-3-2-2	水質汚濁防止膜	4-30
第4章	無筋・鉄筋コンクリート	
第5章	一般施工	
第1節	適用	4-31
第2節	適用すべき諸基準	4-31
第3節	共通的工種	4-31

4-5-3-1	一般事項	4-31
4-5-3-2	共通事項	4-31
4-5-3-3	排砂管設備工	4-33
4-5-3-4	土運船運搬工	4-34
4-5-3-5	揚土土捨工	4-34
4-5-3-6	圧密・排水工	4-34
4-5-3-7	締固工	4-35
4-5-3-8	固化工	4-37
4-5-3-9	洗掘防止工	4-39
4-5-3-10	中詰工	4-39
4-5-3-11	蓋コンクリート工	4-40
4-5-3-12	蓋ブロック工	4-40
4-5-3-13	鋼矢板工	4-41
4-5-3-14	控工	4-42
4-5-3-15	鋼杭工	4-44
4-5-3-16	コンクリート杭工	4-45
4-5-3-17	防食工	4-45
4-5-3-18	路床工	4-46
4-5-3-19	コンクリート舗装工	4-46
4-5-3-20	アスファルト舗装工	4-49
4-5-3-21	植生工	4-52
第4節	土捨工	4-53
4-5-4-1	一般事項	4-53
4-5-4-2	排砂管設備工	4-53
4-5-4-3	土運船運搬工	4-53
4-5-4-4	揚土土捨工	4-53
第5節	海上地盤改良工	4-53
4-5-5-1	一般事項	4-53
4-5-5-2	床掘工	4-53
4-5-5-3	排砂管設備工	4-55
4-5-5-4	土運船運搬工	4-55
4-5-5-5	揚土土捨工	4-55
4-5-5-6	置換工	4-55
4-5-5-7	圧密・排水工	4-55
4-5-5-8	締固工	4-55
4-5-5-9	固化工	4-55
第6節	基礎工	4-55
4-5-6-1	一般事項	4-55
4-5-6-2	基礎盛砂工	4-55
4-5-6-3	洗掘防止工	4-55

4-5-6-4	基礎捨石工	4-55
4-5-6-5	袋詰コンクリート工	4-56
4-5-6-6	基礎ブロック工	4-56
4-5-6-7	水中コンクリート工	4-56
4-5-6-8	水中不分離性コンクリート工	4-56
4-5-6-9	基礎栗石工	4-56
第7節	本体内工（ケーソン式）	4-57
4-5-7-1	一般事項	4-57
4-5-7-2	ケーソン製作工	4-57
4-5-7-3	ケーソン進水据付工	4-58
4-5-7-4	中詰工	4-61
4-5-7-5	蓋コンクリート工	4-61
4-5-7-6	蓋ブロック工	4-61
第8節	本体内工（ブロック式）	4-61
4-5-8-1	一般事項	4-61
4-5-8-2	本体ブロック製作工	4-61
4-5-8-3	本体ブロック据付工	4-62
4-5-8-4	中詰工	4-62
4-5-8-5	蓋コンクリート工	4-62
4-5-8-6	蓋ブロック工	4-62
4-5-8-7	前面壁ブロック工、張りブロック工	4-62
第9節	本体内工（場所打式）	4-62
4-5-9-1	一般事項	4-62
4-5-9-2	場所打コンクリート工	4-63
4-5-9-3	水中コンクリート工	4-63
4-5-9-4	プレパックドコンクリート工	4-63
4-5-9-5	水中不分離性コンクリート工	4-63
4-5-9-6	止壁工	4-63
第10節	本体内工（捨石・捨ブロック式）	4-63
4-5-10-1	一般事項	4-63
4-5-10-2	洗掘防止工	4-63
4-5-10-3	本体捨石工	4-63
4-5-10-4	捨ブロック工	4-64
4-5-10-5	場所打コンクリート工	4-64
第11節	本体内工（鋼矢板式）	4-64
4-5-11-1	一般事項	4-65
4-5-11-2	鋼矢板工	4-65
4-5-11-3	控工	4-65
第12節	本体内工（コンクリート矢板式）	4-65
4-5-12-1	一般事項	4-65

4-5-12-2	コンクリート矢板工	4-65
4-5-12-3	控工	4-65
第13節	本体工（鋼杭式）	4-66
4-5-13-1	一般事項	4-66
4-5-13-2	鋼杭工	4-66
第14節	本体工（コンクリート杭式）	4-66
4-5-14-1	一般事項	4-66
4-5-14-2	コンクリート杭工	4-66
第15節	被覆・根固工	4-66
4-5-15-1	一般事項	4-66
4-5-15-2	被覆石工	4-66
4-5-15-3	袋詰コンクリート工	4-66
4-5-15-4	被覆ブロック工	4-66
4-5-15-5	根固ブロック工	4-67
4-5-15-6	水中コンクリート工	4-67
4-5-15-7	水中不分離性コンクリート工	4-67
4-5-15-8	サンドマスチック工	4-67
第16節	上部工	4-67
4-5-16-1	一般事項	4-68
4-5-16-2	上部コンクリート工	4-68
4-5-16-3	上部ブロック工	4-68
第17節	付属工	4-69
4-5-17-1	一般事項	4-69
4-5-17-2	係船柱工	4-69
4-5-17-3	防舷材工	4-73
4-5-17-4	車止・縁金物工	4-74
4-5-17-5	防食工	4-75
4-5-17-6	付属設備工	4-75
4-5-17-7	滑り材工	4-75
第18節	消波工	4-75
4-5-18-1	一般事項	4-75
4-5-18-2	洗掘防止工	4-75
4-5-18-3	消波ブロック工	4-75
第19節	裏込・裏埋工	4-76
4-5-19-1	一般事項	4-76
4-5-19-2	裏込工	4-76
4-5-19-3	裏埋工	4-77
4-5-19-4	裏埋土工	4-77
第20節	陸上地盤改良工	4-77
4-5-20-1	一般事項	4-77

4-5-20-2	圧密・排水工	4-77
4-5-20-3	締固工	4-77
4-5-20-4	固化工	4-77
第21節	港湾・漁港土工	4-77
4-5-21-1	一般事項	4-77
4-5-21-2	掘削工	4-78
4-5-21-3	盛土工	4-78
4-5-21-4	路床盛土工	4-78
4-5-21-5	排水処理工	4-79
4-5-21-6	伐開工	4-79
4-5-21-7	法面工	4-79
第22節	舗装工	4-79
4-5-22-1	一般事項	4-79
4-5-22-2	路床工	4-79
4-5-22-3	コンクリート舗装工	4-79
4-5-22-4	アスファルト舗装工	4-79
第23節	維持補修工	4-80
4-5-23-1	一般事項	4-80
4-5-23-2	維持塗装工	4-80
4-5-23-3	防食工	4-81
第24節	魚礁工	4-81
4-5-24-1	一般事項	4-81
4-5-24-2	魚礁製作工・単体魚礁製作	4-81
4-5-24-3	魚礁製作工・組立魚礁製作	4-81
4-5-24-4	魚礁沈設工	4-82
第25節	増殖場工	4-82
4-5-25-1	一般事項	4-82
4-5-25-2	着定基質製作工・単体着定基質製作	4-83
4-5-25-3	着定基質製作工・組立着定基質製作	4-83
4-5-25-4	着定基質設置工	4-83
4-5-25-5	石材着定基質工	4-83
第26節	構造物撤去工	4-83
4-5-26-1	一般事項	4-83
4-5-26-2	取壊し工	4-83
4-5-26-3	撤去工	4-83
第27節	仮設工	4-84
4-5-27-1	一般事項	4-85
4-5-27-2	仮設鋼矢板工	4-85
4-5-27-3	仮設鋼管杭・鋼管矢板工	4-85
4-5-27-4	仮設道路工	4-85

第28節 雑工	4-85
4-5-28-1 一般事項	4-85
4-5-28-2 現場鋼材溶接工	4-85
4-5-28-3 現場鋼材切断工	4-86
4-5-28-4 その他雑工	4-87

第5編 空港土木工事共通編

第1章 総則	
第1節 総則	5-1
第2章 材料	
第1節 適用	5-1
第3章 一般施工	
第1節 適用	5-1
第4章 土工	
第1節 適用	5-1
第5章 無筋、鉄筋コンクリート	
第1節 適用	5-1
第6章 用地造成	
第1節 適用	5-2
第7章 基本施設舗装	
第1節 適用	5-2
第8章 舗装	
第1節 適用	5-2
第9章 空港維持	
第1節 適用	5-2
第10章 空港修繕	
第1節 適用	5-2

第6編 河川編

第1章 築堤・護岸

第1節 適用	6-1
第2節 適用すべき諸基準	6-1
第3節 軽量盛土工	6-1
6-1-3-1 一般事項	6-1
6-1-3-2 軽量盛土工	6-1
第4節 地盤改良工	6-1
6-1-4-1 一般事項	6-1
6-1-4-2 表層安定処理工	6-2
6-1-4-3 パイルネット工	6-2
6-1-4-4 バーチカルドレーン工	6-2
6-1-4-5 締固め改良工	6-2
6-1-4-6 固結工	6-2
第5節 護岸基礎工	6-2
6-1-5-1 一般事項	6-2
6-1-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-2
6-1-5-3 基礎工	6-2
6-1-5-4 矢板工	6-2
6-1-5-5 土台基礎工	6-2
第6節 矢板護岸工	6-2
6-1-6-1 一般事項	6-2
6-1-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-2
6-1-6-3 笠コンクリート工	6-2
6-1-6-4 矢板工	6-2
第7節 法覆護岸工	6-2
6-1-7-1 一般事項	6-2
6-1-7-2 材料	6-3
6-1-7-3 コンクリートブロック工	6-5
6-1-7-4 護岸付属物工	6-5
6-1-7-5 緑化ブロック工	6-5
6-1-7-6 環境護岸ブロック工	6-6
6-1-7-7 石積（張）工	6-6
6-1-7-8 法枠工	6-6
6-1-7-9 多自然型護岸工	6-6
6-1-7-10 吹付工	6-6
6-1-7-11 植生工	6-6
6-1-7-12 覆土工	6-6
6-1-7-13 羽口工	6-6

第8節 擁壁護岸工	6-6
6-1-8-1 一般事項	6-6
6-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-6
6-1-8-3 場所打擁壁工	6-6
6-1-8-4 プレキャスト擁壁工	6-6
第9節 根固め工	6-6
6-1-9-1 一般事項	6-6
6-1-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-6
6-1-9-3 根固めブロック工	6-7
6-1-9-4 間詰工	6-7
6-1-9-5 沈床工	6-7
6-1-9-6 捨石工	6-7
6-1-9-7 かご工	6-7
第10節 水制工	6-7
6-1-10-1 一般事項	6-7
6-1-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-7
6-1-10-3 沈床工	6-7
6-1-10-4 捨石工	6-7
6-1-10-5 かご工	6-7
6-1-10-6 元付工	6-7
6-1-10-7 牛・枠工	6-7
6-1-10-8 杭出し水制工	6-8
第11節 付帯道路工	6-8
6-1-11-1 一般事項	6-8
6-1-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-8
6-1-11-3 路側防護柵工	6-8
6-1-11-4 舗装準備工	6-8
6-1-11-5 アスファルト舗装工	6-8
6-1-11-6 コンクリート舗装工	6-8
6-1-11-7 薄層カラー舗装工	6-8
6-1-11-8 ブロック舗装工	6-8
6-1-11-9 側溝工	6-8
6-1-11-10 集水柵工	6-8
6-1-11-11 縁石工	6-8
6-1-11-12 区画線工	6-9
第12節 付帯道路施設工	6-9
6-1-12-1 一般事項	6-9
6-1-12-2 境界工	6-9
6-1-12-3 道路附属物工	6-9
6-1-12-4 標識工	6-9

第13節 光ケーブル配管工	6-9
6-1-13-1 一般事項	6-9
6-1-13-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-9
6-1-13-3 配管工	6-9
6-1-13-4 ハンドホール工	6-10
第2章 浚渫（河川）	
第1節 適用	6-11
第2節 適用すべき諸基準	6-11
第3節 浚渫工（ポンプ浚渫船）	6-11
6-2-3-1 一般事項	6-11
6-2-3-2 浚渫船運転工（民船・官船）	6-12
6-2-3-3 作業船及び機械運転工	6-12
6-2-3-4 配土工	6-12
第4節 浚渫工（グラブ船）	6-12
6-2-4-1 一般事項	6-12
6-2-4-2 浚渫船運転工	6-12
6-2-4-3 作業船運転工	6-12
6-2-4-4 配土工	6-13
第5節 浚渫工（バックホウ浚渫船）	6-13
6-2-5-1 一般事項	6-13
6-2-5-2 浚渫船運転工	6-13
6-2-5-3 作業船運転工	6-13
6-2-5-4 揚土工	6-13
第6節 浚渫土処理工	6-13
6-2-6-1 一般事項	6-13
6-2-6-2 浚渫土処理工	6-14
第3章 樋門・樋管	
第1節 適用	6-15
第2節 適用すべき諸基準	6-15
第3節 軽量盛土工	6-15
6-3-3-1 一般事項	6-15
6-3-3-2 軽量盛土工	6-15
第4節 地盤改良工	6-15
6-3-4-1 一般事項	6-15
6-3-4-2 固結工	6-15
第5節 樋門・樋管本体工	6-16
6-3-5-1 一般事項	6-16
6-3-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-16
6-3-5-3 既製杭工	6-16
6-3-5-4 場所打杭工	6-16

6-3-5-5	矢板工	6-16
6-3-5-6	函渠工	6-17
6-3-5-7	翼壁工	6-19
6-3-5-8	水叩工	6-19
第6節 護床工		6-20
6-3-6-1	一般事項	6-20
6-3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-20
6-3-6-3	根固めブロック工	6-20
6-3-6-4	間詰工	6-20
6-3-6-5	沈床工	6-20
6-3-6-6	捨石工	6-20
6-3-6-7	かご工	6-20
第7節 水路工		6-20
6-3-7-1	一般事項	6-20
6-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-20
6-3-7-3	側溝工	6-20
6-3-7-4	集水柵工	6-20
6-3-7-5	暗渠工	6-20
6-3-7-6	樋門接続暗渠工	6-21
第8節 付属物設置工		6-21
6-3-8-1	一般事項	6-21
6-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-21
6-3-8-3	防止柵工	6-21
6-3-8-4	境界工	6-21
6-3-8-5	銘板工	6-21
6-3-8-6	点検施設工	6-21
6-3-8-7	階段工	6-21
6-3-8-8	観測施設工	6-21
6-3-8-9	グラウトホール工	6-22
第4章 水 門		
第1節 適 用		6-23
第2節 適用すべき諸基準		6-23
第3節 工場製作工		6-23
6-4-3-1	一般事項	6-23
6-4-3-2	材 料	6-23
6-4-3-3	桁製作工	6-23
6-4-3-4	鋼製伸縮継手製作工	6-23
6-4-3-5	落橋防止装置製作工	6-24
6-4-3-6	鋼製排水管製作工	6-24
6-4-3-7	橋梁用防護柵製作工	6-24

6-4-3-8	鑄造費	6-24
6-4-3-9	仮設材製作工	6-24
6-4-3-10	工場塗装工	6-24
第4節	工場製品輸送工	6-24
6-4-4-1	一般事項	6-24
6-4-4-2	輸送工	6-24
第5節	軽量盛土工	6-24
6-4-5-1	一般事項	6-24
6-4-5-2	軽量盛土工	6-24
第6節	水門本体工	6-24
6-4-6-1	一般事項	6-24
6-4-6-2	材 料	6-25
6-4-6-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-25
6-4-6-4	既製杭工	6-25
6-4-6-5	場所打杭工	6-25
6-4-6-6	矢板工（遮水矢板）	6-25
6-4-6-7	床版工	6-25
6-4-6-8	堰柱工	6-25
6-4-6-9	門柱工	6-26
6-4-6-10	ゲート操作台工	6-26
6-4-6-11	胸壁工	6-26
6-4-6-12	翼壁工	6-26
6-4-6-13	水叩工	6-26
第7節	護床工	6-26
6-4-7-1	一般事項	6-26
6-4-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-26
6-4-7-3	根固めブロック工	6-26
6-4-7-4	間詰工	6-26
6-4-7-5	沈床工	6-27
6-4-7-6	捨石工	6-27
6-4-7-7	かご工	6-27
第8節	付属物設置工	6-27
6-4-8-1	一般事項	6-27
6-4-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-27
6-4-8-3	防止柵工	6-27
6-4-8-4	境界工	6-27
6-4-8-5	管理橋受台工	6-27
6-4-8-6	銘板工	6-27
6-4-8-7	点検施設工	6-27
6-4-8-8	階段工	6-27

6-4-8-9	観測施設工	6-27
第9節	鋼管理橋上部工	6-27
6-4-9-1	一般事項	6-27
6-4-9-2	材料	6-28
6-4-9-3	地組工	6-28
6-4-9-4	架設工（クレーン架設）	6-29
6-4-9-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	6-29
6-4-9-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	6-29
6-4-9-7	架設工（架設桁架設）	6-29
6-4-9-8	架設工（送出し架設）	6-29
6-4-9-9	架設工（トラベラークレーン架設）	6-29
6-4-9-10	支承工	6-29
6-4-9-11	現場継手工	6-29
第10節	橋梁現場塗装工	6-29
6-4-10-1	一般事項	6-29
6-4-10-2	現場塗装工	6-29
第11節	床版工	6-29
6-4-11-1	一般事項	6-29
6-4-11-2	床版工	6-29
第12節	橋梁付属物工（鋼管理橋）	6-29
6-4-12-1	一般事項	6-29
6-4-12-2	伸縮装置工	6-29
6-4-12-3	排水装置工	6-30
6-4-12-4	地覆工	6-30
6-4-12-5	橋梁用防護柵工	6-30
6-4-12-6	橋梁用高欄工	6-30
6-4-12-7	検査路工	6-30
6-4-12-8	銘板工	6-30
第13節	橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	6-30
6-4-13-1	一般事項	6-30
6-4-13-2	橋梁足場工	6-30
6-4-13-3	橋梁防護工	6-30
6-4-13-4	昇降用設備工	6-30
第14節	コンクリート管理橋上部工（PC橋）	6-30
6-4-14-1	一般事項	6-30
6-4-14-2	プレテンション桁製作工（購入工）	6-31
6-4-14-3	ポストテンション桁製作工	6-31
6-4-14-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	6-31
6-4-14-5	プレキャストセグメント主桁組立工	6-31
6-4-14-6	支承工	6-31

6-4-14-7	架設工（クレーン架設）	6-31
6-4-14-8	架設工（架設桁架設）	6-31
6-4-14-9	床版・横組工	6-31
6-4-14-10	落橋防止装置工	6-31
第15節	コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	6-32
6-4-15-1	一般事項	6-32
6-4-15-2	架設支保工（固定）	6-32
6-4-15-3	支承工	6-32
6-4-15-4	落橋防止装置工	6-32
6-4-15-5	PCホロースラブ製作工	6-32
第16節	橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	6-32
6-4-16-1	一般事項	6-32
6-4-16-2	伸縮装置工	6-32
6-4-16-3	排水装置工	6-32
6-4-16-4	地覆工	6-32
6-4-16-5	橋梁用防護柵工	6-32
6-4-16-6	橋梁用高欄工	6-32
6-4-16-7	検査路工	6-32
6-4-16-8	銘板工	6-32
第17節	橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）	6-32
6-4-17-1	一般事項	6-32
6-4-17-2	橋梁足場工	6-33
6-4-17-3	橋梁防護工	6-33
6-4-17-4	昇降用設備工	6-33
第18節	舗装工	6-33
6-4-18-1	一般事項	6-33
6-4-18-2	材 料	6-33
6-4-18-3	舗装準備工	6-33
6-4-18-4	橋面防水工	6-33
6-4-18-5	アスファルト舗装工	6-33
6-4-18-6	半たわみ性舗装工	6-33
6-4-18-7	排水性舗装工	6-33
6-4-18-8	透水性舗装工	6-33
6-4-18-9	グースアスファルト舗装工	6-33
6-4-18-10	コンクリート舗装工	6-34
6-4-18-11	薄層カラー舗装工	6-34
6-4-18-12	ブロック舗装工	6-34
第5章	堰	
第1節	適 用	6-35
第2節	適用すべき諸基準	6-35

第3節 工場製作工	6-35
6-5-3-1 一般事項	6-35
6-5-3-2 材 料	6-36
6-5-3-3 刃口金物製作工	6-36
6-5-3-4 桁製作工	6-36
6-5-3-5 検査路製作工	6-36
6-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工	6-36
6-5-3-7 落橋防止装置製作工	6-36
6-5-3-8 鋼製排水管製作工	6-36
6-5-3-9 プレビーム用桁製作工	6-36
6-5-3-10 橋梁用防護柵製作工	6-36
6-5-3-11 鋳造費	6-36
6-5-3-12 アンカーフレーム製作工	6-37
6-5-3-13 仮設材製作工	6-37
6-5-3-14 工場塗装工	6-37
第4節 工場製品輸送工	6-37
6-5-4-1 一般事項	6-37
6-5-4-2 輸送工	6-37
第5節 軽量盛土工	6-37
6-5-5-1 一般事項	6-37
6-5-5-2 軽量盛土工	6-37
第6節 可動堰本体工	6-37
6-5-6-1 一般事項	6-37
6-5-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-37
6-5-6-3 既製杭工	6-37
6-5-6-4 場所打杭工	6-37
6-5-6-5 オープンケーソン基礎工	6-37
6-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工	6-38
6-5-6-7 矢板工	6-38
6-5-6-8 床版工	6-38
6-5-6-9 堰柱工	6-38
6-5-6-10 門柱工	6-38
6-5-6-11 ゲート操作台工	6-38
6-5-6-12 水叩工	6-38
6-5-6-13 閘門工	6-38
6-5-6-14 土砂吐工	6-38
6-5-6-15 取付擁壁工	6-38
第7節 固定堰本体工	6-38
6-5-7-1 一般事項	6-38
6-5-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-38

6-5-7-3	既製杭工	6-39
6-5-7-4	場所打杭工	6-39
6-5-7-5	オープンケーソン基礎工	6-39
6-5-7-6	ニューマチックケーソン基礎工	6-39
6-5-7-7	矢板工	6-39
6-5-7-8	堰本体工	6-39
6-5-7-9	水叩工	6-39
6-5-7-10	土砂吐工	6-39
6-5-7-11	取付擁壁工	6-39
第8節	魚道工	6-39
6-5-8-1	一般事項	6-39
6-5-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	6-39
6-5-8-3	魚道本体工	6-39
第9節	管理橋下部工	6-40
6-5-9-1	一般事項	6-40
6-5-9-2	管理橋橋台工	6-40
第10節	鋼管理橋上部工	6-40
6-5-10-1	一般事項	6-40
6-5-10-2	材 料	6-40
6-5-10-3	地組工	6-40
6-5-10-4	架設工(クレーン架設)	6-40
6-5-10-5	架設工(ケーブルクレーン架設)	6-40
6-5-10-6	架設工(ケーブルエレクション架設)	6-40
6-5-10-7	架設工(架設桁架設)	6-40
6-5-10-8	架設工(送出し架設)	6-41
6-5-10-9	架設工(トラベラークレーン架設)	6-41
6-5-10-10	支承工	6-41
6-5-10-11	現場継手工	6-41
第11節	橋梁現場塗装工	6-41
6-5-11-1	一般事項	6-41
6-5-11-2	現場塗装工	6-41
第12節	床版工	6-41
6-5-12-1	一般事項	6-41
6-5-12-2	床版工	6-41
第13節	橋梁付属物工(鋼管理橋)	6-41
6-5-13-1	一般事項	6-41
6-5-13-2	伸縮装置工	6-41
6-5-13-3	排水装置工	6-41
6-5-13-4	地覆工	6-41
6-5-13-5	橋梁用防護柵工	6-41

6-5-13-6	橋梁用高欄工	6-41
6-5-13-7	検査路工	6-41
6-5-13-8	銘板工	6-42
第14節	橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	6-42
6-5-14-1	一般事項	6-42
6-5-14-2	橋梁足場工	6-42
6-5-14-3	橋梁防護工	6-42
6-5-14-4	昇降用設備工	6-42
第15節	コンクリート管理橋上部工（PC橋）	6-42
6-5-15-1	一般事項	6-42
6-5-15-2	プレテンション桁製作工（購入工）	6-42
6-5-15-3	ポストテンション桁製作工	6-43
6-5-15-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	6-43
6-5-15-5	プレキャストセグメント主桁組立工	6-43
6-5-15-6	支承工	6-43
6-5-15-7	架設工（クレーン架設）	6-43
6-5-15-8	架設工（架設桁架設）	6-43
6-5-15-9	床版・横組工	6-43
6-5-15-10	落橋防止装置工	6-43
第16節	コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	6-43
6-5-16-1	一般事項	6-43
6-5-16-2	架設支保工（固定）	6-44
6-5-16-3	支承工	6-44
6-5-16-4	落橋防止装置工	6-44
6-5-16-5	PCホロースラブ製作工	6-44
第17節	コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）	6-44
6-5-17-1	一般事項	6-44
6-5-17-2	架設支保工（固定）	6-45
6-5-17-3	支承工	6-45
6-5-17-4	PC箱桁製作工	6-45
6-5-17-5	落橋防止装置工	6-45
第18節	橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	6-45
6-5-18-1	一般事項	6-45
6-5-18-2	伸縮装置工	6-45
6-5-18-3	排水装置工	6-45
6-5-18-4	地覆工	6-45
6-5-18-5	橋梁用防護柵工	6-45
6-5-18-6	橋梁用高欄工	6-45
6-5-18-7	検査路工	6-45
6-5-18-8	銘板工	6-45

第19節	橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）	6-45
6-5-19-1	一般事項	6-45
6-5-19-2	橋梁足場工	6-45
6-5-19-3	橋梁防護工	6-45
6-5-19-4	昇降用設備工	6-45
第20節	付属物設置工	6-46
6-5-20-1	一般事項	6-46
6-5-20-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-46
6-5-20-3	防止柵工	6-46
6-5-20-4	境界工	6-46
6-5-20-5	銘板工	6-46
6-5-20-6	点検施設工	6-46
6-5-20-7	階段工	6-46
6-5-20-8	観測施設工	6-46
6-5-20-9	グラウトホール工	6-46
第6章	排水機場	
第1節	適用	6-47
第2節	適用すべき諸基準	6-47
第3節	軽量盛土工	6-47
6-6-3-1	一般事項	6-47
6-6-3-2	軽量盛土工	6-47
第4節	機場本体工	6-47
6-6-4-1	一般事項	6-47
6-6-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-48
6-6-4-3	既製杭工	6-48
6-6-4-4	場所打杭工	6-48
6-6-4-5	矢板工	6-48
6-6-4-6	本体工	6-48
6-6-4-7	燃料貯油槽工	6-49
第5節	沈砂池工	6-50
6-6-5-1	一般事項	6-50
6-6-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-50
6-6-5-3	既製杭工	6-50
6-6-5-4	場所打杭工	6-50
6-6-5-5	矢板工	6-50
6-6-5-6	場所打擁壁工	6-50
6-6-5-7	コンクリート床版工	6-50
6-6-5-8	ブロック床版工	6-50
6-6-5-9	場所打水路工	6-51
第6節	吐出水槽工	6-51

6-6-6-1 一般事項	6-51
6-6-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-52
6-6-6-3 既製杭工	6-52
6-6-6-4 場所打杭工	6-52
6-6-6-5 矢板工	6-52
6-6-6-6 本体工	6-52
第7章 床止め・床固め	
第1節 適用	6-53
第2節 適用すべき諸基準	6-53
第3節 軽量盛土工	6-53
6-7-3-1 一般事項	6-53
6-7-3-2 軽量盛土工	6-53
第4節 床止め工	6-53
6-7-4-1 一般事項	6-53
6-7-4-2 材料	6-54
6-7-4-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-54
6-7-4-4 既製杭工	6-54
6-7-4-5 矢板工	6-54
6-7-4-6 本体工	6-54
6-7-4-7 取付擁壁工	6-55
6-7-4-8 水叩工	6-55
第5節 床固め工	6-55
6-7-5-1 一般事項	6-55
6-7-5-2 材料	6-56
6-7-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-56
6-7-5-4 本堤工	6-56
6-7-5-5 垂直壁工	6-57
6-7-5-6 側壁工	6-57
6-7-5-7 水叩工	6-57
第6節 山留擁壁工	6-57
6-7-6-1 一般事項	6-57
6-7-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-57
6-7-6-3 コンクリート擁壁工	6-57
6-7-6-4 ブロック積擁壁工	6-58
6-7-6-5 石積擁壁工	6-58
6-7-6-6 山留擁壁基礎工	6-58
第8章 河川維持	
第1節 適用	6-59
第2節 適用すべき諸基準	6-59
第3節 巡視・巡回工	6-59

6-8-3-1	一般事項	6-59
6-8-3-2	河川巡視工	6-59
第4節	除草工	6-60
6-8-4-1	一般事項	6-60
6-8-4-2	堤防除草工	6-60
第5節	堤防養生工	6-60
6-8-5-1	一般事項	6-60
6-8-5-2	芝養生工	6-60
6-8-5-3	伐木除根工	6-60
第6節	構造物補修工	6-61
6-8-6-1	一般事項	6-61
6-8-6-2	材 料	6-61
6-8-6-3	クラック補修工	6-61
6-8-6-4	ボーリンググラウト工	6-61
6-8-6-5	欠損部補修工	6-62
第7節	路面補修工	6-62
6-8-7-1	一般事項	6-62
6-8-7-2	材 料	6-62
6-8-7-3	不陸整正工	6-63
6-8-7-4	コンクリート舗装補修工	6-63
6-8-7-5	アスファルト舗装補修工	6-63
第8節	付属物復旧工	6-63
6-8-8-1	一般事項	6-63
6-8-8-2	付属物復旧工	6-63
第9節	付属物設置工	6-64
6-8-9-1	一般事項	6-64
6-8-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-64
6-8-9-3	防護柵工	6-64
6-8-9-4	境界杭工	6-64
6-8-9-5	付属物設置工	6-64
第10節	光ケーブル配管工	6-64
6-8-10-1	一般事項	6-64
6-8-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-64
6-8-10-3	配管工	6-64
6-8-10-4	ハンドホール工	6-64
第11節	清掃工	6-64
6-8-11-1	一般事項	6-64
6-8-11-2	材 料	6-64
6-8-11-3	塵芥処理工	6-64
6-8-11-4	水面清掃工	6-64

第12節 植栽維持工	6-64
6-8-12-1 一般事項	6-64
6-8-12-2 材 料	6-65
6-8-12-3 樹木・芝生管理工	6-65
第13節 応急処理工	6-65
6-8-13-1 一般事項	6-65
6-8-13-2 応急処理事業工	6-65
第14節 撤去物処理工	6-65
6-8-14-1 一般事項	6-65
6-8-14-2 運搬処理工	6-65
第9章 河川修繕	
第1節 適 用	6-66
第2節 適用すべき諸基準	6-66
第3節 軽量盛土工	6-66
6-9-3-1 一般事項	6-66
6-9-3-2 軽量盛土工	6-66
第4節 腹付工	6-66
6-9-4-1 一般事項	6-66
6-9-4-2 覆土工	6-66
6-9-4-3 植生工	6-67
第5節 側帯工	6-67
6-9-5-1 一般事項	6-67
6-9-5-2 縁切工	6-67
6-9-5-3 植生工	6-67
第6節 堤脚保護工	6-67
6-9-6-1 一般事項	6-67
6-9-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-67
6-9-6-3 石積工	6-67
6-9-6-4 コンクリートブロック工	6-67
第7節 管理用通路工	6-67
6-9-7-1 一般事項	6-67
6-9-7-2 防護柵工	6-68
6-9-7-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-68
6-9-7-4 路面切削工	6-68
6-9-7-5 舗装打換え工	6-68
6-9-7-6 オーバーレイ工	6-68
6-9-7-7 排水構造物工	6-68
6-9-7-8 道路付属物工	6-68
第8節 現場塗装工	6-68
6-9-8-1 一般事項	6-68

6-9-8-2	材 料	6-69
6-9-8-3	付属物塗装工	6-69
6-9-8-4	コンクリート面塗装工	6-70

第7編 河川海岸編

第1章 堤防・護岸

第1節 適用	7-1
第2節 適用すべき諸基準	7-1
第3節 軽量盛土工	7-1
7-1-3-1 一般事項	7-1
7-1-3-2 軽量盛土工	7-1
第4節 地盤改良工	7-2
7-1-4-1 一般事項	7-2
7-1-4-2 表層安定処理工	7-2
7-1-4-3 パイルネット工	7-2
7-1-4-4 バーチカルドレーン工	7-2
7-1-4-5 締固め改良工	7-2
7-1-4-6 固結工	7-2
第5節 護岸基礎工	7-2
7-1-5-1 一般事項	7-2
7-1-5-2 材料	7-2
7-1-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	7-3
7-1-5-4 捨石工	7-3
7-1-5-5 場所打コンクリート工	7-3
7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工	7-3
7-1-5-7 笠コンクリート工	7-4
7-1-5-8 基礎工	7-4
7-1-5-9 矢板工	7-5
第6節 護岸工	7-5
7-1-6-1 一般事項	7-5
7-1-6-2 材料	7-5
7-1-6-3 石積（張）工	7-6
7-1-6-4 海岸コンクリートブロック工	7-6
7-1-6-5 コンクリート被覆工	7-6
第7節 擁壁工	7-6
7-1-7-1 一般事項	7-6
7-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	7-7
7-1-7-3 場所打擁壁工	7-7
第8節 天端被覆工	7-7
7-1-8-1 一般事項	7-7
7-1-8-2 コンクリート被覆工	7-7
第9節 波返工	7-7
7-1-9-1 一般事項	7-7

7-1-9-2 材 料	7-7
7-1-9-3 波返工	7-7
第10節 裏法被覆工	7-8
7-1-10-1 一般事項	7-8
7-1-10-2 石積（張）工	7-8
7-1-10-3 コンクリートブロック工	7-8
7-1-10-4 コンクリート被覆工	7-8
7-1-10-5 法枠工	7-8
第11節 カルバート工	7-8
7-1-11-1 一般事項	7-8
7-1-11-2 材 料	7-9
7-1-11-3 プレキャストカルバート工	7-9
第12節 排水構造物工	7-9
7-1-12-1 一般事項	7-9
7-1-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	7-9
7-1-12-3 側溝工	7-9
7-1-12-4 集水桝工	7-9
7-1-12-5 管渠工	7-9
7-1-12-6 場所打水路工	7-11
第13節 付属物設置工	7-11
7-1-13-1 一般事項	7-11
7-1-13-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	7-11
7-1-13-3 防止柵工	7-11
7-1-13-4 境界工	7-11
7-1-13-5 銘板工	7-12
7-1-13-6 階段工	7-12
第14節 付帯道路工	7-12
7-1-14-1 一般事項	7-12
7-1-14-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	7-12
7-1-14-3 路側防護柵工	7-12
7-1-14-4 舗装準備工	7-12
7-1-14-5 アスファルト舗装工	7-12
7-1-14-6 コンクリート舗装工	7-12
7-1-14-7 薄層カラー舗装工	7-12
7-1-14-8 側溝工	7-12
7-1-14-9 集水桝工	7-12
7-1-14-10 縁石工	7-12
7-1-14-11 区画線工	7-12
第15節 付帯道路施設工	7-12
7-1-15-1 一般事項	7-12

7-1-15-2 境界工	7-12
7-1-15-3 道路付属物工	7-12
7-1-15-4 小型標識工	7-13
第2章 突堤・人工岬	
第1節 適用	7-14
第2節 適用すべき諸基準	7-14
第3節 軽量盛土工	7-14
7-2-3-1 一般事項	7-14
7-2-3-2 軽量盛土工	7-14
第4節 突堤基礎工	7-14
7-2-4-1 一般事項	7-14
7-2-4-2 材 料	7-15
7-2-4-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	7-15
7-2-4-4 捨石工	7-15
7-2-4-5 吸出し防止工	7-15
第5節 突堤本体工	7-16
7-2-5-1 一般事項	7-16
7-2-5-2 捨石工	7-16
7-2-5-3 被覆石工	7-16
7-2-5-4 被覆ブロック工	7-16
7-2-5-5 海岸コンクリートブロック工	7-17
7-2-5-6 既製杭工	7-17
7-2-5-7 詰杭工	7-17
7-2-5-8 矢板工	7-17
7-2-5-9 石枠工	7-17
7-2-5-10 場所打コンクリート工	7-17
7-2-5-11 ケーソン工	7-17
7-2-5-12 セルラー工	7-20
第6節 根固め工	7-20
7-2-6-1 一般事項	7-20
7-2-6-2 捨石工	7-20
7-2-6-3 根固めブロック工	7-20
第7節 消波工	7-20
7-2-7-1 一般事項	7-20
7-2-7-2 捨石工	7-20
7-2-7-3 消波ブロック工	7-20
第3章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	
第1節 適用	7-21
第2節 適用すべき諸基準	7-21
第3節 海域堤基礎工	7-21

7-3-3-1 一般事項	7-21
7-3-3-2 材 料	7-21
7-3-3-3 捨石工	7-22
7-3-3-4 吸出し防止工	7-22
第4節 海域堤本体工	7-22
7-3-4-1 一般事項	7-22
7-3-4-2 捨石工	7-22
7-3-4-3 海岸コンクリートブロック工	7-22
7-3-4-4 ケーソン工	7-22
7-3-4-5 セルラー工	7-22
7-3-4-6 場所打コンクリート工	7-22
第4章 浚渫（海岸）	
第1節 適 用	7-23
第2節 適用すべき基準	7-23
第3節 浚渫工（ポンプ浚渫船）	7-23
7-4-3-1 一般事項	7-23
7-4-3-2 浚渫船運転工	7-24
7-4-3-3 作業船及び機械運転工	7-24
7-4-3-4 配土工	7-24
第4節 浚渫工（グラブ船）	7-24
7-4-4-1 一般事項	7-24
7-4-4-2 浚渫船運転工	7-24
7-4-4-3 作業船運転工	7-24
7-4-4-4 配土工	7-24
第5節 浚渫土処理工	7-24
7-4-5-1 一般事項	7-25
7-4-5-2 浚渫土処理工	7-25
第5章 養 浜	
第1節 適 用	7-26
第2節 適用すべき諸基準	7-26
第3節 軽量盛土工	7-26
7-5-3-1 一般事項	7-26
7-5-3-2 軽量盛土工	7-26
第4節 砂止工	7-26
7-5-4-1 一般事項	7-26
7-5-4-2 根固めブロック工	7-27

第8編 砂防編

第1章 砂防堰堤

第1節 適用	8-1
第2節 適用すべき諸基準	8-1
第3節 工場製作工	8-1
8-1-3-1 一般事項	8-1
8-1-3-2 材料	8-2
8-1-3-3 鋼製堰堤製作工	8-2
8-1-3-4 鋼製堰堤仮設材製作工	8-2
8-1-3-5 工場塗装工	8-2
第4節 工場製品輸送工	8-2
8-1-4-1 一般事項	8-2
8-1-4-2 輸送工	8-2
第5節 軽量盛土工	8-2
8-1-5-1 一般事項	8-2
8-1-5-2 軽量盛土工	8-2
第6節 法面工	8-2
8-1-6-1 一般事項	8-2
8-1-6-2 植生工	8-2
8-1-6-3 法面吹付工	8-2
8-1-6-4 法粹工	8-2
8-1-6-5 法面施肥工	8-2
8-1-6-6 アンカー工	8-2
8-1-6-7 かご工	8-3
第7節 仮締切工	8-3
8-1-7-1 一般事項	8-3
8-1-7-2 土砂・土のう締切工	8-3
8-1-7-3 コンクリート締切工	8-3
第8節 コンクリート堰堤工	8-3
8-1-8-1 一般事項	8-3
8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-4
8-1-8-3 埋戻し工	8-4
8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工	8-4
8-1-8-5 コンクリート副堰堤工	8-5
8-1-8-6 コンクリート側壁工	8-5
8-1-8-7 間詰工	8-5
8-1-8-8 水叩工	8-5
第9節 鋼製堰堤工	8-6
8-1-9-1 一般事項	8-6

8-1-9-2	材 料	8-6
8-1-9-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-6
8-1-9-4	埋戻し工	8-6
8-1-9-5	鋼製堰堤本体工	8-6
8-1-9-6	鋼製側壁工	8-6
8-1-9-7	コンクリート側壁工	8-6
8-1-9-8	間詰工	8-7
8-1-9-9	水叩工	8-7
8-1-9-10	現場塗装工	8-7
第10節	護床工・根固め工	8-7
8-1-10-1	一般事項	8-7
8-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-7
8-1-10-3	埋戻し工	8-7
8-1-10-4	根固めブロック工	8-7
8-1-10-5	間詰工	8-7
8-1-10-6	沈床工	8-7
8-1-10-7	かご工	8-7
8-1-10-8	元付工	8-7
第11節	砂防堰堤付属物設置工	8-7
8-1-11-1	一般事項	8-7
8-1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-7
8-1-11-3	防止柵工	8-7
8-1-11-4	境界工	8-7
8-1-11-5	銘板工	8-8
8-1-11-6	点検施設工	8-8
第12節	付帯道路工	8-8
8-1-12-1	一般事項	8-8
8-1-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-8
8-1-12-3	路側防護柵工	8-8
8-1-12-4	舗装準備工	8-8
8-1-12-5	アスファルト舗装工	8-8
8-1-12-6	コンクリート舗装工	8-8
8-1-12-7	薄層カラー舗装工	8-8
8-1-12-8	側溝工	8-8
8-1-12-9	集水柵工	8-8
8-1-12-10	縁石工	8-8
8-1-12-11	区画線工	8-9
第13節	付帯道路施設工	8-9
8-1-13-1	一般事項	8-9
8-1-13-2	境界工	8-9

8-1-13-3	道路附属物工	8-9
8-1-13-4	小型標識工	8-9
第2章	流路	
第1節	適用	8-10
第2節	適用すべき諸基準	8-10
第3節	軽量盛土工	8-10
8-2-3-1	一般事項	8-10
8-2-3-2	軽量盛土工	8-10
第4節	流路護岸工	8-10
8-2-4-1	一般事項	8-10
8-2-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-10
8-2-4-3	埋戻し工	8-10
8-2-4-4	基礎工（護岸）	8-10
8-2-4-5	コンクリート擁壁工	8-11
8-2-4-6	ブロック積擁壁工	8-11
8-2-4-7	石積擁壁工	8-11
8-2-4-8	護岸附属物工	8-11
8-2-4-9	植生工	8-11
第5節	床固め工	8-11
8-2-5-1	一般事項	8-11
8-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-11
8-2-5-3	埋戻し工	8-11
8-2-5-4	床固め本体工	8-11
8-2-5-5	垂直壁工	8-11
8-2-5-6	側壁工	8-11
8-2-5-7	水叩工	8-11
8-2-5-8	魚道工	8-11
第6節	根固め・水制工	8-11
8-2-6-1	一般事項	8-11
8-2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-11
8-2-6-3	埋戻し工	8-12
8-2-6-4	根固めブロック工	8-12
8-2-6-5	間詰工	8-12
8-2-6-6	捨石工	8-12
8-2-6-7	かご工	8-12
8-2-6-8	元付工	8-12
第7節	流路附属物設置工	8-12
8-2-7-1	一般事項	8-12
8-2-7-2	階段工	8-12
8-2-7-3	防止柵工	8-12

8-2-7-4 境界工	8-12
第3章 斜面对策	
第1節 適用	8-13
第2節 適用すべき諸基準	8-13
第3節 軽量盛土工	8-13
8-3-3-1 一般事項	8-13
8-3-3-2 軽量盛土工	8-13
第4節 法面工	8-13
8-3-4-1 一般事項	8-13
8-3-4-2 植生工	8-13
8-3-4-3 吹付工	8-14
8-3-4-4 法枠工	8-14
8-3-4-5 かご工	8-14
8-3-4-6 アンカー工 (プレキャストコンクリート板)	8-14
8-3-4-7 抑止アンカー工	8-14
第5節 擁壁工	8-15
8-3-5-1 一般事項	8-15
8-3-5-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	8-15
8-3-5-3 既製杭工	8-15
8-3-5-4 場所打擁壁工	8-15
8-3-5-5 プレキャスト擁壁工	8-16
8-3-5-6 補強土壁工	8-16
8-3-5-7 井桁ブロック工	8-16
8-3-5-8 落石防護工	8-16
第6節 山腹水路工	8-16
8-3-6-1 一般事項	8-16
8-3-6-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	8-16
8-3-6-3 山腹集水路・排水路工	8-16
8-3-6-4 山腹明暗渠工	8-16
8-3-6-5 山腹暗渠工	8-17
8-3-6-6 現場打水路工	8-17
8-3-6-7 集水柵工	8-17
第7節 地下水排除工	8-17
8-3-7-1 一般事項	8-17
8-3-7-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	8-18
8-3-7-3 井戸中詰工	8-18
8-3-7-4 集排水ボーリング工	8-18
8-3-7-5 集水井工	8-18
第8節 地下水遮断工	8-18
8-3-8-1 一般事項	8-18

8-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-18
8-3-8-3	場所打擁壁工	8-18
8-3-8-4	固結工	8-18
8-3-8-5	矢板工	8-18
第9節	抑止杭工	8-18
8-3-9-1	一般事項	8-18
8-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-19
8-3-9-3	既製杭工	8-19
8-3-9-4	場所打杭工	8-19
8-3-9-5	シャフト工（深礎工）	8-19
8-3-9-6	合成杭工	8-19
第10節	斜面对策付属物設置工	8-19
8-3-10-1	一般事項	8-19
8-3-10-2	点検施設工	8-19

第9編 ダム編

第1章 コンクリートダム

第1節 適用	9-1
第2節 適用すべき諸基準	9-1
第3節 掘削工	9-1
9-1-3-1 一般事項	9-1
9-1-3-2 掘削分類	9-1
9-1-3-3 過掘の処理	9-1
9-1-3-4 発破制限	9-1
9-1-3-5 岩盤面処理	9-1
9-1-3-6 不良岩等の処理	9-2
9-1-3-7 建設発生土の処理	9-2
9-1-3-8 基礎岩盤の確認	9-2
9-1-3-9 岩盤確認後の再処理	9-2
第4節 ダムコンクリート工	9-3
9-1-4-1 一般事項	9-3
9-1-4-2 原石骨材	9-3
9-1-4-3 天然骨材	9-3
9-1-4-4 配合	9-3
9-1-4-5 材料の計量	9-3
9-1-4-6 練りませ	9-4
9-1-4-7 コンクリートの運搬	9-5
9-1-4-8 打込み開始	9-5
9-1-4-9 コンクリートの打込み	9-6
9-1-4-10 締固め	9-7
9-1-4-11 継目	9-8
9-1-4-12 養生	9-8
第5節 型枠工	9-9
9-1-5-1 一般事項	9-9
9-1-5-2 せき板	9-9
9-1-5-3 型枠の組立て取りはずし移動	9-9
9-1-5-4 型枠の取りはずし後の処理	9-9
第6節 表面仕上げ工	9-10
9-1-6-1 一般事項	9-10
9-1-6-2 表面仕上げ	9-10
第7節 埋設物設置工	9-10
9-1-7-1 一般事項	9-10
9-1-7-2 冷却管設置	9-10
9-1-7-3 継目グラウチング設備設置	9-11

9-1-7-4	止水板	9-11
9-1-7-5	観測計器埋設	9-11
第8節	パイプクーリング工	9-11
9-1-8-1	一般事項	9-11
9-1-8-2	クーリングの種類	9-11
9-1-8-3	冷却用設備	9-11
9-1-8-4	冷却工	9-12
第9節	プレクーリング工	9-12
9-1-9-1	一般事項	9-12
9-1-9-2	プレクーリング	9-12
第10節	継目グラウチング工	9-12
9-1-10-1	一般事項	9-13
9-1-10-2	施工方法	9-13
9-1-10-3	施工設備等	9-13
9-1-10-4	施工	9-13
第11節	閉塞コンクリート工	9-14
9-1-11-1	一般事項	9-14
9-1-11-2	コンクリートの施工	9-15
第12節	排水及び雨水等の処理	9-15
9-1-12-1	一般事項	9-15
9-1-12-2	工事用水の排水	9-15
9-1-12-3	雨水等の処理	9-15
第2章	フィルダム	
第1節	適用	9-16
第2節	適用すべき諸基準	9-16
第3節	掘削工	9-16
9-2-3-1	一般事項	9-16
9-2-3-2	掘削分類	9-16
9-2-3-3	過掘の処理	9-16
9-2-3-4	発破制限	9-16
9-2-3-5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理	9-16
9-2-3-6	不良岩等の処理	9-17
9-2-3-7	建設発生土の処理	9-17
9-2-3-8	基礎地盤及び基礎岩盤確認	9-17
9-2-3-9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理	9-17
第4節	盛立工	9-17
9-2-4-1	一般事項	9-17
9-2-4-2	材料採取	9-18
9-2-4-3	着岩材の盛立	9-19
9-2-4-4	中間材の盛立	9-19

9-2-4-5	コアの盛立	9-19
9-2-4-6	フィルターの盛立	9-19
9-2-4-7	ロックの盛立	9-20
9-2-4-8	堤体法面保護工	9-20
第3章 基礎グラウチング		
第1節	適用	9-21
第2節	適用すべき諸基準	9-21
第3節	ボーリング工	9-21
9-3-3-1	一般事項	9-21
9-3-3-2	せん孔機械	9-21
9-3-3-3	せん孔	9-21
9-3-3-4	コア採取及び保管	9-22
9-3-3-5	水押しテスト	9-22
第4節	グラウチング工	9-22
9-3-4-1	一般事項	9-22
9-3-4-2	注入機械	9-22
9-3-4-3	グラウチング用配管	9-22
9-3-4-4	セメントミルクの製造及び輸送	9-22
9-3-4-5	注入管理	9-22
9-3-4-6	配合及びその切替え	9-22
9-3-4-7	注入	9-23
9-3-4-8	注入効果の判定	9-23

第10編 道路編

第1章 道路改良

第1節 適用	10-1
第2節 適用すべき諸基準	10-1
第3節 工場製作工	10-2
10-1-3-1 一般事項	10-2
10-1-3-2 遮音壁支柱製作工	10-2
第4節 地盤改良工	10-2
10-1-4-1 一般事項	10-2
10-1-4-2 路床安定処理工	10-2
10-1-4-3 置換工	10-2
10-1-4-4 サンドマット工	10-2
10-1-4-5 バーチカルドレーン工	10-2
10-1-4-6 締固め改良工	10-2
10-1-4-7 固結工	10-2
第5節 法面工	10-3
10-1-5-1 一般事項	10-3
10-1-5-2 植生工	10-3
10-1-5-3 法面吹付工	10-3
10-1-5-4 法枠工	10-3
10-1-5-5 法面施肥工	10-3
10-1-5-6 アンカー工	10-3
10-1-5-7 かご工	10-3
第6節 軽量盛土工	10-3
10-1-6-1 一般事項	10-3
10-1-6-2 軽量盛土工	10-3
第7節 擁壁工	10-3
10-1-7-1 一般事項	10-3
10-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-4
10-1-7-3 既製杭工	10-4
10-1-7-4 場所打杭工	10-4
10-1-7-5 場所打擁壁工	10-4
10-1-7-6 プレキャスト擁壁工	10-4
10-1-7-7 補強土壁工	10-4
10-1-7-8 井桁ブロック工	10-4
第8節 石・ブロック積（張）工	10-4
10-1-8-1 一般事項	10-4
10-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-4
10-1-8-3 コンクリートブロック工	10-4

10-1-8-4	石積（張）工	10-4
第9節	カルバート工	10-4
10-1-9-1	一般事項	10-4
10-1-9-2	材 料	10-5
10-1-9-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-5
10-1-9-4	既製杭工	10-5
10-1-9-5	場所打杭工	10-5
10-1-9-6	場所打函渠工	10-5
10-1-9-7	プレキャストカルバート工	10-5
10-1-9-8	防水工	10-5
第10節	排水構造物工（小型水路工）	10-6
10-1-10-1	一般事項	10-6
10-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-6
10-1-10-3	側溝工	10-6
10-1-10-4	管渠工	10-7
10-1-10-5	集水柵・マンホール工	10-7
10-1-10-6	地下排水工	10-7
10-1-10-7	場所打水路工	10-8
10-1-10-8	排水工（小段排水・縦排水）	10-8
第11節	落石雪害防止工	10-8
10-1-11-1	一般事項	10-8
10-1-11-2	材 料	10-8
10-1-11-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-8
10-1-11-4	落石防止網工	10-8
10-1-11-5	落石防護柵工	10-9
10-1-11-6	防雪柵工	10-9
10-1-11-7	雪崩予防柵工	10-9
第12節	遮音壁工	10-9
10-1-12-1	一般事項	10-10
10-1-12-2	材 料	10-10
10-1-12-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-10
10-1-12-4	遮音壁基礎工	10-10
10-1-12-5	遮音壁本体工	10-10
第2章	舗 装	
第1節	適 用	10-11
第2節	適用すべき諸基準	10-11
第3節	地盤改良工	10-12
10-2-3-1	一般事項	10-12
10-2-3-2	路床安定処理工	10-12
10-2-3-3	置換工	10-12

第4節 舗装工	10-12
10-2-4-1 一般事項	10-12
10-2-4-2 材 料	10-12
10-2-4-3 舗装準備工	10-12
10-2-4-4 橋面防水工	10-12
10-2-4-5 アスファルト舗装工	10-12
10-2-4-6 半たわみ性舗装工	10-12
10-2-4-7 排水性舗装工	10-12
10-2-4-8 透水性舗装工	10-12
10-2-4-9 グースアスファルト舗装工	10-13
10-2-4-10 コンクリート舗装工	10-13
10-2-4-11 薄層カラー舗装工	10-13
10-2-4-12 ブロック舗装工	10-13
第5節 排水構造物工（路面排水工）	10-13
10-2-5-1 一般事項	10-13
10-2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-14
10-2-5-3 側溝工	10-14
10-2-5-4 管渠工	10-14
10-2-5-5 集水柵（街渠柵）・マンホール工	10-14
10-2-5-6 地下排水工	10-15
10-2-5-7 場所打水路工	10-15
10-2-5-8 排水工（小段排水・縦排水）	10-15
10-2-5-9 排水性舗装用路肩排水工	10-15
第6節 縁石工	10-15
10-2-6-1 一般事項	10-15
10-2-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-15
10-2-6-3 縁石工	10-15
第7節 踏掛版工	10-15
10-2-7-1 一般事項	10-15
10-2-7-2 材 料	10-16
10-2-7-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-16
10-2-7-4 踏掛版工	10-16
第8節 防護柵工	10-16
10-2-8-1 一般事項	10-16
10-2-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-16
10-2-8-3 路側防護柵工	10-17
10-2-8-4 防止柵工	10-17
10-2-8-5 ボックスビーム工	10-17
10-2-8-6 車止めポスト工	10-17
10-2-8-7 防護柵基礎工	10-17

第9節 標識工	10-18
10-2-9-1 一般事項	10-18
10-2-9-2 材 料	10-18
10-2-9-3 小型標識工	10-19
10-2-9-4 大型標識工	10-19
第10節 区画線工	10-19
10-2-10-1 一般事項	10-19
10-2-10-2 区画線工	10-19
第11節 道路植栽工	10-19
10-2-11-1 一般事項	10-19
10-2-11-2 材 料	10-19
10-2-11-3 道路植栽工	10-20
第12節 道路付属施設工	10-23
10-2-12-1 一般事項	10-23
10-2-12-2 材 料	10-23
10-2-12-3 境界工	10-23
10-2-12-4 道路付属物工	10-23
10-2-12-5 ケーブル配管工	10-23
10-2-12-6 照明工	10-23
第13節 橋梁付属物工	10-24
10-2-13-1 一般事項	10-24
10-2-13-2 伸縮装置工	10-24
第3章 橋梁下部	
第1節 適 用	10-25
第2節 適用すべき諸基準	10-25
第3節 工場製作工	10-26
10-3-3-1 一般事項	10-26
10-3-3-2 刃口金物製作工	10-26
10-3-3-3 鋼製橋脚製作工	10-26
10-3-3-4 アンカーフレーム製作工	10-27
10-3-3-5 工場塗装工	10-27
第4節 工場製品輸送工	10-27
10-3-4-1 一般事項	10-27
10-3-4-2 輸送工	10-27
第5節 軽量盛土工	10-27
10-3-5-1 一般事項	10-27
10-3-5-2 軽量盛土工	10-27
第6節 橋台工	10-27
10-3-6-1 一般事項	10-27
10-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-27

10-3-6-3	既製杭工	10-27
10-3-6-4	場所打杭工	10-27
10-3-6-5	深礎工	10-27
10-3-6-6	オープンケーソン基礎工	10-27
10-3-6-7	ニューマチックケーソン基礎工	10-27
10-3-6-8	橋台躯体工	10-28
10-3-6-9	地下水位低下工	10-28
第7節	RC橋脚工	10-28
10-3-7-1	一般事項	10-28
10-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-29
10-3-7-3	既製杭工	10-29
10-3-7-4	場所打杭工	10-29
10-3-7-5	深礎工	10-29
10-3-7-6	オープンケーソン基礎工	10-29
10-3-7-7	ニューマチックケーソン基礎工	10-29
10-3-7-8	鋼管矢板基礎工	10-29
10-3-7-9	橋脚躯体工	10-29
10-3-7-10	地下水位低下工	10-29
第8節	鋼製橋脚工	10-29
10-3-8-1	一般事項	10-29
10-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-29
10-3-8-3	既製杭工	10-29
10-3-8-4	場所打杭工	10-29
10-3-8-5	深礎工	10-29
10-3-8-6	オープンケーソン基礎工	10-30
10-3-8-7	ニューマチックケーソン基礎工	10-30
10-3-8-8	鋼管矢板基礎工	10-30
10-3-8-9	橋脚フォーミング工	10-30
10-3-8-10	橋脚架設工	10-30
10-3-8-11	現場継手工	10-31
10-3-8-12	現場塗装工	10-31
10-3-8-13	地下水位低下工	10-31
第9節	護岸基礎工	10-31
10-3-9-1	一般事項	10-31
10-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-31
10-3-9-3	基礎工	10-32
10-3-9-4	矢板工	10-32
10-3-9-5	土台基礎工	10-32
第10節	矢板護岸工	10-32
10-3-10-1	一般事項	10-32

10-3-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-32
10-3-10-3	笠コンクリート工	10-32
10-3-10-4	矢板工	10-32
第11節	法覆護岸工	10-32
10-3-11-1	一般事項	10-32
10-3-11-2	コンクリートブロック工	10-32
10-3-11-3	護岸付属物工	10-32
10-3-11-4	緑化ブロック工	10-33
10-3-11-5	環境護岸ブロック工	10-33
10-3-11-6	石積（張）工	10-33
10-3-11-7	法枠工	10-33
10-3-11-8	多自然型護岸工	10-33
10-3-11-9	吹付工	10-33
10-3-11-10	植生工	10-33
10-3-11-11	覆土工	10-33
10-3-11-12	羽口工	10-33
第12節	擁壁護岸工	10-33
10-3-12-1	一般事項	10-33
10-3-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-33
10-3-12-3	場所打擁壁工	10-33
10-3-12-4	プレキャスト擁壁工	10-33
第4章	鋼橋上部	
第1節	適用	10-34
第2節	適用すべき諸基準	10-34
第3節	工場製作工	10-34
10-4-3-1	一般事項	10-34
10-4-3-2	材料	10-35
10-4-3-3	桁製作工	10-35
10-4-3-4	検査路製作工	10-35
10-4-3-5	鋼製伸縮継手製作工	10-35
10-4-3-6	落橋防止装置製作工	10-35
10-4-3-7	鋼製排水管製作工	10-35
10-4-3-8	橋梁用防護柵製作工	10-35
10-4-3-9	橋梁用高欄製作工	10-35
10-4-3-10	横断歩道橋製作工	10-35
10-4-3-11	鋳造費	10-35
10-4-3-12	アンカーフレーム製作工	10-35
10-4-3-13	工場塗装工	10-36
第4節	工場製品輸送工	10-36
10-4-4-1	一般事項	10-36

10-4-4-2	輸送工	10-36
第5節	鋼橋架設工	10-36
10-4-5-1	一般事項	10-36
10-4-5-2	材 料	10-36
10-4-5-3	地組工	10-36
10-4-5-4	架設工（クレーン架設）	10-36
10-4-5-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	10-37
10-4-5-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	10-37
10-4-5-7	架設工（架設桁架設）	10-37
10-4-5-8	架設工（送出し架設）	10-37
10-4-5-9	架設工（トラベラークレーン架設）	10-37
10-4-5-10	支承工	10-37
10-4-5-11	現場継手工	10-37
第6節	橋梁現場塗装工	10-37
10-4-6-1	一般事項	10-37
10-4-6-2	材 料	10-37
10-4-6-3	現場塗装工	10-37
第7節	床版工	10-37
10-4-7-1	一般事項	10-37
10-4-7-2	床版工	10-37
第8節	橋梁付属物工	10-37
10-4-8-1	一般事項	10-38
10-4-8-2	伸縮装置工	10-38
10-4-8-3	落橋防止装置工	10-38
10-4-8-4	排水装置工	10-38
10-4-8-5	地覆工	10-38
10-4-8-6	橋梁用防護柵工	10-38
10-4-8-7	橋梁用高欄工	10-38
10-4-8-8	検査路工	10-38
10-4-8-9	銘板工	10-38
第9節	歩道橋本体工	10-38
10-4-9-1	一般事項	10-38
10-4-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-38
10-4-9-3	既製杭工	10-38
10-4-9-4	場所打杭工	10-39
10-4-9-5	橋脚フーチング工	10-39
10-4-9-6	歩道橋（側道橋）架設工	10-39
10-4-9-7	現場塗装工	10-39
第10節	鋼橋足場等設置工	10-39
10-4-10-1	一般事項	10-39

10-4-10-2	橋梁足場工	10-39
10-4-10-3	橋梁防護工	10-39
10-4-10-4	昇降用設備工	10-39
第5章	コンクリート橋上部	
第1節	適用	10-41
第2節	適用すべき諸基準	10-41
第3節	工場製作工	10-42
10-5-3-1	一般事項	10-42
10-5-3-2	プレビーム用桁製作工	10-42
10-5-3-3	橋梁用防護柵製作工	10-42
10-5-3-4	鋼製伸縮継手製作工	10-42
10-5-3-5	検査路製作工	10-43
10-5-3-6	工場塗装工	10-43
10-5-3-7	鋳造費	10-43
第4節	工場製品輸送工	10-43
10-5-4-1	一般事項	10-43
10-5-4-2	輸送工	10-43
第5節	PC橋工	10-43
10-5-5-1	一般事項	10-43
10-5-5-2	プレテンション桁製作工（購入工）	10-44
10-5-5-3	ポストテンション桁製作工	10-44
10-5-5-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	10-44
10-5-5-5	プレキャストセグメント主桁組立工	10-44
10-5-5-6	支承工	10-44
10-5-5-7	架設工（クレーン架設）	10-44
10-5-5-8	架設工（架設桁架設）	10-44
10-5-5-9	床版・横組工	10-44
10-5-5-10	落橋防止装置工	10-44
第6節	プレビーム桁橋工	10-44
10-5-6-1	一般事項	10-44
10-5-6-2	プレビーム桁製作工（現場）	10-45
10-5-6-3	支承工	10-46
10-5-6-4	架設工（クレーン架設）	10-46
10-5-6-5	架設工（架設桁架設）	10-46
10-5-6-6	床版・横組工	10-46
10-5-6-7	局部（部分）プレストレス工	10-46
10-5-6-8	床版・横桁工	10-46
10-5-6-9	落橋防止装置工	10-47
第7節	PCホロースラブ橋工	10-47
10-5-7-1	一般事項	10-47

10-5-7-2	架設支保工（固定）	10-47
10-5-7-3	支承工	10-48
10-5-7-4	PCホロースラブ製作工	10-48
10-5-7-5	落橋防止装置工	10-48
第8節	RCホロースラブ橋工	10-48
10-5-8-1	一般事項	10-48
10-5-8-2	架設支保工（固定）	10-49
10-5-8-3	支承工	10-49
10-5-8-4	RC場所打ホロースラブ製作工	10-49
10-5-8-5	落橋防止装置工	10-49
第9節	PC版桁橋工	10-49
10-5-9-1	一般事項	10-49
10-5-9-2	PC版桁製作工	10-49
第10節	PC箱桁橋工	10-49
10-5-10-1	一般事項	10-50
10-5-10-2	架設支保工（固定）	10-50
10-5-10-3	支承工	10-50
10-5-10-4	PC箱桁製作工	10-50
10-5-10-5	落橋防止装置工	10-50
第11節	PC片持箱桁橋工	10-51
10-5-11-1	一般事項	10-51
10-5-11-2	PC片持箱桁製作工	10-51
10-5-11-3	支承工	10-52
10-5-11-4	架設工（片持架設）	10-52
第12節	PC押出し箱桁橋工	10-52
10-5-12-1	一般事項	10-52
10-5-12-2	PC押出し箱桁製作工	10-53
10-5-12-3	架設工（押出し架設）	10-53
第13節	橋梁付属物工	10-53
10-5-13-1	一般事項	10-53
10-5-13-2	伸縮装置工	10-53
10-5-13-3	排水装置工	10-53
10-5-13-4	地覆工	10-54
10-5-13-5	橋梁用防護柵工	10-54
10-5-13-6	橋梁用高欄工	10-54
10-5-13-7	検査路工	10-54
10-5-13-8	銘板工	10-54
第14節	コンクリート橋足場等設置工	10-54
10-5-14-1	一般事項	10-54
10-5-14-2	橋梁足場工	10-54

10-5-14-3	橋梁防護工	10-54
10-5-14-4	昇降用設備工	10-54
第6章	トンネル (NATM)	
第1節	適用	10-55
第2節	適用すべき諸基準	10-56
第3節	トンネル掘削工	10-56
10-6-3-1	一般事項	10-56
10-6-3-2	掘削工	10-56
第4節	支保工	10-57
10-6-4-1	一般事項	10-57
10-6-4-2	材料	10-57
10-6-4-3	吹付工	10-58
10-6-4-4	ロックボルト工	10-58
10-6-4-5	鋼製支保工	10-59
10-6-4-6	金網工	10-59
第5節	覆工	10-59
10-6-5-1	一般事項	10-59
10-6-5-2	材料	10-60
10-6-5-3	覆工コンクリート工	10-60
10-6-5-4	側壁コンクリート工	10-61
10-6-5-5	床版コンクリート工	10-61
10-6-5-6	トンネル防水工	10-61
第6節	インバート工	10-62
10-6-6-1	一般事項	10-62
10-6-6-2	材料	10-62
10-6-6-3	インバート掘削工	10-62
10-6-6-4	インバート本体工	10-62
第7節	坑内付帯工	10-62
10-6-7-1	一般事項	10-62
10-6-7-2	材料	10-63
10-6-7-3	箱抜工	10-63
10-6-7-4	裏面排水工	10-63
10-6-7-5	地下排水工	10-63
第8節	坑門工	10-63
10-6-8-1	一般事項	10-63
10-6-8-2	坑口付工	10-63
10-6-8-3	作業土工 (床掘り・埋戻し)	10-63
10-6-8-4	坑門本体工	10-63
10-6-8-5	明り巻工	10-63
10-6-8-6	銘板工	10-63

第9節 掘削補助工	10-64
10-6-9-1 一般事項	10-64
10-6-9-2 材 料	10-64
10-6-9-3 掘削補助工A	10-64
10-6-9-4 掘削補助工B	10-64
第7章 コンクリートシェッド	
第1節 適 用	10-66
第2節 適用すべき諸基準	10-66
第3節 プレキャストシェッド下部工	10-67
10-7-3-1 一般事項	10-67
10-7-3-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	10-67
10-7-3-3 既製杭工	10-67
10-7-3-4 場所打杭工	10-67
10-7-3-5 深礎工	10-67
10-7-3-6 受台工	10-67
10-7-3-7 アンカー工	10-67
第4節 プレキャストシェッド上部工	10-67
10-7-4-1 一般事項	10-67
10-7-4-2 シェッド購入工	10-68
10-7-4-3 架設工	10-68
10-7-4-4 土砂囲工	10-68
10-7-4-5 柱脚コンクリート工	10-68
10-7-4-6 横締め工	10-68
10-7-4-7 防水工	10-69
第5節 RCシェッド工	10-69
10-7-5-1 一般事項	10-69
10-7-5-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	10-69
10-7-5-3 既製杭工	10-69
10-7-5-4 場所打杭工	10-69
10-7-5-5 深礎工	10-69
10-7-5-6 躯体工	10-69
10-7-5-7 アンカー工	10-69
第6節 シェッド付属物工	10-69
10-7-6-1 一般事項	10-69
10-7-6-2 緩衝工	10-69
10-7-6-3 落橋防止装置工	10-69
10-7-6-4 排水装置工	10-69
10-7-6-5 銘板工	10-69
第8章 鋼製シェッド	
第1節 適 用	10-71

第2節 適用すべき諸基準	10-71
第3節 工場製作工	10-71
10-8-3-1 一般事項	10-71
10-8-3-2 材 料	10-72
10-8-3-3 梁(柱)製作工	10-72
10-8-3-4 屋根製作工	10-72
10-8-3-5 鋼製排水管製作工	10-72
10-8-3-6 鋳造費	10-72
10-8-3-7 工場塗装工	10-72
第4節 工場製品輸送工	10-72
10-8-4-1 一般事項	10-72
10-8-4-2 輸送工	10-72
第5節 鋼製シェッド下部工	10-72
10-8-5-1 一般事項	10-72
10-8-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	10-72
10-8-5-3 既製杭工	10-72
10-8-5-4 場所打杭工	10-72
10-8-5-5 深礎工	10-72
10-8-5-6 受台工	10-73
第6節 鋼製シェッド上部工	10-73
10-8-6-1 一般事項	10-73
10-8-6-2 材 料	10-74
10-8-6-3 架設工	10-74
10-8-6-4 現場継手工	10-74
10-8-6-5 現場塗装工	10-74
10-8-6-6 屋根コンクリート工	10-74
10-8-6-7 防水工	10-74
第7節 シェッド附属物工	10-74
10-8-7-1 一般事項	10-74
10-8-7-2 材 料	10-74
10-8-7-3 排水装置工	10-74
10-8-7-4 落橋防止装置工	10-75
10-8-7-5 銘板工	10-75
第9章 地下横断歩道	
第1節 適 用	10-76
第2節 適用すべき諸基準	10-76
第3節 開削土工	10-76
10-9-3-1 一般事項	10-76
10-9-3-2 掘削工	10-76
10-9-3-3 残土処理工	10-77

第4節 地盤改良工	10-77
10-9-4-1 一般事項	10-77
10-9-4-2 路床安定処理工	10-77
10-9-4-3 置換工	10-77
10-9-4-4 サンドマット工	10-77
10-9-4-5 バーチカルドレーン工	10-77
10-9-4-6 締固め改良工	10-77
10-9-4-7 固結工	10-77
第5節 現場打構築工	10-77
10-9-5-1 一般事項	10-77
10-9-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-77
10-9-5-3 現場打躯体工	10-77
10-9-5-4 継手工	10-78
10-9-5-5 カラー継手工	10-78
10-9-5-6 防水工	10-78
第10章 電線共同溝	
第1節 適用	10-79
第2節 適用すべき諸基準	10-79
第3節 舗装版撤去工	10-79
10-10-3-1 一般事項	10-79
10-10-3-2 舗装版破碎工	10-79
第4節 開削土工	10-79
10-10-4-1 一般事項	10-79
10-10-4-2 掘削工	10-79
10-10-4-3 埋戻し工	10-79
10-10-4-4 残土処理工	10-80
第5節 電線共同溝工	10-80
10-10-5-1 一般事項	10-80
10-10-5-2 管路工（管路部）	10-80
10-10-5-3 プレキャストボックス工（特殊部）	10-80
10-10-5-4 現場打ボックス工（特殊部）	10-81
第6節 付帯設備工	10-81
10-10-6-1 一般事項	10-81
10-10-6-2 ハンドホール工	10-81
10-10-6-3 土留壁工（継壁）	10-81
第11章 道路維持	
第1節 適用	10-82
第2節 適用すべき諸基準	10-82
第3節 舗装工	10-83
10-11-3-1 一般事項	10-83

10-11-3-2	材 料	10-83
10-11-3-3	路面切削工	10-83
10-11-3-4	舗装打換え工	10-83
10-11-3-5	切削オーバーレイ工	10-83
10-11-3-6	オーバーレイ工	10-83
10-11-3-7	路上再生工	10-83
10-11-3-8	薄層カラー舗装工	10-86
10-11-3-9	コンクリート舗装補修工	10-86
10-11-3-10	アスファルト舗装補修工	10-86
10-11-3-11	グルーピング工	10-86
第4節	排水構造物工	10-87
10-11-4-1	一般事項	10-87
10-11-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-87
10-11-4-3	側溝工	10-87
10-11-4-4	管渠工	10-87
10-11-4-5	集水桝・マンホール工	10-87
10-11-4-6	地下排水工	10-87
10-11-4-7	場所打水路工	10-87
10-11-4-8	排水工	10-87
第5節	防護柵工	10-87
10-11-5-1	一般事項	10-87
10-11-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-87
10-11-5-3	路側防護柵工	10-87
10-11-5-4	防止柵工	10-87
10-11-5-5	ボックスビーム工	10-87
10-11-5-6	車止めポスト工	10-87
10-11-5-7	防護柵基礎工	10-87
第6節	標識工	10-88
10-11-6-1	一般事項	10-88
10-11-6-2	材 料	10-88
10-11-6-3	小型標識工	10-88
10-11-6-4	大型標識工	10-88
第7節	道路付属施設工	10-88
10-11-7-1	一般事項	10-88
10-11-7-2	材 料	10-88
10-11-7-3	境界工	10-89
10-11-7-4	道路付属物工	10-89
10-11-7-5	ケーブル配管工	10-89
10-11-7-6	照明工	10-89
第8節	軽量盛土工	10-89

10-11-8-1	一般事項	10-89
10-11-8-2	軽量盛土工	10-89
第9節	擁壁工	10-89
10-11-9-1	一般事項	10-89
10-11-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-89
10-11-9-3	場所打擁壁工	10-89
10-11-9-4	プレキャスト擁壁工	10-89
第10節	石・ブロック積（張）工	10-89
10-11-10-1	一般事項	10-89
10-11-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-89
10-11-10-3	コンクリートブロック工	10-90
10-11-10-4	石積（張）工	10-90
第11節	カルバート工	10-90
10-11-11-1	一般事項	10-90
10-11-11-2	材 料	10-90
10-11-11-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-90
10-11-11-4	場所打函渠工	10-90
10-11-11-5	プレキャストカルバート工	10-90
10-11-11-6	防水工	10-90
第12節	法面工	10-90
10-11-12-1	一般事項	10-90
10-11-12-2	植生工	10-90
10-11-12-3	法面吹付工	10-91
10-11-12-4	法枠工	10-91
10-11-12-5	法面施肥工	10-91
10-11-12-6	アンカー工	10-91
10-11-12-7	かご工	10-91
第13節	橋梁床版工	10-91
10-11-13-1	一般事項	10-91
10-11-13-2	材 料	10-91
10-11-13-3	床版補強工（鋼板接着工法）	10-91
10-11-13-4	床版補強工（増桁架設工法）	10-92
10-11-13-5	床版増厚補強工	10-92
10-11-13-6	床版取替工	10-93
10-11-13-7	旧橋撤去工	10-93
第14節	橋梁付属物工	10-93
10-11-14-1	一般事項	10-93
10-11-14-2	伸縮継手工	10-94
10-11-14-3	排水施設工	10-94
10-11-14-4	地覆工	10-94

10-11-14-5	橋梁用防護柵工	10-94
10-11-14-6	橋梁用高欄工	10-94
10-11-14-7	検査路工	10-94
第15節	横断歩道橋工	10-94
10-11-15-1	一般事項	10-94
10-11-15-2	材 料	10-94
10-11-15-3	横断歩道橋工	10-94
第16節	現場塗装工	10-95
10-11-16-1	一般事項	10-95
10-11-16-2	材 料	10-95
10-11-16-3	橋梁塗装工	10-95
10-11-16-4	道路附属構造物塗装工	10-96
10-11-16-5	張紙防止塗装工	10-96
10-11-16-6	コンクリート面塗装工	10-96
第17節	トンネル工	10-96
10-11-17-1	一般事項	10-96
10-11-17-2	内装板工	10-96
10-11-17-3	裏込注入工	10-96
10-11-17-4	漏水対策工	10-97
第18節	道路附属物復旧工	10-97
10-11-18-1	一般事項	10-97
10-11-18-2	材 料	10-97
10-11-18-3	附属物復旧工	10-98
第19節	道路清掃工	10-98
10-11-19-1	一般事項	10-98
10-11-19-2	材 料	10-98
10-11-19-3	路面清掃工	10-98
10-11-19-4	路肩整正工	10-99
10-11-19-5	排水施設清掃工	10-99
10-11-19-6	橋梁清掃工	10-99
10-11-19-7	道路附属物清掃工	10-99
10-11-19-8	構造物清掃工	10-100
第20節	植栽維持工	10-100
10-11-20-1	一般事項	10-100
10-11-20-2	材 料	10-100
10-11-20-3	樹木・芝生管理工	10-100
第21節	除草工	10-100
10-11-21-1	一般事項	10-100
10-11-21-2	道路除草工	10-101
第22節	冬期対策施設工	10-101

10-11-22-1	一般事項	10-101
10-11-22-2	冬期安全施設工	10-101
第23節	応急処理工	10-101
10-11-23-1	一般事項	10-101
10-11-23-2	応急処理作業工	10-102
第12章	道路修繕	
第1節	適用	10-103
第2節	適用すべき諸基準	10-103
第3節	工場製作工	10-103
10-12-3-1	一般事項	10-103
10-12-3-2	材料	10-104
10-12-3-3	床版補強材製作工	10-104
10-12-3-4	桁補強材製作工	10-104
10-12-3-5	落橋防止装置製作工	10-104
10-12-3-6	R C橋脚巻立て鋼板製作工	10-104
第4節	工場製品輸送工	10-104
10-12-4-1	一般事項	10-104
10-12-4-2	輸送工	10-105
第5節	舗装工	10-105
10-12-5-1	一般事項	10-105
10-12-5-2	材料	10-105
10-12-5-3	路面切削工	10-105
10-12-5-4	舗装打換え工	10-105
10-12-5-5	切削オーバーレイ工	10-105
10-12-5-6	オーバーレイ工	10-105
10-12-5-7	路上再生工	10-105
10-12-5-8	薄層カラー舗装工	10-105
10-12-5-9	グルーピング工	10-106
第6節	排水構造物工	10-106
10-12-6-1	一般事項	10-106
10-12-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-106
10-12-6-3	側溝工	10-106
10-12-6-4	管渠工	10-106
10-12-6-5	集水柵・マンホール工	10-106
10-12-6-6	地下排水工	10-106
10-12-6-7	場所打水路工	10-106
10-12-6-8	排水工	10-106
第7節	縁石工	10-106
10-12-7-1	一般事項	10-106
10-12-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-106

10-12-7-3	縁石工	10-106
第8節	防護柵工	10-106
10-12-8-1	一般事項	10-106
10-12-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-107
10-12-8-3	路側防護柵工	10-107
10-12-8-4	防止柵工	10-107
10-12-8-5	ボックスビーム工	10-107
10-12-8-6	車止めポスト工	10-107
10-12-8-7	防護柵基礎工	10-107
第9節	標識工	10-107
10-12-9-1	一般事項	10-107
10-12-9-2	材 料	10-107
10-12-9-3	小型標識工	10-108
10-12-9-4	大型標識工	10-108
第10節	区画線工	10-108
10-12-10-1	一般事項	10-108
10-12-10-2	区画線工	10-108
第11節	道路植栽工	10-108
10-12-11-1	一般事項	10-108
10-12-11-2	材 料	10-108
10-12-11-3	道路植栽工	10-108
第12節	道路附属施設工	10-108
10-12-12-1	一般事項	10-108
10-12-12-2	材 料	10-108
10-12-12-3	境界工	10-108
10-12-12-4	道路附属物工	10-108
10-12-12-5	ケーブル配管工	10-109
10-12-12-6	照明工	10-109
第13節	軽量盛土工	10-109
10-12-13-1	一般事項	10-109
10-12-13-2	軽量盛土工	10-109
第14節	擁壁工	10-109
10-12-14-1	一般事項	10-109
10-12-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-109
10-12-14-3	場所打擁壁工	10-109
10-12-14-4	プレキャスト擁壁工	10-109
第15節	石・ブロック積（張）工	10-109
10-12-15-1	一般事項	10-109
10-12-15-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-109
10-12-15-3	コンクリートブロック工	10-109

10-12-15-4	石積（張）工	10-109
第16節	カルバート工	10-109
10-12-16-1	一般事項	10-109
10-12-16-2	材 料	10-110
10-12-16-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-110
10-12-16-4	場所打函渠工	10-110
10-12-16-5	プレキャストカルバート工	10-110
10-12-16-6	防水工	10-110
第17節	法面工	10-110
10-12-17-1	一般事項	10-110
10-12-17-2	植生工	10-110
10-12-17-3	法面吹付工	10-110
10-12-17-4	法枠工	10-111
10-12-17-5	法面施肥工	10-111
10-12-17-6	アンカー工	10-111
10-12-17-7	かご工	10-111
第18節	落石雪害防護工	10-111
10-12-18-1	一般事項	10-111
10-12-18-2	材 料	10-111
10-12-18-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-111
10-12-18-4	落石防止網工	10-111
10-12-18-5	落石防護柵工	10-111
10-12-18-6	防雪柵工	10-111
10-12-18-7	雪崩予防柵工	10-111
第19節	橋梁床版工	10-111
10-12-19-1	一般事項	10-111
10-12-19-2	材 料	10-112
10-12-19-3	床版補強工（鋼板接着工法）	10-112
10-12-19-4	床版補強工（増桁架設工法）	10-112
10-12-19-5	床版増厚補強工	10-112
10-12-19-6	床版取替工	10-112
10-12-19-7	旧橋撤去工	10-112
第20節	鋼桁工	10-112
10-12-20-1	一般事項	10-112
10-12-20-2	材 料	10-112
10-12-20-3	鋼桁補強工	10-112
第21節	橋梁支承工	10-112
10-12-21-1	一般事項	10-112
10-12-21-2	材 料	10-112
10-12-21-3	鋼橋支承工	10-112

10-12-21-4	PC橋支承工	10-113
第22節	橋梁付属物工	10-113
10-12-22-1	一般事項	10-113
10-12-22-2	材 料	10-113
10-12-22-3	伸縮継手工	10-113
10-12-22-4	落橋防止装置工	10-113
10-12-22-5	排水施設工	10-114
10-12-22-6	地覆工	10-114
10-12-22-7	橋梁用防護柵工	10-114
10-12-22-8	橋梁用高欄工	10-114
10-12-22-9	検査路工	10-115
10-12-22-10	杓座拡幅工	10-115
第23節	横断歩道橋工	10-115
10-12-23-1	一般事項	10-115
10-12-23-2	材 料	10-115
10-12-23-3	横断歩道橋工	10-115
第24節	橋脚巻立て工	10-115
10-12-24-1	一般事項	10-115
10-12-24-2	材 料	10-115
10-12-24-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-115
10-12-24-4	RC橋脚鋼板巻立て工	10-115
10-12-24-5	橋脚コンクリート巻立て工	10-119
第25節	現場塗装工	10-119
10-12-25-1	一般事項	10-119
10-12-25-2	材 料	10-119
10-12-25-3	橋梁塗装工	10-119
10-12-25-4	道路付属構造物塗装工	10-119
10-12-25-5	張紙防止塗装工	10-119
10-12-25-6	コンクリート面塗装工	10-119
第26節	トンネル工	10-120
10-12-26-1	一般事項	10-120
10-12-26-2	材 料	10-120
10-12-26-3	内装板工	10-120
10-12-26-4	裏込注入工	10-120
10-12-26-5	漏水対策工	10-120

第11編 公園緑地編

第1章 基盤整備

第1節 摘要	11-1
第2節 適用すべき諸基準	11-1
第3節 敷地造成工	11-2
11-1-3-1 一般事項	11-2
11-1-3-2 表土保全工	11-2
11-1-3-3 整地工	11-2
11-1-3-4 掘削工	11-2
11-1-3-5 盛土工	11-2
11-1-3-6 路体盛土工	11-2
11-1-3-7 路床盛土工	11-2
11-1-3-8 法面整形工	11-3
11-1-3-9 路床安定処理工	11-3
11-1-3-10 置換工	11-3
11-1-3-11 サンドマット工	11-3
11-1-3-12 パーチカルドレーン工	11-3
11-1-3-13 残土処理工	11-3
第4節 公園土工	11-3
11-1-4-1 一般事項	11-3
11-1-4-2 小規模造成工	11-3
11-1-4-3 残土処理工	11-3
第5節 植栽基盤工	11-3
11-1-5-1 一般事項	11-3
11-1-5-2 材料	11-4
11-1-5-3 透水層工	11-5
11-1-5-4 土層改良工	11-5
11-1-5-5 土性改良工	11-5
11-1-5-6 表土盛土工	11-6
11-1-5-7 人工地盤工	11-6
11-1-5-8 造形工	11-6
第6節 法面工	11-7
11-1-6-1 一般事項	11-7
11-1-6-2 材料	11-7
11-1-6-3 法面ネット工	11-7
11-1-6-4 植生工	11-7
11-1-6-5 法枠工	11-7
11-1-6-6 編柵工	11-7
11-1-6-7 かご工	11-8

第7節 軽量盛土工	11-8
11-1-7-1 一般事項	11-8
11-1-7-2 軽量盛土工	11-8
第8節 擁壁工	11-8
11-1-8-1 一般事項	11-8
11-1-8-2 材 料	11-8
11-1-8-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	11-8
11-1-8-4 現場打擁壁工	11-8
11-1-8-5 プレキャスト擁壁工	11-8
11-1-8-6 補強土壁工	11-9
11-1-8-7 コンクリートブロック工	11-9
11-1-8-8 石積工	11-9
11-1-8-9 土留め工	11-13
第9節 公園カルバート工	11-13
11-1-9-1 一般事項	11-13
11-1-9-2 材 料	11-13
11-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	11-14
11-1-9-4 現場打函渠工	11-14
11-1-9-5 プレキャストカルバート工	11-14
第10節 公園施設等撤去・移設工	11-14
11-1-10-1 一般事項	11-14
11-1-10-2 公園施設撤去工	11-14
11-1-10-3 移 設 工	11-14
11-1-10-4 伐 採 工	11-15
11-1-10-5 発生材再利用工	11-15
第2章 植栽	
第1節 摘 要	11-16
第2節 適用すべき諸基準	11-16
第3節 植 栽 工	11-16
11-2-3-1 一般事項	11-16
11-2-3-2 材 料	11-18
11-2-3-3 高木植栽工	11-23
11-2-3-4 中低木植栽工	11-24
11-2-3-5 特殊樹木植栽工	11-24
11-2-3-6 地被類植栽工	11-24
11-2-3-7 草花種子散布工	11-24
11-2-3-8 播 種 工	11-24
11-2-3-9 花壇植栽工	11-25
11-2-3-10 樹木養生工	11-25
11-2-3-11 樹名板工	11-25

11-2-3-12	根囲い保護工	11-25
11-2-3-13	芝生保護工	11-25
11-2-3-14	壁面緑化施設工	11-25
第4節	移植工	11-26
11-2-4-1	一般事項	11-26
11-2-4-2	材 料	11-27
11-2-4-3	根回し工	11-27
11-2-4-4	高木移植工	11-27
11-2-4-5	根株移植工	11-28
11-2-4-6	中低木移植工	11-28
11-2-4-7	地被類移植工	11-28
11-2-4-8	樹木養生工	11-28
11-2-4-9	樹名板工	11-29
11-2-4-10	根囲い保護工	11-29
第5節	樹木整姿工	11-29
11-2-5-1	一般事項	11-29
11-2-5-2	材 料	11-29
11-2-5-3	高中木整姿工	11-29
11-2-5-4	低木整姿工	11-30
11-2-5-5	樹勢回復工	11-30
第6節	公園施設等撤去・移設工	11-31
11-2-6-1	公園施設撤去工	11-31
11-2-6-2	移 設 工	11-31
11-2-6-3	伐 採 工	11-31
11-2-6-4	発生材再利用工	11-31
第3章	施設整備	
第1節	摘 要	11-32
第2節	適用すべき諸基準	11-32
第3節	給水設備工	11-33
11-3-3-1	一般事項	11-33
11-3-3-2	材 料	11-33
11-3-3-3	水栓類取付工	11-35
11-3-3-4	貯水施設工	11-35
11-3-3-5	循環設備工	11-36
11-3-3-6	散水施設工	11-37
11-3-3-7	消火栓工	11-38
11-3-3-8	給水設備修繕工	11-38
11-3-3-9	作業土工（床掘り・埋戻し）	11-38
11-3-3-10	給水管路工	11-38
第4節	雨水排水設備工	11-39

11-3-4-1	一般事項	11-39
11-3-4-2	材 料	11-39
11-3-4-3	調整池工	11-40
11-3-4-4	貯留施設工	11-40
11-3-4-5	作業土工（床掘り・埋戻し）	11-40
11-3-4-6	側 溝 工	11-40
11-3-4-7	管 渠 工	11-41
11-3-4-8	集水桝・マンホール工	11-42
11-3-4-9	地下排水工	11-43
11-3-4-10	公園水路工	11-43
第5節 汚水排水設備工		11-43
11-3-5-1	一般事項	11-43
11-3-5-2	材 料	11-43
11-3-5-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	11-44
11-3-5-4	管 渠 工	11-44
11-3-5-5	汚水桝・マンホール工	11-44
11-3-5-6	浄化槽工	11-44
第6節 電気設備工		11-45
11-3-6-1	一般事項	11-45
11-3-6-2	材 料	11-45
11-3-6-3	照明設備工	11-46
11-3-6-4	放送設備工	11-46
11-3-6-5	監視カメラ設置工	11-46
11-3-6-6	電気設備修繕工	11-46
11-3-6-7	作業土工（床掘り・埋戻し）	11-46
11-3-6-8	電線管路工	11-46
第7節 園路広場整備工		11-47
11-3-7-1	一般事項	11-47
11-3-7-2	材 料	11-47
11-3-7-3	舗装撤去工	11-48
11-3-7-4	舗装準備工	11-48
11-3-7-5	アスファルト舗装工	11-48
11-3-7-6	排水性舗装工	11-48
11-3-7-7	透水性舗装工	11-48
11-3-7-8	アスファルト系舗装工	11-48
11-3-7-9	コンクリート系舗装工	11-48
11-3-7-10	土系舗装工	11-49
11-3-7-11	レンガ・タイル系舗装工	11-50
11-3-7-12	木系舗装工	11-50
11-3-7-13	樹脂系舗装工	11-50

11-3-7-14	石材系舗装工	11-51
11-3-7-15	舗装仮復旧工	11-51
11-3-7-16	園路縁石工	11-51
11-3-7-17	区画線工	11-52
11-3-7-18	階段工	11-52
11-3-7-19	公園橋工	11-52
11-3-7-20	デッキ工	11-52
11-3-7-21	視覚障害者誘導用ブロック工	11-52
11-3-7-22	作業土工（床掘り・埋戻し）	11-53
11-3-7-23	植樹ブロック工	11-53
第8節 修景施設整備工		11-53
11-3-8-1	一般事項	11-53
11-3-8-2	材 料	11-53
11-3-8-3	石 組 工	11-53
11-3-8-4	添景物工	11-53
11-3-8-5	袖垣・垣根工	11-54
11-3-8-6	花 壇 工	11-54
11-3-8-7	トレリス工	11-54
11-3-8-8	モニュメント工	11-54
11-3-8-9	小規模水景施設工	11-54
11-3-8-10	修景施設修繕工	11-54
11-3-8-11	作業土工（床掘り・埋戻し）	11-54
11-3-8-12	水景施設工	11-54
第9節 遊戯施設整備工		11-54
11-3-9-1	一般事項	11-54
11-3-9-2	材 料	11-55
11-3-9-3	遊具組立設置工	11-56
11-3-9-4	小規模現場打遊具工	11-57
11-3-9-5	遊具施設修繕工	11-57
11-3-9-6	作業土工（床掘り・埋戻し）	11-57
11-3-9-7	現場打遊具工	11-57
第10節 サービス施設整備工		11-57
11-3-10-1	一般事項	11-57
11-3-10-2	材 料	11-57
11-3-10-3	時計台工	11-57
11-3-10-4	水飲み場工	11-57
11-3-10-5	洗い場工	11-57
11-3-10-6	ベンチ・テーブル工	11-57
11-3-10-7	野外炉工	11-58
11-3-10-8	炊事場工	11-58

11-3-10-9	サイン施設工	11-58
11-3-10-10	サービス施設修繕工	11-58
第11節	管理施設整備工	11-58
11-3-11-1	一般事項	11-58
11-3-11-2	材 料	11-58
11-3-11-3	リサイクル施設工	11-58
11-3-11-4	ごみ焼却施設工	11-59
11-3-11-5	ごみ施設工	11-59
11-3-11-6	井 戸 工	11-59
11-3-11-7	門 扉 工	11-59
11-3-11-8	柵 工	11-59
11-3-11-9	車止め工	11-60
11-3-11-10	園名板工	11-60
11-3-11-11	掲揚ポール工	11-60
11-3-11-12	反射鏡工	11-60
11-3-11-13	境界工	11-60
11-3-11-14	管理施設修繕工	11-60
第12節	建築施設組立設置工	11-60
11-3-12-1	一般事項	11-60
11-3-12-2	材 料	11-60
11-3-12-3	四 阿 工	11-61
11-3-12-4	パーゴラ工	11-62
11-3-12-5	シェルター工	11-62
11-3-12-6	キャビン(ロッジ)工	11-62
11-3-12-7	温 室 工	11-62
11-3-12-8	観察施設工	11-62
11-3-12-9	売 店 工	11-63
11-3-12-10	荷物預かり所工	11-63
11-3-12-11	更衣室工	11-63
11-3-12-12	便 所 工	11-63
11-3-12-13	倉 庫 工	11-63
11-3-12-14	自転車置場工	11-63
11-3-12-15	建築施設修繕工	11-63
第13節	施設仕上げ工	11-63
11-3-13-1	一般事項	11-63
11-3-13-2	材 料	11-63
11-3-13-3	塗装仕上げ工	11-64
11-3-13-4	加工仕上げ工	11-66
11-3-13-5	左官仕上げ工	11-67
11-3-13-6	タイル仕上げ工	11-67

11-3-13-7	石仕上げ工	11-68
第14節	公園施設等撤去・移設工	11-68
11-3-14-1	公園施設撤去工	11-68
11-3-14-2	移設工	11-68
11-3-14-3	伐採工	11-68
11-3-14-4	発生材再利用工	11-68
第4章	グラウンド・コート整備	
第1節	摘 要	11-69
第2節	適用すべき諸基準	11-69
第3節	グラウンド・コート舗装工	11-69
11-4-3-1	一般事項	11-69
11-4-3-2	材 料	11-70
11-4-3-3	舗装準備工	11-73
11-4-3-4	グラウンド・コート用舗装工	11-73
11-4-3-5	グラウンド・コート縁石工	11-78
第4節	スタンド整備工	11-78
11-4-4-1	一般事項	11-78
11-4-4-2	材 料	11-78
11-4-4-3	スタンド擁壁工	11-79
11-4-4-4	ベンチ工	11-80
11-4-4-5	スタンド施設修繕工	11-80
第5節	グラウンド・コート施設整備工	11-80
11-4-5-1	一般事項	11-80
11-4-5-2	材 料	11-80
11-4-5-3	ダッグアウト工	11-82
11-4-5-4	スコアボード工	11-82
11-4-5-5	バックネット工	11-82
11-4-5-6	競技施設工	11-82
11-4-5-7	スポーツポイント工	11-83
11-4-5-8	審判台工	11-83
11-4-5-9	掲揚ポール工	11-83
11-4-5-10	衝撃吸収材工	11-83
11-4-5-11	グラウンド・コート柵工	11-83
11-4-5-12	グラウンド・コート施設修繕工	11-84
第6節	公園施設等撤去・移設工	11-84
11-4-6-1	公園施設撤去工	11-84
11-4-6-2	移設工	11-84
11-4-6-3	伐採工	11-84
11-4-6-4	発生材再利用工	11-84
第5章	自然育成	

第1節 摘要	11-84
第2節 適用すべき諸基準	11-84
第3節 自然育成施設工	11-84
11-5-3-1 一般事項	11-84
11-5-3-2 材 料	11-85
11-5-3-3 自然育成盛土工	11-85
11-5-3-4 自然水路工	11-85
11-5-3-5 水 田 工	11-85
11-5-3-6 ガレ山工	11-85
11-5-3-7 粗朶山工	11-85
11-5-3-8 カントリーヘッジ工	11-85
11-5-3-9 石積土堰堤工	11-86
11-5-3-10 しがらみ柵工	11-86
11-5-3-11 自然育成型護岸工	11-86
11-5-3-12 保護柵工	11-86
11-5-3-13 解説板工	11-86
11-5-3-14 自然育成施設修繕工	11-86
11-5-3-15 作業土工（床掘り・埋戻し）	11-86
11-5-3-16 自然育成型護岸基礎工	11-86
11-5-3-17 沈床工	11-86
11-5-3-18 捨石工	11-86
11-5-3-19 かご工	11-87
11-5-3-20 元付工	11-87
第4節 自然育成植栽工	11-87
11-5-4-1 一般事項	11-87
11-5-4-2 材 料	11-87
11-5-4-3 湿地移設工	11-87
11-5-4-4 水生植物植栽工	11-87
11-5-4-5 林地育成工	11-87
第5節 公園施設等撤去・移設工	11-88
11-5-5-1 公園施設撤去工	11-88
11-5-5-2 移設工	11-88
11-5-5-3 伐採工	11-88
11-5-5-4 発生材再利用工	11-88

第12編 下水道編

第1章 管 路

第1節 適 用	12-1
第2節 諸法令及び諸基準	12-1
第3節 管きょ工（開削）	12-2
12-1-3-1 一般事項	12-2
12-1-3-2 材 料	12-2
12-1-3-3 管路土工	12-2
12-1-3-4 管布設工	12-4
12-1-3-5 管基礎工	12-7
12-1-3-6 水路築造工	12-7
12-1-3-7 管路土留工	12-8
12-1-3-8 埋設物防護工	12-9
12-1-3-9 管路路面覆工	12-10
12-1-3-10 開削水替工	12-10
12-1-3-11 地下水位低下工	12-10
12-1-3-12 補助地盤改良工	12-11
第4節 管きょ工（小口径推進）	12-12
12-1-4-1 一般事項	12-12
12-1-4-2 材 料	12-12
12-1-4-3 小口径推進工	12-12
12-1-4-4 立坑内管布設工	12-14
12-1-4-5 仮設備工	12-15
12-1-4-6 送排泥設備工	12-15
12-1-4-7 泥水処理設備工	12-15
12-1-4-8 推進水替工	12-16
12-1-4-9 補助地盤改良工	12-16
第5節 管きょ工（推進）	12-16
12-1-5-1 一般事項	12-16
12-1-5-2 材 料	12-16
12-1-5-3 推進工	12-16
12-1-5-4 立坑内管布設工	12-19
12-1-5-5 仮設備工	12-19
12-1-5-6 通信・換気設備工	12-20
12-1-5-7 送排泥設備工	12-20
12-1-5-8 泥水処理設備工	12-20
12-1-5-9 注入設備工	12-20
12-1-5-10 推進水替工	12-21
12-1-5-11 補助地盤改良工	12-21

第6節 管きよ工（シールド）	12-21
12-1-6-1 一般事項	12-21
12-1-6-2 材 料	12-21
12-1-6-3 一次覆工	12-21
12-1-6-4 二次覆工	12-23
12-1-6-5 空伏工	12-24
12-1-6-6 立坑内管布設工	12-24
12-1-6-7 坑内整備工	12-24
12-1-6-8 仮設備工（シールド）	12-24
12-1-6-9 坑内設備工	12-25
12-1-6-10 立坑設備工	12-26
12-1-6-11 圧気設備工	12-26
12-1-6-12 送排泥設備工	12-27
12-1-6-13 泥水処理設備工	12-27
12-1-6-14 注入設備工	12-27
12-1-6-15 シールド水替工	12-27
12-1-6-16 補助地盤改良工	12-27
第7節 管きよ更生工	12-27
12-1-7-1 一般事項	12-27
12-1-7-2 材 料	12-27
12-1-7-3 管きよ内面被覆工	12-27
12-1-7-4 換気工	12-29
12-1-7-5 管きよ更生水替工	12-29
第8節 マンホール工	12-29
12-1-8-1 一般事項	12-29
12-1-8-2 材 料	12-30
12-1-8-3 現場打ちマンホール工	12-30
12-1-8-4 組立マンホール工	12-31
12-1-8-5 小型マンホール工	12-32
第9節 特殊マンホール工	12-32
12-1-9-1 一般事項	12-32
12-1-9-2 材 料	12-32
12-1-9-3 管路土工	12-32
12-1-9-4 躯体工	12-32
12-1-9-5 土留工	12-33
12-1-9-6 路面覆工	12-33
12-1-9-7 開削水替工	12-33
12-1-9-8 地下水位低下工	12-33
12-1-9-9 補助地盤改良工	12-33
第10節 取付管及びます工	12-34

12-1-10-1	一般事項	12-34
12-1-10-2	材 料	12-34
12-1-10-3	管路土工	12-34
12-1-10-4	ます設置工	12-34
12-1-10-5	取付管布設工	12-34
12-1-10-6	管路土留工	12-35
12-1-10-7	開削水替工	12-35
第11節	地盤改良工	12-35
12-1-11-1	一般事項	12-35
12-1-11-2	材 料	12-35
12-1-11-3	固結工	12-35
第12節	付帯工	12-35
12-1-12-1	一般事項	12-35
12-1-12-2	材 料	12-35
12-1-12-3	舗装撤去工	12-35
12-1-12-4	管路土工	12-35
12-1-12-5	舗装復旧工	12-35
12-1-12-6	道路付属物撤去工	12-36
12-1-12-7	道路付属物復旧工	12-36
12-1-12-8	殻運搬処理工	12-36
第13節	立坑工	12-36
12-1-13-1	一般事項	12-36
12-1-13-2	材 料	12-36
12-1-13-3	管路土工	12-37
12-1-13-4	土留工	12-37
12-1-13-5	ライナープレート式土留工及び土工	12-37
12-1-13-6	鋼製ケーシング式土留工及び土工	12-38
12-1-13-7	地中連続壁工（壁式）	12-39
12-1-13-8	地中連続壁工（柱列式）	12-39
12-1-13-9	路面覆工	12-40
12-1-13-10	立坑設備工	12-40
12-1-13-11	埋設物防護工	12-40
12-1-13-12	立坑水替工	12-40
12-1-13-13	地下水位低下工	12-40
12-1-13-14	補助地盤改良工	12-40
第2章	処理場・ポンプ場	
第1節	適用	12-41

第13編 港湾・漁港編

第1章 航路、泊地、船だまり

第1節 適用	13-1
第2節 適用すべき諸基準	13-1
第3節 浚渫工	13-1
13-1-3-1 一般事項	13-1
13-1-3-2 ポンプ浚渫工	13-1
13-1-3-3 グラブ浚渫工	13-1
13-1-3-4 硬土盤浚渫工	13-1
13-1-3-5 岩盤浚渫工	13-2
13-1-3-6 バックハウ浚渫工	13-2
第4節 土捨工	13-2
第5節 埋立工	13-2
13-1-5-1 一般事項	13-2
13-1-5-2 余水吐工	13-2
13-1-5-3 固化工	13-2
13-1-5-4 埋立工	13-2
13-1-5-5 排砂管整備工	13-3
13-1-5-6 土運船運搬工	13-3
13-1-5-7 揚土埋立工	13-3
13-1-5-8 埋立土工	13-3

第2章 防波堤、防砂堤、導流堤

第1節 適用	13-4
第2節 適用すべき諸基準	13-4
第3節 海上地盤改良工	13-4
第4節 基礎工	13-4
第5節 本体工（ケーソン式）	13-4
第6節 本体工（ブロック式）	13-4
第7節 本体工（場所打式）	13-4
第8節 本体工（捨石・捨ブロック式）	13-5
第9節 本体工（鋼矢板式）	13-5
第10節 本体工（コンクリート矢板式）	13-5
第11節 本体工（鋼杭式）	13-5
第12節 本体工（コンクリート杭式）	13-5
第13節 被覆・根固工	13-5
第14節 上部工	13-5
第15節 消波工	13-5
第16節 維持補修工	13-5
第17節 構造物撤去工	13-5

第18節 雑工	13-5
第3章 防潮堤	
第1節 適用	13-6
第2節 適用すべき諸基準	13-6
第3節 海上地盤改良工	13-6
第4節 基礎工	13-6
第5節 本体工（ケーソン式）	13-6
第6節 本体工（ブロック式）	13-6
第7節 本体工（場所打式）	13-6
第8節 本体工（鋼矢板式）	13-6
第9節 本体工（コンクリート矢板式）	13-7
第10節 被覆・根固工	13-7
第11節 上部工	13-7
第12節 消波工	13-7
第13節 陸上地盤改良工	13-7
第14節 港湾・漁港土工	13-7
第15節 舗装工	13-7
第16節 維持補修工	13-7
第17節 構造物撤去工	13-7
第18節 仮設工	13-7
第19節 雑工	13-7
第4章 護岸、岸壁、物揚場	
第1節 適用	13-8
第2節 適用すべき諸基準	13-8
第3節 海上地盤改良工	13-8
第4節 基礎工	13-8
第5節 本体工（ケーソン式）	13-8
第6節 本体工（ブロック式）	13-8
第7節 本体工（場所打式）	13-8
第8節 本体工（捨石・捨ブロック式）	13-9
第9節 本体工（鋼矢板式）	13-9
第10節 本体工（コンクリート矢板式）	13-9
第11節 本体工（鋼杭式）	13-9
第12節 本体工（コンクリート杭式）	13-9
第13節 被覆・根固工	13-9
第14節 上部工	13-9
第15節 附属工	13-9
第16節 消波工	13-9
第17節 裏込・裏埋工	13-9
第18節 陸上地盤改良工	13-9

第19節	港湾・漁港土工	13-9
第20節	舗装工	13-9
第21節	維持補修工	13-10
第22節	構造物撤去工	13-10
第23節	仮設工	13-10
第24節	雑工	13-10
第5章 棧橋、係船杭		
第1節	適用	13-11
第2節	適用すべき諸基準	13-11
第3節	海上地盤改良工	13-11
第4節	本体工（鋼杭式）	13-11
第5節	本体工（コンクリート杭式）	13-11
第6節	上部工	13-11
第7節	附属工	13-11
第8節	舗装工	13-11
第9節	維持補修工	13-11
第10節	構造物撤去工	13-12
第11節	雑工	13-12
第6章 船揚場		
第1節	適用	13-13
第2節	適用すべき諸基準	13-13
第3節	海上地盤改良工	13-13
第4節	基礎工	13-13
第5節	本体工（ブロック式）	13-13
第6節	本体工（場所打式）	13-13
第7節	被覆・根固工	13-13
第8節	附属工	13-13
第9節	裏込・裏埋工	13-14
第10節	陸上地盤改良工	13-14
第11節	維持補修工	13-14
第12節	構造物撤去工	13-14
第13節	仮設工	13-14
第14節	雑工	13-14
第7章 臨港道路、駐車場		
第1節	適用	13-15
第2節	適用すべき諸基準	13-15
第3節	港湾・漁港土工	13-15
第4節	道路舗装工	13-15
	13-7-4-1 一般事項	13-15
	13-7-4-2 路床工	13-15

13-7-4-3	コンクリート舗装工	13-15
13-7-4-4	アスファルト舗装工	13-15
13-7-4-5	道路附属工	13-15
第5節	緑地工	13-16
13-7-5-1	一般事項	13-16
13-7-5-2	植生工	13-16

第14編 港湾・漁港海岸編

第1章 堤防、防潮堤、護岸

第1節 適用	14-1
第2節 適用すべき諸基準	14-1
第3節 海上地盤改良工	14-1
第4節 基礎工	14-1
第5節 本体工（ケーソン式）	14-1
第6節 本体工（ブロック式）	14-1
第7節 本体工（場所打式）	14-2
第8節 本体工（鋼矢板式）	14-2
第9節 本体工（コンクリート矢板式）	14-2
第10節 被覆・根固工	14-2
第11節 上部工	14-2
第12節 消波工	14-2
第13節 裏込・裏埋工	14-2
第14節 陸上地盤改良工	14-2
第15節 土工	14-2
第16節 舗装工	14-2
第17節 維持補修工	14-2
第18節 構造物撤去工	14-2
第19節 仮設工	14-3
第20節 雑工	14-3

第2章 突堤

第1節 適用	14-4
第2節 適用すべき諸基準	14-4
第3節 海上地盤改良工	14-4
第4節 基礎工	14-4
第5節 本体工（ケーソン式）	14-4
第6節 本体工（ブロック式）	14-4
第7節 本体工（場所打式）	14-4
第8節 本体工（捨石・捨ブロック式）	14-5
第9節 本体工（鋼矢板式）	14-5
第10節 本体工（コンクリート矢板式）	14-5
第11節 本体工（鋼杭式）	14-5
第12節 本体工（コンクリート杭式）	14-5
第13節 被覆・根固工	14-5
第14節 上部工	14-5
第15節 消波工	14-5
第16節 陸上地盤改良工	14-5

第17節	土工	14-5
第18節	舗装工	14-5
第19節	維持補修工	14-5
第20節	構造物撤去工	14-6
第21節	仮設工	14-6
第22節	雑工	14-6
第3章 離岸堤、潜堤・人工リーフ		
第1節	適用	14-7
第2節	適用すべき諸基準	14-7
第3節	海上地盤改良工	14-7
第4節	基礎工	14-7
第5節	本体工（ケーソン式）	14-7
第6節	本体工（ブロック式）	14-7
第7節	本体工（場所打式）	14-7
第8節	本体工（捨石・捨ブロック式）	14-8
第9節	被覆・根固工	14-8
第10節	上部工	14-8
第11節	消波工	14-8
第12節	構造物撤去工	14-8
第13節	仮設工	14-8
第14節	雑工	14-8
第4章 水門及び樋門、陸閘		
第1節	適用	14-9
第2節	適用すべき諸基準	14-9
第3節	海上地盤改良工	14-9
第4節	基礎工	14-9
第5節	附属工	14-9
第6節	土工	14-9
第7節	維持補修工	14-9
第8節	構造物撤去工	14-9
第9節	仮設工	14-10
第10節	雑工	14-10
第5章 養浜		
第1節	適用	14-11
第2節	適用すべき諸基準	14-11
第3節	土捨工	14-11
第4節	土工	14-11

第15編 漁場編

第1章 魚 礁

第1節 適 用	15-1
第2節 適用すべき諸基準	15-1
第3節 魚 礁 工	15-1
第4節 雑 工	15-1

第2章 増 殖 場 、 養 殖 場

第1節 適 用	15-2
第2節 適用すべき諸基準	15-2
第3節 浚渫工	15-2
第4節 土捨工	15-2
第5節 増殖場工	15-2
第6節 海上地盤改良工	15-2
第7節 基 礎 工	15-2
第8節 本 体 工 (ケーソン式)	15-2
第9節 本 体 工 (ブロック式)	15-2
第10節 本 体 工 (場所打式)	15-3
第11節 本 体 工 (捨石・捨ブロック式)	15-3
第12節 本 体 工 (鋼矢板式)	15-3
第13節 本 体 工 (コンクリート矢板式)	15-3
第14節 本 体 工 (鋼杭式)	15-3
第15節 本 体 工 (コンクリート杭式)	15-3
第16節 被覆・根固工	15-3
第17節 上 部 工	15-3
第18節 消 波 工	15-3
第19節 埋 立 工	15-3
第20節 構造物撤去工	15-3
第21節 雑 工	15-3

第16編 ほ場整備編

第1章 ほ場整備

第1節 適 用	16-1
第2節 適用すべき諸基準	16-1
第3節 整 地 工	16-1
16-1-3-1 一般事項	16-1
16-1-3-2 整地工	16-2
16-1-3-3 盛土工	16-3
16-1-3-4 湧水処理工	16-3
16-1-3-5 畦畔工	16-3
16-1-3-6 田区進入路工	16-3
16-1-3-7 床版進入路工	16-3
16-1-3-8 付帯工	16-3

第2章 用排水路

第1節 適 用	16-4
第2節 適用すべき諸基準	16-4
第3節 用水路工	16-4
16-2-3-1 一般事項	16-4
16-2-3-2 用水路工	16-4
16-2-3-3 取水工	16-5
16-2-3-4 管渠工	16-5
16-2-3-5 集水柵工	16-5
第4節 排水路工	16-5
16-2-4-1 一般事項	16-5
16-2-4-2 排水路工	16-5
16-2-4-3 管渠工	16-6
16-2-4-4 集水柵工	16-6

第3章 幹線道路

第1節 適 用	16-7
---------------	------

第4章 耕作道路

第1節 適 用	16-8
第2節 適用すべき諸基準	16-8
第3節 耕作道路工	16-8
16-4-3-1 一般事項	16-8
16-4-3-2 耕作道路工	16-8
16-4-3-3 隅 切 工	16-8
16-4-3-4 路 盤 工	16-8

第5章 暗渠排水

第1節 適 用	16-9
---------------	------

第2節 適用すべき諸基準	16-9
第3節 暗渠排水工	16-9
16-5-3-1 一般事項	16-9
16-5-3-2 吸水渠工	16-9
16-5-3-3 集水渠工	16-9
16-5-3-4 水閘設置工	16-10
16-5-3-5 立ち上り工	16-10

第17編 農用地造成編

第1章 農用地造成

第1節 適用	17-1
第2節 適用すべき諸基準	17-1
第3節 一般事項	17-1
第4節 基盤工	17-1
17-1-4-1 一般事項	17-1
17-1-4-2 暗渠排水工	17-2
17-1-4-3 造成土工	17-2
17-1-4-4 整形仕上げ工	17-3
17-1-4-5 法面排水工	17-3
17-1-4-6 法止工	17-3
17-1-4-7 作業残土処理工	17-3
第5節 法面工	17-3
17-1-5-1 一般事項	17-3
17-1-5-2 植生工	17-3
17-1-5-3 吹付工	17-3
第6節 畑面工	17-3
17-1-6-1 一般事項	17-3
17-1-6-2 畑面工	17-3
17-1-6-3 畑面保全工	17-4
17-1-6-4 畑面暗渠排水工	17-4
第7節 道路工	17-4
17-1-7-1 一般事項	17-4
17-1-7-2 掘削工	17-4
17-1-7-3 盛土工	17-4
17-1-7-4 路体盛土工	17-4
17-1-7-5 路床盛土工	17-5
17-1-7-6 整形仕上げ工	17-5
17-1-7-7 舗装準備工	17-5
17-1-7-8 アスファルト舗装工	17-5
17-1-7-9 コンクリート舗装工	17-5
17-1-7-10 砂利舗装工	17-5
第8節 排水路工	17-5
17-1-8-1 排水路工	17-5
第9節 ほ場内沈砂池工	17-5
17-1-9-1 ほ場内沈砂池工	17-5
第10節 防災施設工	17-5
17-1-10-1 一般事項	17-6

17-1-10-2	作業土工	17-6
17-1-10-3	ほ場外沈砂池工	17-6
17-1-10-4	洪水調整池工	17-6
17-1-10-5	植生工	17-6
17-1-10-6	洪水吐工	17-6
17-1-10-7	放流工	17-6

第18編 農道編

第1章 道 路	
第1節 適 用	18-1
第2節 適用すべき諸基準	18-1
第2章 舗 装	
第1節 適 用	18-1
第3章 橋梁下部	
第1節 適 用	18-1
第4章 鋼橋上部	
第1節 適 用	18-1
第5章 コンクリート橋上部	
第1節 適 用	18-2
第6章 トンネル	
第1節 適 用	18-2
第7章 道路修繕	
第1節 適 用	18-2

第19編 開水路・排水路編

第1章 開水路・排水路

第1節 適用	19-1
第2節 適用すべき諸基準	19-1
第3節 開水路・排水路工	19-1
19-1-3-1 一般事項	19-1
19-1-3-2 作業土工	19-1
19-1-3-3 現場打ちコンクリート水路工	19-1
19-1-3-4 二次製品水路工（L形、大型水路）	19-2
19-1-3-5 二次製品水路工（小型水路）	19-2
第4節 合流工	19-2
19-1-4-1 一般事項	19-2
19-1-4-2 作業土工	19-3
19-1-4-3 既製杭工	19-3
19-1-4-4 場所打杭工	19-3
19-1-4-5 矢板工	19-3
19-1-4-6 合流工	19-3
第5節 水路付帯工	19-4
19-1-5-1 一般事項	19-4
19-1-5-2 水抜き工	19-4
19-1-5-3 付帯施設工・安全施設工	19-4
第6節 耕地復旧工	19-4
19-1-6-1 一般事項	19-4
19-1-6-2 水田復旧工	19-5
19-1-6-3 畑地復旧工	19-5
第7節 道路復旧工	19-5
19-1-7-1 一般事項	19-5
19-1-7-2 路体盛土工	19-5
19-1-7-3 路床盛土工	19-5
19-1-7-4 舗装準備工	19-5
19-1-7-5 アスファルト舗装工	19-5
19-1-7-6 コンクリート舗装工	19-5
19-1-7-7 路盤工	19-5
19-1-7-8 道路用側溝工	19-6
19-1-7-9 安全施設工	19-6
19-1-7-10 区画線工	19-6
19-1-7-11 縁石工	19-6
第8節 水路復旧工	19-6
19-1-8-1 一般事項	19-6

19-1-8-2	土水路工	19-6
19-1-8-3	二次製品水路工	19-6

第20編 地すべり防止編

第1章 地すべり防止

第1節 適用	20-1
第2節 適用すべき諸基準	20-1
第3節 水路工	20-1
20-1-3-1 一般事項	20-1
20-1-3-2 作業土工	20-1
20-1-3-3 承水路工	20-1
20-1-3-4 排水路工	20-1
20-1-3-5 管渠工	20-2
20-1-3-6 集水柵工	20-2
20-1-3-7 現場打水路工	20-2
20-1-3-8 明暗渠工	20-2
20-1-3-9 暗渠工	20-2
20-1-3-10 深層暗渠工	20-2
第4節 排土盛土工	20-2
20-1-4-1 一般事項	20-2
20-1-4-2 掘削工	20-2
20-1-4-3 盛土工	20-2
20-1-4-4 法面整形工	20-2
20-1-4-5 植生工	20-2
20-1-4-6 吹付工	20-2
20-1-4-7 かご工	20-2

第21編 管路・畑かん施設編

第1章 管路・畑かん施設

第1節 適用	21-1
第2節 適用すべき諸基準	21-1
第3節 管路・畑かん施設土工	21-2
21-1-3-1 一般事項	21-2
21-1-3-2 作業土工	21-2
21-1-3-3 掘削工	21-2
21-1-3-4 盛土工	21-2
21-1-3-5 法面整形工	21-2
21-1-3-6 残土処理工	21-2
第4節 管基礎工	21-2
21-1-4-1 一般事項	21-2
21-1-4-2 砂基礎工	21-2
21-1-4-3 コンクリート基礎工	21-3
第5節 管布設工	21-3
21-1-5-1 一般事項	21-3
21-1-5-2 硬質塩化ビニル管工	21-5
21-1-5-3 強化プラスチック複合管工	21-6
21-1-5-4 ダクタイル鋳鉄管工	21-7
21-1-5-5 鋼管工	21-7
21-1-5-6 弁類設置工	21-11
21-1-5-7 流量計工	21-12
21-1-5-8 埋設表示工	21-12
第6節 スラストブロック工	21-12
21-1-6-1 一般事項	21-12
21-1-6-2 スラストブロック工	21-12
第7節 畑かん施設工	21-12
21-1-7-1 一般事項	21-12
21-1-7-2 給水栓工	21-13
21-1-7-3 散水支管設置工	21-13
21-1-7-4 散水器具工	21-13
第8節 橋梁添架工	21-13
21-1-8-1 一般事項	21-13
21-1-8-2 橋梁添架工	21-13
第9節 防食対策工	21-13
21-1-9-1 一般事項	21-13
21-1-9-2 防食対策工	21-13

第 2 2 編 用排水機場編

第 1 章 用排水機場下部

第 1 節 適 用	22-1
第 2 節 適用すべき諸基準	22-1

第 2 3 編 頭首工編

第 1 章 頭 首 工

第 1 節 適 用	23-1
第 2 節 適用すべき諸基準	23-1

第24編 ため池編

第1章 た め 池

第1節 適 用	24-1
第2節 適用すべき諸基準	24-1
第3節 用語の定義	24-1
第4節 堤体工	24-2
24-1-4-1 一般事項	24-2
24-1-4-2 雑物除去工	24-2
24-1-4-3 表土剥ぎ工	24-2
24-1-4-4 掘削工	24-3
24-1-4-5 盛土工	24-3
24-1-4-6 作業土工	24-4
24-1-4-7 残土処理工	24-4
24-1-4-8 法面整形工	24-4
24-1-4-9 掘削土の流用工	24-4
24-1-4-10 掘削土の搬出工	24-4
24-1-4-11 堤体盛立工	24-5
24-1-4-12 裏法フィルター工	24-6
24-1-4-13 腰ブロック工	24-6
24-1-4-14 ドレーン工	24-6
第5節 地盤改良工	24-6
24-1-5-1 一般事項	24-6
24-1-5-2 浅層改良工	24-7
24-1-5-3 深層改良工	24-7
第6節 法面工	24-8
24-1-6-1 一般事項	24-8
24-1-6-2 吹付工	24-8
24-1-6-3 植生工	24-8
第7節 洪水吐工	24-8
24-1-7-1 一般事項	24-8
24-1-7-2 洪水吐工	24-8
第8節 取水施設工	24-9
24-1-8-1 一般事項	24-9
24-1-8-2 取水施設工	24-9
24-1-8-3 ゲート及びバルブ製作工	24-9
24-1-8-4 取水ゲート工	24-10
24-1-8-5 土砂吐ゲート工	24-10
第9節 浚渫工	24-10
24-1-9-1 一般事項	24-10

24-1-9-2 土質改良工 24-10

第25編 施設機械設備及び電気通信設備編

第1章 施設機械設備及び電気通信設備

第1節 適用	25-1
第2節 適用すべき諸基準	25-1
第3節 一般事項	25-1
25-1-3-1 提出図書	25-1
25-1-3-2 施工計画書	25-1
25-1-3-3 承諾図書	25-3
25-1-3-4 完成図書及び施工図	25-4
25-1-3-5 施工管理	25-4
25-1-3-6 発注者による完成図書等の使用	25-4
25-1-3-7 管理記録の整理	25-5
第4節 機器及び材料	25-5
第5節 共通施工	25-5
第6節 揚（用）排水ポンプ設備	25-5
第7節 水門設備	25-5
第8節 除塵設備	25-5
第9節 水管橋上部工	25-5
第10節 電気通信設備	25-5

第26編 林道編

第1章 開設

第1節 適用	26-1
第2節 適用すべき諸基準	26-1
第3節 工場製作工	26-1
26-1-3-1 一般事項	26-1
第4節 道路土工	26-1
26-1-4-1 一般事項	26-1
第5節 路盤工	26-2
26-1-5-1 一般事項	26-2
26-1-5-2 材料	26-2
26-1-5-3 施工	26-2
26-1-5-4 コンクリート路面工	26-2
第6節 舗装工	26-2
26-1-6-1 一般事項	26-2
第7節 法面工	26-2
26-1-7-1 一般事項	26-2
第8節 擁壁工	26-2
26-1-8-1 一般事項	26-2
26-1-8-2 鋼製擁壁工	26-3
26-1-8-3 簡易鋼製擁壁工	26-3
26-1-8-4 土のう積工	26-3
第9節 石・ブロック積(張)工	26-4
26-1-9-1 一般事項	26-4
第10節 カルバート工	26-4
26-1-10-1 一般事項	26-4
第11節 排水構造物工	26-4
26-1-11-1 一般事項	26-4
26-1-11-2 横断工	26-4
26-1-11-3 洗越工	26-4
26-1-11-4 呑口工及び吐口工	26-5
26-1-11-5 流木除け工及び土砂止め工	26-5
26-1-11-6 流末工	26-5
第12節 落石雪害防止工	26-5
26-1-12-1 一般事項	26-5
第13節 防護柵工	26-5
26-1-13-1 一般事項	26-5
第14節 標識工	26-5
26-1-14-1 一般事項	26-5

第15節 区画線工	26-6
26-1-15-1 一般事項	26-6
第16節 縁石工（アスカーブ）	26-6
26-1-16-1 一般事項	26-6
第17節 道路付属物工	26-6
26-1-17-1 一般事項	26-6
第2章 橋梁下部	
第1節 適 用	26-6
第3章 鋼橋上部	
第1節 適 用	26-6
第4章 コンクリート橋上部	
第1節 適 用	26-7
第5章 トンネル	
第1節 適 用	26-7

第27編 治山編

第1章 治山ダム工

第1節 適用	27-1
第2節 適用すべき諸基準	27-1
第3節 コンクリート治山ダム工	27-1
27-1-3-1 一般事項	27-1
27-1-3-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	27-1
27-1-3-3 コンクリート治山ダム本体工	27-1
27-1-3-4 コンクリート副ダム工等	27-4
27-1-3-5 コンクリート側壁工	27-4
27-1-3-6 間詰工及び袖かくし	27-4
27-1-3-7 水叩工	27-4
27-1-3-8 木製沈床工	27-4
第4節 鋼製治山ダム工	27-4
27-1-4-1 一般事項	27-4
27-1-4-2 材料	27-4
27-1-4-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	27-5
27-1-4-4 鋼製治山ダム本体工	27-5
27-1-4-5 鋼製側壁工	27-5
27-1-4-6 コンクリート側壁工	27-5
27-1-4-7 間詰工	27-5
27-1-4-8 水叩工	27-5
27-1-4-9 現場塗装工	27-5
第5節 木製治山ダム工	27-5
27-1-5-1 一般事項	27-5
27-1-5-2 材料	27-6
27-1-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	27-6
27-1-5-4 基礎工の施工	27-6
27-1-5-5 木製治山ダム本体工	27-7
27-1-5-6 木製側壁工	27-7
27-1-5-7 間詰工及び袖かくし	27-7
27-1-5-8 木製水叩工	27-7
第6節 治山ダム付属物設置工	27-7
27-1-6-1 一般事項	27-7
27-1-6-2 銘板工	27-7
27-1-6-3 防止柵工	27-8
27-1-6-4 点検施設工	27-8
第7節 仮設工	27-8
27-1-7-1 一般事項	27-8

27-1-7-2	作業構台工	27-8
27-1-7-3	ケーブルクレーン架設工	27-8
27-1-7-4	モノレール架設工	27-9
第2章 護岸、流路		
第1節	適用	27-11
第2節	適用すべき諸基準	27-11
第3節	護岸工	27-11
27-2-3-1	一般事項	27-11
27-2-3-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	27-11
27-2-3-3	床掘り土砂の処理	27-11
27-2-3-4	コンクリート護岸工	27-12
27-2-3-5	ブロック積護岸工	27-12
27-2-3-6	石積護岸工	27-12
27-2-3-7	木製護岸工	27-12
27-2-3-8	鉄線かご護岸工	27-12
27-2-3-9	帯工	27-12
27-2-3-10	根固工	27-12
第4節	流路工	27-12
27-2-4-1	一般事項	27-12
27-2-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	27-13
27-2-4-3	床掘り土砂の処理	27-13
27-2-4-4	コンクリート流路工	27-13
27-2-4-5	コンクリートブロック流路工	27-13
27-2-4-6	二次製品流路工	27-13
27-2-4-7	木製流路工	27-13
27-2-4-8	帯工	27-13
第5節	護岸、流路付属物設置工	27-13
27-2-5-1	一般事項	27-13
27-2-5-2	銘板工	27-13
27-2-5-3	防止柵工	27-13
第3章 山腹		
第1節	適用	27-15
第2節	適用すべき諸基準	27-15
第3節	法切工	27-15
27-3-3-1	一般事項	27-15
27-3-3-2	法切工	27-15
27-3-3-3	階段切付工	27-16
第4節	緑化工	27-16
27-3-4-1	一般事項	27-16
27-3-4-2	柵工	27-16

27-3-4-3	筋工	27-16
27-3-4-4	伏工	27-17
27-3-4-5	実播工	27-17
第5節	吹付工	27-17
27-3-5-1	一般事項	27-17
第6節	法枠工	27-17
27-3-6-1	一般事項	27-17
第7節	土留工	27-17
27-3-7-1	一般事項	27-17
27-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	27-17
27-3-7-3	コンクリート土留工	27-18
27-3-7-4	コンクリートブロック土留工	27-18
27-3-7-5	鋼製土留工	27-18
27-3-7-6	井桁ブロック土留工	27-18
27-3-7-7	鉄線かご土留工	27-18
27-3-7-8	木製土留工	27-18
27-3-7-9	補強土壁工	27-19
第8節	埋設工	27-19
27-3-8-1	一般事項	27-19
27-3-8-2	土留工	27-19
27-3-8-3	柵工	27-19
第9節	水路工	27-19
27-3-9-1	一般事項	27-19
27-3-9-2	張芝水路工	27-19
27-3-9-3	二次製品水路工	27-20
27-3-9-4	木製水路工	27-20
27-3-9-5	集水桝工	27-20
27-3-9-6	作業土工（床掘り・埋戻し）	27-20
27-3-9-7	現場打水路工	27-20
27-3-9-8	帯工	27-20
第10節	暗渠工	27-20
27-3-10-1	一般事項	27-20
27-3-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	27-20
27-3-10-3	ボーリング暗渠工	27-21
27-3-10-4	鉄線かご暗渠工	27-21
第11節	地下水排除工	27-21
27-3-11-1	一般事項	27-21
第12節	抑止杭・アンカー工	27-22
27-3-12-1	一般事項	27-22
27-3-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	27-22

27-3-12-3	場所打杭工	27-22
27-3-12-4	抑止アンカー工	27-22
27-3-12-5	アンカー工（プレキャストコンクリート板）	27-22
第13節	落石防止工	27-22
27-3-13-1	一般事項	27-22
27-3-13-2	材 料	27-23
27-3-13-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	27-23
27-3-13-4	転石整理工	27-23
27-3-13-5	被覆工	27-23
27-3-13-6	固定工	27-23
27-3-13-7	根固工	27-23
27-3-13-8	落石防護壁工	27-23
27-3-13-9	落石防護柵工	27-24
27-3-13-10	落石防止網工	27-24
第14節	なだれ防止工	27-24
27-3-14-1	一般事項	27-24
27-3-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	27-24
27-3-14-3	なだれ防止柵工	27-24
27-3-14-4	階段工	27-24
第15節	植栽工	27-25
27-3-15-1	一般事項	27-25
27-3-15-2	植栽工	27-25
27-3-15-3	追肥工	27-26
27-3-15-4	補植工	27-26
第16節	付属物設置工	27-26
27-3-16-1	一般事項	27-26
第4章	海岸防災林・防風林造成	
第1節	適 用	27-27
第2節	防潮工	27-27
27-4-2-1	一般事項	27-27
27-4-2-2	防潮堤、防潮護岸工	27-27
27-4-2-3	消波工、消波堤、突堤、根固工	27-27
第3節	砂丘造成工	27-27
27-4-3-1	一般事項	27-27
27-4-3-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	27-28
27-4-3-3	堆砂工	27-28
27-4-3-4	盛土工	27-28
27-4-3-5	覆砂工	27-28
27-4-3-6	実播工	27-28
27-4-3-7	防浪工	27-28

第4節 森林造成工	27-29
27-4-4-1 一般事項	27-29
27-4-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	27-29
27-4-4-3 防風工	27-29
27-4-4-4 水路工	27-29
27-4-4-5 暗渠工	27-29
27-4-4-6 静砂工（静砂垣）	27-29
27-4-4-7 植栽工	27-29
第5節 付属物設置工	27-29
27-4-5-1 一般事項	27-29
27-4-5-2 銘板工	27-29
27-4-5-3 防止柵工	27-30
27-4-5-4 点検施設工	27-30
第5章 森林整備	
第1節 適用	27-31
第2節 育成複層林誘導工	27-31
27-5-2-1 一般事項	27-31
27-5-2-2 本数調整伐工	27-31
27-5-2-3 枝落し工	27-31
第3節 育成複層林造成工	27-32
27-5-3-1 一般事項	27-32
27-5-3-2 地拵え工	27-32
27-5-3-3 本数調整伐工	27-32
27-5-3-4 枝落し工	27-32
27-5-3-5 植栽工	27-32
第4節 育成単層林造成工	27-32
27-5-4-1 一般事項	27-32
27-5-4-2 地拵え工	27-33
27-5-4-3 植栽工	27-33
第5節 保育工	27-33
27-5-5-1 一般事項	27-33
27-5-5-2 下刈工	27-33
27-5-5-3 除伐工	27-33
27-5-5-4 つる切り工	27-33
27-5-5-5 本数調整伐工	27-33
27-5-5-6 枝落し工	27-34
27-5-5-7 雪起し工	27-34
27-5-5-8 追肥工	27-34
27-5-5-9 補植工	27-34
27-5-5-10 受光伐工	27-34

第6節 簡易治山施設工	27-34
27-5-6-1 一般事項	27-34
27-5-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	27-34
27-5-6-3 土留工	27-34
27-5-6-4 柵工	27-34
27-5-6-5 筋工	27-34
27-5-6-6 排水工	27-34
27-5-6-7 緑化工	27-35
27-5-6-8 防風工	27-35
第7節 作業歩道工	27-35
27-5-7-1 一般事項	27-35
27-5-7-2 作業歩道工	27-35
27-5-7-3 作業歩道補修工	27-35
第6章 自然林造成、自然林改良	
第1節 適用	27-36
第2節 適用すべき諸基準	27-36
第3節 植栽工	27-36
27-6-3-1 一般事項	27-36
27-6-3-2 地拵え工	27-36
27-6-3-3 植栽工	27-36
第4節 付属物設置工	27-36
27-6-4-1 一般事項	27-36
27-6-4-2 銘板工	27-36
27-6-4-3 防止柵工	27-36
第7章 保安林管理道、管理車道、作業車道	
第1節 適用	27-37

第 2 8 編 電気通信設備編 28-1